

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๒๓๗,๕๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๑,๕๘๒,๗๘๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบ ปร.๔		
๖.๒ แบบ ปร.๕		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายต่อตระกูล ศรีทา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอธิพงศ์ ดาเลิศ	ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายกรภกษาส บัวคำ	ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๔ นายสุวมินทร์ ณีรัฐกุลจารুবวร	ตำแหน่งวิศวกรโยธา	กรรมการ
๗.๕ นายนพพร โสพัฒน์	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร





<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยพิเศษ
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 10828 เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67 พื้นที่อาคาร 648 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 12 แผ่น จำนวนชั้น 1 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2567 <input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566  
 FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เจือินไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ
		เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	ไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	8,647,325			
	ราคารวมค่า Factor F 1.2979	11,223,363			
2	ค่างานส่วนที่ 2 หยอดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	709,735			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	759,416			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		11,982,780			
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		11,982,780			

  
 (นายต่อตระกูล ศรีหา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  
 ประธานกรรมการ

 (นายอิพิงค์ ดาเลิศ) วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐ กรรมการ	 (นายกรภกษาส บัวคำ) สถาปนิกปฏิบัติการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐ กรรมการ	 (นายสุวมินทร์ ณิชกุลจารুবวร) วิศวกรโยธา ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐ กรรมการ	 (นายนพพร โสพัฒน์) นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด  
 - หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยพิเศษ	แบบเลขที่	10828		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-10941-946789-67		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด			
		เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม ครอ.	ไม่ตอกเข็ม	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	2,478,397			
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	193,256			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา	524,080			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	306,549			
	1.2.3 งานผิวพื้น	519,167			
	1.2.4 งานผนัง - ฝ้าผนัง	916,351			
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด	126,091			
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	287,590			
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	595,317			
	1.2.8 งานทาสี	224,771			
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	28,320			
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	505,370			
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า	387,108			
	1.4.2 งานระบบเรียกพยาบาล	190,400			
	1.5 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ				
	1.5.1 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์	1,364,558			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	8,647,325			






## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยพิเศษ	แบบเลขที่	10828		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-10941-946789-67		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด			
		เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	ไม่ตอกเข็ม	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี่ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ				
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี่ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				
	รวมค่างานส่วนที่ 1	8,647,325			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	709,735			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	709,735			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมา ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3				



นาย อภิสิทธิ์



นาย อภิสิทธิ์

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยพิเศษ			แบบเลขที่		10828		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่		10-10941-946789-67		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	1. กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป								
	1) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)								
1	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) Dia. 0.35 ม ความลึกปลายเสาเข็มที่ระดับ -9.00 ม. จากระดับดิน รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 35 ตัน/ต้น	ต้น	60	9,965	597,900	0	0	597,900	
2	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	90	0	0	60	5,400	5,400	
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนทิ้ง	ต้น	60	0	0	350	21,000	21,000	
4	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี PILE INTEGRITY TEST	ต้น	60	300	18,000	0	0	18,000	
5	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี STATIC PILE LOAD TEST (รวมค่าเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1	40,000	40,000	0	0	40,000	
6	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	38	0	0	142	5,396	5,396	
7	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	4	366	1,464	104	416	1,880	
8	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,700	1,700	426	426	2,126	
9	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	ลบ.ม.	153	1,889	289,017	419	64,107	353,124	
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (ใช้ 80% )	ตร.ม.	1,344	260	349,440	0	0	349,440	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ.	403	280	112,840	0	0	112,840	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (100% )	ตร.ม.	1,680	0	0	139	233,520	233,520	
11	ตะปู	กก.	420	47.83	20,089	0	0	20,089	
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24								
	- RB 6 มม.	กก.	2,444	26.45	64,644	4.40	10,754	75,397	
	- RB 9 มม.	กก.	2,049	25.96	53,192	4.40	9,016	62,208	
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40								
	- DB 12 มม.	กก.	5,515	24.43	134,731	3.60	19,854	154,585	
	- DB 16 มม.	กก.	1,621	24.39	39,536	3.60	5,836	45,372	
	- DB 20 มม.	กก.	2,478	22.75	56,375	3.10	7,682	64,056	
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	423	41.83	17,694	0	0	17,694	

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
15	แผ่นพื้นสำเร็จรูป Pre-Stress ทหนา 0.05 ม. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	427	240	102,480	25	10,675	113,155
16	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป ทหนา 0.05 ม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม.# พร้อมเหล็กเสริมพิเศษ RB 9 มม. @ 0.15 ม.	ตร.ม.	427	195	83,265	40	17,080	100,345
17	น้ำยากันซึม	ลิตร	54	30	1,620	0	0	1,620
18	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
19	ป้องกัน และกำจัดปลวก	ตร.ม.	1,005	50	50,250	0	0	50,250
	<b>รวม 1)</b>				<b>2,067,237</b>		<b>411,161</b>	<b>2,478,397</b>
	<b>1.1.2 งานโครงหลังคา</b>							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- Dia. 89.1 x 3.2 มม.	ท่อน	12	1,027	12,324	0	0	12,324
	- Dia. 101.6 x 3.2 มม.	ท่อน	32	1,351	43,232	0	0	43,232
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	95	698	66,310	0	0	66,310
2	แผ่นเหล็ก ทหนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	แผ่น	130	80	10,400	0	0	10,400
3	น๊อต Dia.12 มม.	ตัว	520	30	15,600	0	0	15,600
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	4,539	0	0	10	45,390	45,390
	<b>รวม (1.1.2)</b>				<b>147,866</b>		<b>45,390</b>	<b>193,256</b>
	<b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>							
	<b>1.2.1 งานหลังคา</b>							
1	หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี (ตัดโค้ง) ทหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	ตร.ม.	673	350	235,550	70	47,110	282,660
2	ผนังเหล็กรีดลอนเคลือบสีทหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	ตร.ม.	34	350	11,900	70	2,380	14,280
3	FLASHING	ม.	38	260	9,880	50	1,900	11,780
4	ฉนวนใยแก้ว ทหนา 50 มม. พร้อมตาข่ายรองรับ	ตร.ม.	673	240	161,520	80	53,840	215,360
	<b>รวม (1.2.1)</b>				<b>418,850</b>		<b>105,230</b>	<b>524,080</b>
	<b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>							

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. รุ่นขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	ระบบ METAL STUD @ 0.40 x 0.80 ม.	ตร.ม.	410	360	147,600	75	30,750	178,350
2	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. ชนิดกันชื้น							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	ระบบ METAL STUD @ 0.40 x 0.80 ม.	ตร.ม.	190	430	81,700	75	14,250	95,950
3	แผ่นเซลโลกรีต รุ่น Natural ขนาด 0.60 x 0.60 ม.							
	หนา 3/4" โครงคร่าว ที-บาร์	ตร.ม.	24	575	13,800	52	1,248	15,048
4	ผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	103	80	8,240	87	8,961	17,201
	<b>รวม (1.2.2)</b>				<b>251,340</b>		<b>55,209</b>	<b>306,549</b>
	<b>1.2.3 งานผิวพื้น</b>							
1	ผิวปูกระเบื้องยางชนิดม้วน ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	ตร.ม.	428	530	226,840	120	51,360	278,200
2	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง	ตร.ม.	428	105	44,940	87	37,236	82,176
3	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกชนิดกันลื่นขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	168	260	43,680	158	26,544	70,224
4	ผิวเรียบเซาะร่องลึก 1 ซม. กว้าง 1 ซม. ลายก้างปลา	ตร.ม.	46	105	4,830	132	6,072	10,902
5	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60	ตร.ม.	4	420	1,680	180	720	2,400
6	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	103	123	12,669	82	8,446	21,115
7	บัวเชิงผนัง							
	- PVC. หนา 6 มม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม.	ม.	327	90	29,430	40	13,080	42,510
	- กระเบื้องเซรามิกความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม.	ม.	97	70	6,790	50	4,850	11,640
	<b>รวม (1.2.3)</b>				<b>370,859</b>		<b>148,308</b>	<b>519,167</b>
	<b>1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง</b>							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	844	284	239,696	89	75,116	314,812
2	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,236	82	101,352	87	107,532	208,884
3	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	328	78	25,584	113	37,064	62,648
4	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน	ตร.ม.	435	260	113,100	166	72,210	185,310
5	ผิวปูแผ่นเซลโลกรีต รุ่น Natural หนา 3/4"	ตร.ม.	28	575	16,100	95	2,660	18,760
6	ผนังไม้ระแนง กว้าง 4" หนา 12 มม. ผิวเรียบ							
	ตีเว้นร่อง ังไม่เกิน 8 ซม.	ตร.ม.	78	409	31,902	95	7,410	39,312
7	ก่อบล็อกแก้ว	ตร.ม.	2	1,560	3,120	240	480	3,600
8	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	675	79	53,325	44	29,700	83,025
	<b>รวม (1.2.4)</b>				<b>584,179</b>		<b>332,172</b>	<b>916,351</b>
	<b>1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด</b>							
1	วงกบอลูมิเนียมชนิดอัลลอยด์สีธรรมชาติ	ม.	233	400	93,200	45	10,485	103,685



โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟ.	446	21	9,366	0	0	9,366
3	เกล็ดกระจกลายผ้า หนา 5 มม. ขนาด 4 1/2"x0.55 ม	เกล็ด	120	22	2,640	0	0	2,640
4	มุ้งลวด							
	- หน้าต่างบานเลื่อน	ตร.ม.	12	650	7,800	0	0	7,800
	- ถอดล้างได้	ตร.ม.	8	325	2,600	0	0	2,600
	<b>รวม (1.2.5)</b>				<b>115,606</b>		<b>10,485</b>	<b>126,091</b>
	<b>1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์</b>							
	<b>งานประตู</b>							
1	ป1 บานสวิงคู่ วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดรวมวงกบ 1.70 x 2.40 ม.	ชุด	2	13,960	27,920	1,400	2,800	30,720
2	ป2 บานสวิงเดี่ยว วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดรวมวงกบ 1.00 x 2.05 ม.	ชุด	1	6,580	6,580	660	660	7,240
3	ป3 บานเปิดคู่มืออัดยาง ขนาด (0.80+0.40) x 2.00 ม.	ชุด	12	6,190	74,280	430	5,160	79,440
4	ป4 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	3	4,740	14,220	230	690	14,910
5	ป5 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางกันน้ำ ขนาด 0.90x 2.00 ม.	ชุด	28	2,890	80,920	230	6,440	87,360
6	ป6 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางกันน้ำ ขนาด 0.70x 2.00 ม.	ชุด	2	2,690	5,380	200	400	5,780
7	ป7 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยางกันน้ำ ขนาด 0.90x 2.00 ม.	ชุด	1	2,890	2,890	230	230	3,120
	<b>งานหน้าต่าง - ช่องแสง</b>							
8	น1 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดรวมวงกบ 0.95 x 1.15 ม.	ชุด	12	1,720	20,640	170	2,040	22,680
9	น2 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดรวมวงกบ 1.20 x 1.15 ม.	ชุด	3	2,170	6,510	220	660	7,170
10	2-น2 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดรวมวงกบ 2.35 x 1.15 ม.	ชุด	2	4,250	8,500	420	840	9,340
11	น3 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	น2 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม	ชุด	1	2,900	2,900	290	290	3,190
12	น4 (ราคารวมในงานวงกบ - กระจก)							
13	น5 บานเลื่อนคู่ วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดรวมวงกบ 2.40 x 1.05 ม.	ชุด	2	7,560	15,120	760	1,520	16,640
	<b>รวม (1.2.6)</b>				<b>265,860</b>		<b>21,730</b>	<b>287,590</b>
	<b>1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์</b>							
1	โถส้วมนั่งเคลือบขาว แบบฟลักซ์แทงค์	ชุด	16	3,370	53,920	450	7,200	61,120
2	อ่างล้างเคลือบขาวชนิดฝังบนเคาน์เตอร์							



โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	พร้อมก๊อบแบบก้านโยก	ชุด	15	3,040	45,600	450	6,750	52,350
3	ฝักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	ชุด	14	1,350	18,900	70	980	19,880
4	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	15	360	5,400	120	1,800	7,200
5	ราวพุงตัวรูปตัวแอล	ชุด	13	3,400	44,200	105	1,365	45,565
6	กระจกเงา ขนาด 50 x 70 ซม.	ชุด	15	525	7,875	70	1,050	8,925
7	สายฉีดชำระ	ชุด	15	392	5,880	70	1,050	6,930
8	ก๊อบน้ำเตี้ย	ชุด	17	350	5,950	25	425	6,375
9	ราวพาดผ้า	ชุด	14	580	8,120	70	980	9,100
10	ที่วางสบู่	ชุด	14	358	5,012	120	1,680	6,692
11	ราวพุงตัว	ชุด	26	1,530	39,780	70	1,820	41,600
12	อ่างสแตนเลส 1 หลุม มีที่พับงาน							
	พร้อมก๊อบติดตั้งผนัง ก้านโยก	ชุด	14	4,100	57,400	300	4,200	61,600
13	อ่างเอนกประสงค์ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์							
	พร้อมก๊อบน้ำแบบก้านโยก	ชุด	2	5,790	11,580	450	900	12,480
14	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุหินแกรนิต (ห้องน้ำ)	ม.	15	3,700	55,500	0	0	55,500
15	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวบุหินแกรนิต + ตู้	ม.	40	5,000	200,000	0	0	200,000
	<b>รวม (1.2.7)</b>				<b>565,117</b>		<b>30,200</b>	<b>595,317</b>
	<b>1.2.8 งานทาสี</b>							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	2,440	42	102,480	30	73,200	175,680
2	สีกันสนิม + ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เทียว โครงหลังคา	ตร.ม.	348	47	16,356	38	13,224	29,580
3	สีทางานประตู	ตร.ม.	179	59	10,561	50	8,950	19,511
	<b>รวม (1.2.8)</b>				<b>129,397</b>		<b>95,374</b>	<b>224,771</b>
	<b>1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด</b>							
1	ราวเกาะพุงตัว ยึดผนัง	ม.	24	1,100	26,400	0	0	26,400
2	ท่อระบายน้ำฝน PVC. Dia. 2 1/2" ยาว 0.30 ม.	ชุด	96	20	1,920	0	0	1,920
	<b>รวม (1.2.9)</b>				<b>28,320</b>		<b>0</b>	<b>28,320</b>
	<b>1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง</b>							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อ PVC. - 13.5							
	- Dia. 2"	ม.	96	57	5,472	40	3,840	9,312

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Dia. 1"	ม.	36	22	792	30	1,080	1,872
	- Dia. 3/4"	ม.	20	14	280	30	600	880
	- Dia. 1/2"	ม.	160	12	1,920	30	4,800	6,720
	- ข้อต่อท่อ และเหล็กแขวนท่อ	เหมา	1	7,617	7,617	2,285	2,285	9,902
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 2"	ชุด	1	1,127	1,127	300	300	1,427
	- Dia. 1"	ชุด	9	494	4,446	200	1,800	6,246
1.3	WATER METER Dia. 2"	ชุด	1	9,510	9,510	400	400	9,910
1.4	BALL COCK Dia. 1/2"	ชุด	14	250	3,500	50	700	4,200
1.5	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	45	260	11,700	50	2,250	13,950
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ ภายในอาคาร							
2.1	ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 6"	ม.	28	295	8,260	200	5,600	13,860
	- Dia. 4"	ม.	100	139	13,900	100	10,000	23,900
	- Dia. 3"	ม.	64	86	5,504	75	4,800	10,304
	- Dia. 2"	ม.	160	39	6,240	40	6,400	12,640
	- Dia. 1 1/2"	ม.	96	25	2,400	30	2,880	5,280
	- ข้อต่อท่อ และเหล็กแขวนท่อ	เหมา	1	18,152	18,152	5,445	5,445	23,597
2.2	FLOOR DRAIN (FD.) Dia. 2"	ชุด	30	470	14,100	200	6,000	20,100
2.3	FLOOR CLEAN OUT (FCO.) & CLEAN OUT (CO.)	เหมา	1	8,500	8,500	1,800	1,800	10,300
2.4	FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 6"	ชุด	1	950	950	300	300	1,250
	- Dia. 4"	ชุด	1	800	800	200	200	1,000
3	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ชุด	114	1,140	129,960	385	43,890	173,850
4	บ่อดักกลิ่น	ชุด	1	4,285	4,285	1,285	1,285	5,570
5	บ่อดักน้ำเสีย	ชุด	1	4,000	4,000	1,200	1,200	5,200
6	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาดบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 7.5 ลบ.ม.ต่อวัน	ชุด	1	104,300	104,300	25,000	25,000	129,300
7	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ABC ขนาดบรรจุ 20 ปอนด์	ชุด	2	2,200	4,400	200	400	4,800
	<b>รวม (1.3)</b>				<b>372,115</b>		<b>133,255</b>	<b>505,370</b>
	<b>1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร</b>							
	<b>1.4.1 งานระบบไฟฟ้า</b>							
1	ดวงโคม							
	- FL 1 x 36 W. เปลี่ยนทรงปริมาณติดตั้ง (LED 1 x 18 W.)	ชุด	5	390	1,950	115	575	2,525

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- FL 1 x 18 W. ครอบอะคริลิค ติดผนัง (LED 1 x 9 W.)	ชุด	25	330	8,250	115	2,875	11,125
	- FL 2 x 36 W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝ้าผ้า (LED 2 x 18 W.)	ชุด	20	1,650	33,000	150	3,000	36,000
	- DOWNLIGHT หลอด PL-E 23 W. ฝ้าผ้า (LED 18 W.)	ชุด	9	800	7,200	115	1,035	8,235
	- DOWNLIGHT หลอด PL-E 14 W. ฝ้าผ้า (LED 14 W.)	ชุด	17	600	10,200	115	1,955	12,155
	- DOWNLIGHT หลอด PL-E 18 W. ฝ้าผ้า (LED 18 W.)	ชุด	18	700	12,600	115	2,070	14,670
2	เดินรับไฟฟ้า ฝ้าผนัง							
	- ชนิดคู่ (2P + E)	ชุด	62	180	11,160	90	5,580	16,740
3	สวิทช์ไฟฟ้า ฝ้าผนัง							
	- 1S	ชุด	43	70	3,010	80	3,440	6,450
	- 2S	ชุด	20	100	2,000	90	1,800	3,800
4	EMERGENCY LIGHT 2 x 50 W. HALOGEN	ชุด	2	4,500	9,000	200	400	9,400
5	เดินรับโทรศัพท์	ชุด	1	200	200	80	80	280
6	JUNCTION BOX W/WIRING	ชุด	13	800	10,400	200	2,600	13,000
7	เครื่องทำน้ำอุ่น 3.5 KW.	ชุด	1	4,800	4,800	300	300	5,100
8	CONSUMER UNIT WITH MAIN CB 4 ช่อง	ชุด	12	1,800	21,600	200	2,400	24,000
9	LOAD CENTER W/MAIN BREAKER 100 A.	ชุด	1	10,900	10,900	500	500	11,400
10	สายไฟฟ้า							
	- THW ขนาด 50 Sq.mm.	ม.	90	190	17,100	40	3,600	20,700
	- THW ขนาด 35 Sq.mm.	ม.	30	133	3,990	30	900	4,890
	- THW ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	40	63	2,520	20	800	3,320
	- THW ขนาด 10 Sq.mm.	ม.	600	41	24,600	16	9,600	34,200
	- THW ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	300	14	4,200	10	3,000	7,200
11	ท่อร้อยสาย							
	- EMT Dia. 2"	ม.	6	161	966	42	252	1,218
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	300	45	13,500	24	7,200	20,700
12	เดินสายร้อยท่อ	จุด	160	600	96,000	150	24,000	120,000
	<b>รวม (1.4.1)</b>				<b>309,146</b>		<b>77,962</b>	<b>387,108</b>
	<b>1.4.2 งานระบบเรียกพยาบาล</b>							
1	MASTER CONTROL 15 ZONE	ชุด	1	70,000	70,000	4,000	4,000	74,000
2	WALL UNIT PEAR PUSH & INTERCOM	ชุด	12	4,500	54,000	100	1,200	55,200
3	EMERGENCY CALL	ชุด	12	2,500	30,000	100	1,200	31,200
4	CORRIDOR LAMP	ชุด	12	900	10,800	100	1,200	12,000
5	เดินสายร้อยท่อ	จุด	24	600	14,400	150	3,600	18,000

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม (1.4.2)				179,200		11,200	190,400
	1.5 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.5.1 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์							
1	หัวจ่ายแก๊สแบบติดผนัง							
	- หัวจ่ายแก๊สออกซิเจนแบบติดผนัง	ชุด	12	2,520	30,240	100	1,200	31,440
	- หัวจ่ายแก๊สสุญญากาศแบบติดผนัง	ชุด	12	2,520	30,240	100	1,200	31,440
	- สไลด์แขวนขวดซีกชั้นแบบติดผนัง	ชุด	12	400	4,800	50	600	5,400
2	คอลัมน์หึ่งเตียงคนไข้แบบติดผนัง	ชุด	12	380	4,560	100	1,200	5,760
3	โซนวาล์วขนาด 1/2" , 3/4"	ชุด	1	10,800	10,800	200	200	11,000
4	บอลวาล์วตัดตอนขนาด 1/2"	ชุด	1	357	357	50	50	407
5	บอลวาล์วตัดตอนขนาด 3/4"	ชุด	1	461	461	75	75	536
6	MASTER ALARM 10 FUNCTION	ชุด	1	39,200	39,200	2,000	2,000	41,200
7	LINE AREA ALARM 2 GAS.	ชุด	1	49,000	49,000	2,500	2,500	51,500
8	ท่อทองแดงขนาด 3/8 นิ้ว	ม.	140	173	24,220	44	6,160	30,380
9	ท่อทองแดงขนาด 1/2 นิ้ว	ม.	240	248	59,520	63	15,120	74,640
10	ท่อทองแดงขนาด 3/4 นิ้ว	ม.	60	398	23,880	102	6,120	30,000
11	ปลั๊กคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ รองรับท่อ	เหมา	1	10,762	10,762	5,800	5,800	16,562
12	ข้อต่อ ข้ออง ลวดเชื่อม การโค้งตี การล้างท่อ	เหมา	1	16,143	16,143	8,220	8,220	24,363
13	กล่องครอบท่อแนวตั้ง	ชุด	36	300	10,800	50	1,800	12,600
14	กล่องสแตนเลสครอบโซนวาล์ว	ชุด	1	5,500	5,500	500	500	6,000
15	กล่องสแตนเลสครอบอะลามเตื่อน	ชุด	1	5,500	5,500	500	500	6,000
16	ชุดควบคุมการจ่ายก๊าซแบบอัตโนมัติ							
	ขนาด 12 ท่อ + 12 ท่อ	ชุด	1	252,000	252,000	10,000	10,000	262,000
17	เครื่องผลิตสุญญากาศขนาด 200 CMH. , 2.2 Kw.	ชุด						
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ	ชุด	1	438,900	438,900	20,000	20,000	458,900
18	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	1	1,200	1,200	200	200	1,400
19	อุปกรณ์ประกอบระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์							
	- โพลีเมอร์ ขนาด 0-15 ลิตรต่อนาที พร้อม							
	หัวเสียบออกซิเจน	ชุด	12	2,740	32,880	0	0	32,880
	- ชุดให้ความชื้นแบบ HUMIDIFIER ขวดพลาสติก							
	ตกไม้แตก	ชุด	7	1,610	11,270	0	0	11,270
	- ชุดให้ความชื้นแบบ NEUBOLIZER ขวดพลาสติก							
	ตกไม้แตก	ชุด	6	2,730	16,380	0	0	16,380
	- อุปกรณ์ซีกชั้น ปาก คอ จมูก พร้อม							
	ขวดครึ่งแกลลอน หัวเสียบ	ชุด	5	14,500	72,500	0	0	72,500
	- อุปกรณ์ซีกชั้น กระจายอาหาร พร้อม							
	ขวดครึ่งแกลลอน หัวเสียบ	ชุด	5	26,000	130,000	0	0	130,000

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม (1.5.1)				1,281,113		83,445	1,364,558
	<b>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ</b>							
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)							
	<b>2.1 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ</b>							
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบแขวนได้ฟ้า							
	- ขนาด 18,000 BTU/H 600 CFM	ชุด	13	27,200	353,600	1,500	19,500	373,100
	- ขนาด 32,000 BTU/H 1000 CFM	ชุด	1	43,000	43,000	1,500	1,500	44,500
	- ขนาด 36,000 BTU/H 1200 CFM	ชุด	1	45,500	45,500	2,000	2,000	47,500
2	ท่อส่งลม/ HANGER & SUPPORT	ตร.พ.	420	27	11,340	19	7,980	19,320
3	หน้ากากดูดอากาศออกภายนอก (EXHAUST AIR GRILLE)							
	- EXG ขนาด 8"x8"	ชุด	19	295	5,605	100	1,900	7,505
4	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน (EXHAUST UNIT)							
	- ขนาดปริมาณลม 80 CFM	ชุด	18	3,280	59,040	500	9,000	68,040
	- ขนาดปริมาณลม 120 CFM	ชุด	1	4,270	4,270	500	500	4,770
5	งานเดินท่อน้ำยา และอุปกรณ์	ชุด	15	2,500	37,500	700	10,500	48,000
6	งานเดินท่อน้ำทิ้ง	ชุด	15	500	7,500	150	2,250	9,750
7	งานไฟฟ้า							
	- เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ							
	- ขนาด 36,000 BTU ขึ้นไป	จุด	1	2,400	2,400	500	500	2,900
	- ขนาด 18,000 - 32,000 BTU ขึ้นไป	จุด	14	1,200	16,800	360	5,040	21,840
	- เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลม	จุด	19	600	11,400	150	2,850	14,250
8	FAN SWITCH WITH LAMP	จุด	19	380	7,220	60	1,140	8,360
9	CIRCUIT BREAKER 30A 3P ใช้ภายนอกอาคาร							
	ชนิดกันน้ำ	ชุด	19	2,000	38,000	100	1,900	39,900
	รวม (2.1)				643,175		66,560	709,735





โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<p>หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด</p> <p>- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน</p>								

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a signature that appears to read 'ทศพร ธรรม' and another that reads 'Pawit. ธรรม'.