

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๗๗๗,๗๕๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบ พร.๔		
๖.๒ แบบ พร.๕		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายปรีชา ปิยะพันธ์	รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายปกรณ์ แก้วหล่อ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายนพพร โสพัฒน์	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ

๕๐๗.๕๕


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	โรงครัว โรงอาหาร						
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลไทรบุรี	จังหวัดศรีสะเกษ					
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	9861	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	160	ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	9	แผ่น	จำนวนชั้น	1	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาตัววัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	จังหวัดศรีสะเกษ	ประจำเดือน	พฤษภาคม	2567	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				มีนาคม	2566	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มิถุนายน	2567	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	มิถุนายน	2567	

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เจียนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ
		ดอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	ไม่ดอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		2,128,551		
	ราคารวมค่า Factor F	1.3050	2,777,759		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		0		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			2,777,759		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			2,777,759		


(นายปรีชา ปิยะพันธ์)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ประธานกรรมการ



(นายปกรณ์ แก้วหล่อ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลไทรบุรี

กรรมการ



(นายพนพร โสพัฒน์)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

หมายเหตุ	- ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด - หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน
----------	---

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	โรงครัว โรงอาหาร	แบบเลขที่	9861	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโพธิ์เรียง จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	-	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต		
		ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	ไม่ตอกเข็ม
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		2,128,551	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมา ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	โรงครัว โรงอาหาร			แบบเลขที่	9861			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโพธิ์บึง จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่	-			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1. กลุ่มงานที่ 1								
1.1 งานโครงสร้าง								
1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป								
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
2	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) Dia. 0.35 ม. ความลึกปลายเสาเข็มที่ระดับ -6.00 ม. จากระดับดิน รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 35 ตัน/ต้น	ต้น	18	7,112	128,016	0	0	128,016
3	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ โดยวิธี PILE INTEGRITY TEST	ต้น	18	300	5,400	0	0	5,400
4	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC LOAD TEST (รวมเข็มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1	40,000	40,000	0	0	40,000
5	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	18	0	0	350	6,300	6,300
6	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	16	0	0	142	2,272	2,272
7	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	8	366	2,928	104	832	3,760
8	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,700	1,700	426	426	2,126
9	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	54	1,861	100,494	419	22,626	123,120
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 80% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	290	260	75,400	0	0	75,400
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช)	ลบ.พ.	87	280	24,360	0	0	24,360
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ลบ.ม.	363	0	0	139	50,457	50,457
11	ตะปู	กก.	91	47.83	4,353	0	0	4,353
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	- RB 6 มม.	กก.	228	26.45	6,031	4.40	1,003	7,034
	- RB 9 มม.	กก.	2,947	25.96	76,504	4.40	12,967	89,471
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- DB 12 มม.	กก.	414	24.43	10,114	3.60	1,490	11,604
	- DB 16 มม.	กก.	1,770	24.39	43,170	3.60	6,372	49,542
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	161	41.83	6,735	0	0	6,735
15	ยานวรอยต่อด้วย แอสฟัลท์	ม.	126	15	1,890	15	1,890	3,780
16	น้ำยากันซึม	ลิตร	180	30	5,400	0	0	5,400
17	งานป้องกัน และกำจัดปลวก	ตร.ม.	521	50	26,050	0	0	26,050
	รวม 1)				591,544		106,635	698,180

โครงการก่อสร้าง : โรงครัว โรงอาหาร

แบบเลขที่ 9861

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	เหล็ก Channel 75 x 40 mm. A = 8.818 cm ^ 2	ท่อน	27	1,100	29,700	0	0	29,700
2	เหล็ก Light Lip Channel 100 x 50 x 20 x 3.2 mm.	ท่อน	56	860	48,160	0	0	48,160
3	เหล็ก Pipe Od. 48.6 mm. T = 2.8 mm.	ท่อน	27	557	15,039	0	0	15,039
4	Steel plate 15 mm. L = 250 x 250 mm.	แผ่น	12	227	2,724	0	0	2,724
5	J - Bolts 15 mm.	ชุด	48	125	6,000	0	0	6,000
6	Steel plate 6 mm. d = 150 mm.	แผ่น	2	60	120	0	0	120
7	เหล็กเส้นกลม12mm. ยาว4.50ม. + Turn Buckle12mm	ชุด	8	230	1,840	0	0	1,840
8	Sag Rod RB 12 mm. ยาว 1.0 ม.	ชุด	60	35	2,100	0	0	2,100
9	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	3,595	0	0	12	43,140	43,140
10	กระเบื้องลอนคู่เคลือบสี 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	618	58	35,844	0	0	35,844
11	ครอบมุมกระเบื้องลอนคู่เคลือบสี 0.50 x 0.45 ม.	แผ่น	52	55	2,860	0	0	2,860
12	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	722	3.5	2,527	0	0	2,527
13	ค่าแรงมุงหลังคา	ตร.ม.	269	0	0	50	13,450	13,450
14	แผงปิดจั่วโครงหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.							
	โครงคร่าวเหล็ก Channel 75 x 40mm. A = 8.818cm ^ 2	ตร.ม.	22	460	10,120	150	3,300	13,420
15	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" , 3/4" x 6"	ม.	69	405	27,945	73	5,037	32,982
	รวม (1.2.1)				184,979		64,927	249,906
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าเพดาน ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าว							
	เหล็กกوابสังกะสี @ 1.00 x 0.40 ม. #	ตร.ม.	150	345	51,750	75	11,250	63,000
2	ฝ้าเพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงคร่าว							
	เหล็กกوابสังกะสี @ 1.00 x 0.40 ม. #	ตร.ม.	114	240	27,360	75	8,550	35,910
	รวม (1.2.2)				79,110		19,800	98,910
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลูญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	174	260	45,936	94	16,356	62,292
2	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล 0.10 x 0.10 ม.	ม.	122	55	6,710	44	5,368	12,078
3	ผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	215	82	17,630	87	18,705	36,335
4	ผิวบุกระเบื้อง 8" x 8"	ตร.ม.	134	260	34,840	166	22,244	57,084
5	ผิวฉาบเรียบโครงสร้าง	ตร.ม.	41	80	3,280	105	4,305	7,585
	รวม (1.2.3)				108,396		66,978	175,374

โครงการก่อสร้าง : โรงครัว โรงอาหาร

แบบเลขที่ 9861

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์บึง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวหินขัดกับที่ หินเกล็ดเบอร์ 2 - 3 ผึงเส้น พีวีซี	ตร.ม.	149	300	44,700	161	23,989	68,689
2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3 / 4 " x 4"	ม.	45	80	3,600	50	2,250	5,850
3	ผิวปูกระเบื้องชนิดกันลื่น ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	22	260	5,720	158	3,476	9,196
4	ผิวกรวดล้าง	ตร.ม.	97	335	32,495	104	10,088	42,583
5	ผิวกรวดล้าง ตีเส้น	ตร.ม.	2	335	670	154	308	978
6	ผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (รางระบายน้ำ บริเวณห้องเตรียมอาหารและปรุงอาหาร)	ตร.ม.	7	110	770	87	609	1,379
	รวม (1.2.4)				87,955		40,720	128,675
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง							
1	ป1 ประตูบานสวิงคู่กรอบอลูมิเนียม - บานกระฉก ช่องแสงตอนบนกระฉก ขนาด 1.80 x 2.80 ม.	ชุด	1	16,010	16,010	1,600	1,600	17,610
2	ป2 ประตูบานเปิดกรอบอลูมิเนียม - บานกระฉก ช่องแสงตอนบนมุ้งลวด - เหล็กตัด ขนาด 1.00 x 2.80 ม.	ชุด	3	7,510	22,530	750	2,250	24,780
3	ป3 ประตูบานสวิงกรอบอลูมิเนียม - บานกระฉก ช่องแสงตอนบนกระฉก ขนาด 0.80 x 2.80 ม.	ชุด	1	9,200	9,200	920	920	10,120
4	ป4 ประตูบานเปิดกรอบอลูมิเนียม - บานอลูมิเนียม ช่องแสงตอนบนมุ้งลวด - เหล็กตัด ขนาด 0.90 x 2.80 ม.	ชุด	2	6,710	13,420	670	1,340	14,760
5	ป5 ประตูบานเปิด วงกรอบอลูมิเนียม - บานพี.วี.ซี ช่องแสงตอนบนกระฉก ขนาด 0.90 x 2.80 ม.	ชุด	2	5,380	10,760	580	1,160	11,920
6	ป6 ประตูบานเปิดคู่กรอบเหล็ก - บานลวดตาข่าย ขนาด 2 (1.50 x 2.00) ม.	ชุด	1	5,310	5,310	530	530	5,840
7	น1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่กรอบอลูมิเนียม - บานกระฉก ช่องแสงตอนบนมุ้งลวด - เหล็กตัด ขนาด 1.90 x 1.80 ม.	ชุด	11	5,420	59,620	540	5,940	65,560
8	น2 หน้าต่างบานเลื่อนคู่กรอบอลูมิเนียม - บานกระฉก ช่องแสงตอนบนกระฉก ขนาด 1.60 x 1.80 ม.	ชุด	4	4,910	19,640	490	1,960	21,600

โครงการก่อสร้าง : โรงครัว โรงอาหาร

แบบเลขที่ 9861

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลไพริบึง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	3น3 ช่องแสงกรอบอลูมิเนียม - บานมุ้งลวด , เหล็กตัด							
	3น4 ช่องแสงกรอบอลูมิเนียม - บานกระจก , เหล็กตัด	ชุด	6	2,400	14,400	240	1,440	15,840
10	3น4 ช่องแสงกรอบอลูมิเนียม - บานกระจก , เหล็กตัด							
	ขนาด 2.00 x 0.80 ม.	ชุด	2	2,400	4,800	240	480	5,280
11	2น5 ช่องแสงกรอบอลูมิเนียม - บานกระจก							
	ขนาด 1.25 x 0.80 ม.	ชุด	1	1,600	1,600	1,624	160	1,760
	รวม (1.2.5)				177,290		17,780	195,070
	1.2.6 งานกระจก , มุ้งลวดและเหล็กตัด							
1	กระจกโลหะ หนา 6 มม.	ตร.พ.	138	21	2,898	11	1,518	4,416
2	กระจกเขียวตัดแสง หนา 6 มม.	ตร.พ.	555	23	12,765	11	6,105	18,870
3	กระจกผ้า หนา 6 มม.	ตร.พ.	12	30	360	11	132	492
4	มุ้งลวด - อลูมิเนียมรวมกรอบบาน	ตร.ม.	19	325	6,175	0	0	6,175
5	เหล็กตัดช่องลม	ตร.ม.	35	400	14,000	0	0	14,000
	รวม (1.2.6)				36,198		7,755	43,953
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์							
1	โถส้วมนั่งราบเคลือบขาวชักโครก	ชุด	2	3,370	6,740	450	900	7,640
2	อ่างล้างหน้าเคลือบขาวชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกอ่างล้างหน้า	ชุด	2	2,600	5,200	450	900	6,100
3	โถปัสสาวะชายเคลือบขาวชนิดแขวนผนัง ใช้ฟลัชวาล์ว ชนิดกด	ชุด	1	5,300	5,300	450	450	5,750
4	กระจกเงา	ชุด	2	315	630	70	140	770
5	ราวแขวนผ้าอะคริลิก	ชุด	1	580	580	70	70	650
6	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน + วาล์วเปิดปิดน้ำ	ชุด	1	1,350	1,350	70	70	1,420
7	ท่อระบายทิ้งที่พื้นโลหะชุบโครเมียมชนิดมีถ้วยดักกลิ่น	ชุด	2	375	750	70	140	890
8	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	2	360	720	120	240	960
9	สายฉีดชำระสแตนเลส	ชุด	2	392	784	70	140	924
10	ที่วางสบู่	ชุด	1	358	358	120	120	478
11	ก๊อกน้ำเตี้ยติดผนัง	ชุด	1	350	350	25	25	375
12	ชั้นวางของใต้กระจก	ชุด	2	520	1,040	70	140	1,180
	รวม (1.2.7)				23,802		3,335	27,137

โครงการก่อสร้าง : โรงครัว โรงอาหาร

แบบเลขที่ 9861

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์บึง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.8 งานทาสี								
1	ทาสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	502	42	21,084	30	15,060	36,144
2	ทาสีกันสนิม + ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	273	47	12,831	38	10,374	23,205
รวม (1.2.8)					33,915		25,434	59,349
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ปล่องควันสังกะสี เบอร์ 26 โครงคร่าเหล็ก							
	LG สี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 1/2" x 1/2"							
	ยาวประมาณ 6.00 ม.	ชุด	1	5,000	5,000	0	0	5,000
2	ฝาตระแกรงวางระบายน้ำ เหล็ก L 40 x 40 x 2.3 มม. ,							
	เหล็กแบน 40 x 3.0 มม. @ 0.03ม. ขนาด 0.20 x 0.50ม.							
	บริเวณห้องเตรียมอาหารและปรุงอาหาร	ม.	12	400	4,800	0	0	4,800
รวม (1.2.9)					9,800		0	9,800
1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
1	งานประปาสุขาภิบาลภายใน							
	- ท่อ พี.วี.ซี. 8.5 เคนท่อสามม , ท่อน้ำทิ้งและท่อระบายอากาศ							
	dia 4"	ท่อน	2	556	1,112	400	800	1,912
	dia 2 1/2"	ท่อน	4	248	992	200	800	1,792
	dia 2"	ท่อน	5	156	780	160	800	1,580
	- ท่อ พี.วี.ซี. 13.5 เคนท่อประปา							
	dia 3/4"	ท่อน	5	56	280	120	600	880
	dia 1/2"	ท่อน	1	48	48	120	120	168
	- ค่าอุปกรณ์ท่อ,เหล็กยึดท่อ,ทดสอบท่อ,ทาสีท่อ	เหมา	1	2,891	2,891	867	867	3,758
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น							
	dia 2 1/2"	ชุด	1	438	438	250	250	688
	dia 3 "	ชุด	2	525	1,050	300	600	1,650
	dia 4 "	ชุด	4	700	2,800	400	1,600	4,400
2	งานประปาสุขาภิบาลภายนอก							
	- เคนท่อน้ำใช้ ท่อ พี.วี.ซี. ชนิด 13.5							
	dia 3 / 4 "	ท่อน	2	56	112	120	240	352
	dia 1 "	ท่อน	9	88	792	120	1,080	1,872

โครงการก่อสร้าง : โรงครัว โรงอาหาร

แบบเลขที่ 9861

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง,ท่อส้วม,และท่อระบายอากาศ							
	ท่อ พี.วี.ซี. ชนิด 8.5							
	dia 1 1/2 "	ท่อน	1	100	100	120	120	220
	dia 2 1/2 "	ท่อน	1	248	248	200	200	448
	dia 3 "	ท่อน	2	344	688	300	600	1,288
	dia 4 "	ท่อน	9	556	5,004	400	3,600	8,604
	- ค่าอุปกรณ์ท่อ,ทดสอบท่อ,ทาสีท่อ	เหมา	1	4,832	4,832	1,449	1,449	6,281
	- FLEXIBLE RUBBER							
	dia 2 1/2 "	ชุด	1	520	520	125	125	645
	dia 3 "	ชุด	2	600	1,200	150	300	1,500
	dia 4 "	ชุด	3	800	2,400	200	600	3,000
	- ประตูน้ำชนิด Ball Valve dia 1 "	ชุด	1	455	455	200	200	655
	- ปลายท่อระบายอากาศ dia 1 1/2"	ชุด	1	460	460	150	150	610
3	รางระบายน้ำค.ส.ล ขนาดภายใน 0.30 x 0.30 ม.	ม.	72	950	68,400	350	25,200	93,600
	- ฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล ; รอบอาคาร	ม.	72	190	13,680	35	2,520	16,200
4	บ่อ ดักกลิ่น ค.ส.ล							
	- ขนาด 2(1.20 x 1.20) ม.	ชุด	1	8,570	8,570	2,570	2,570	11,140
	บ่อ พักน้ำเสีย ค.ส.ล							
	- ขนาด 1.20 x 1.20 ม.	ชุด	1	4,220	4,220	1,270	1,270	5,490
	บ่อ ดักขยะ ค.ส.ล							
	- ขนาด 1.00 x 3.00 ม.	ชุด	1	6,650	6,650	2,000	2,000	8,650
	บ่อ ดักไขมัน ค.ส.ล							
	- ขนาด 1.50 x 3.50 ม.	ชุด	1	22,630	22,630	6,800	6,800	29,430
5	บ่อซีเมนต์ บ่อบ่อซีเมนต์ Dia 1.00 ม. จำนวน 4 บล็อก (มีฝาปิด)	ชุด	1	2,500	2,500	1,000	1,000	3,500
	+ พร้อม ข้อต่ออุปกรณ์ประกอบ ท่อ PVC.							
	+ ภายในท่อใส่อิฐหักและถ่าน							
	รวม (1.3)				153,852		56,461	210,313
	1.4 งานระบบไฟฟ้า							
1	LED (T8) 1 x 18 W							
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสง ขนาด 0.30 x 1.20 ม. ฝ้าฝ้าเพดาน	ชุด	18	1,350	24,300	135	2,430	26,730
2	LED (T8) 1 x 18 W โคมแบบโรงงานติดฝ้าเพดาน	ชุด	4	765	3,060	115	460	3,520
3	LED (T8) 1 x 9 W โคมแบบเปลือยติดฝ้าเพดาน	ชุด	8	540	4,320	115	920	5,240
4	โคม Down Light dia 5 1/2" LED (BULB) 9W	ชุด	4	425	1,700	115	460	2,160

โครงการก่อสร้าง : โรงครัว โรงอาหาร

แบบเลขที่ 9861

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพรบิ่ง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	เต้ารับคู่	ชุด	11	180	1,980	90	990	2,970
6	สวิตช์ 1S	ชุด	8	70	560	80	640	1,200
	2S	ชุด	1	100	100	90	90	190
	3S	ชุด	1	130	130	100	100	230
	สวิตช์สองทาง	ชุด	2	95	190	85	170	360
7	MINIATURE BREAKER 2P , 20A พร้อมกล่อง	ชุด	2	400	800	110	220	1,020
8	LOAD CENTER PANEL BOARD	ชุด	1	6,500	6,500	500	500	7,000
9	เดินสายร้อยท่อ ดวงโคม , พัดลม ฯ	จุด	49	600	29,400	150	7,350	36,750
	เดินสายร้อยท่อ MINIATURE	จุด	2	1,200	2,400	240	480	2,880
10	เดินสายเมนร้อยท่อ							
	- ท่อ EMT dia 1 1/2"	ท่อน	5	106	530	38	190	720
	- สายไฟ dia 35 ตร.มม.	ม.	40	133	5,320	30	1,200	6,520
	- สายไฟ dia 10 ตร.มม.	ม.	20	41	820	16	320	1,140
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	1,334	1,334	0	0	1,334
11	พัดลมโครจร ขนาด dia 16" พร้อมสวิตช์ ฯ	ชุด	4	1,730	6,920	400	1,600	8,520
	รวม (1.4)				90,364		18,120	108,484
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							
1	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. พร้อมอ่างสแตนเลส ชนิด 3 หลุม ขนาด 0.70 x 4.0 x 0.90 ม.	ชุด	1	30,000	30,000	0	0	30,000
2	ตู้เตี้ย ค.ส.ล TOP หินแกรนิต ตอนล่าง บานเปิด + วงกบ อลูมิเนียม							
	- ขนาด 0.60 x 6.7 x 0.60 ม.	ชุด	1	40,200	40,200	0	0	40,200
	- ขนาด 0.60 x 7.2 x 0.80 ม.	ชุด	1	43,200	43,200	0	0	43,200
	- อ่างสแตนเลส ชนิด 3 หลุม (รวมก็อก)	ชุด	1	10,000	10,000	0	0	10,000
	รวม (2.1)				123,400		0	123,400
หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด								
- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								