

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

☐	โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยพิเศษ					
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ					
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
☐	แบบเลขที่	10828	เอกสารเลขที่	10-10941-946789-67	พื้นที่อาคาร	648 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.๔	จำนวน	12	แผ่น	จำนวนชั้น 1 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ				ประจำเดือน	พฤษภาคม 2567
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				มีนาคม	2566
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน		มิถุนายน 2567		☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เจือ้นไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ
		เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	ไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	8,647,325			
	ราคารวมค่า Factor F 1.2979	11,223,363			
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	709,735			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	759,416			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		11,982,780			
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		11,982,780			


(นายต่อตระกูล ศรีธา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ประธานกรรมการ



			
(นายอิทธิพงศ์ ดาเลิศ)	(นายกรกชภาส บัวคำ)	(นายสุวัฒน์ ญัฐกุลจารুবวร)	(นายณพพร โสพัฒน์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	สถาปนิกปฏิบัติการ	วิศวกรโยธา	นายช่างโยธา
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

หมายเหตุ	- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด - หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน
----------	--

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยพิเศษ		แบบเลขที่	10828	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ		เอกสารเลขที่	10-10941-946789-67	
ลำดับ	รายการ			จำนวนเงินฐานราคชนิด		
				เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	ไม่ตอกเข็ม
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม					
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป			2,478,397		
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา			193,256		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม					
	1.2.1 งานหลังคา			524,080		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน			306,549		
	1.2.3 งานผิวพื้น			519,167		
	1.2.4 งานผนัง - ผนัง			916,351		
	1.2.5 งานวงกบ - กระฉาก - มุ้งลวด			126,091		
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์			287,590		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์			595,317		
	1.2.8 งานทาสี			224,771		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด			28,320		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง			505,370		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร					
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า			387,108		
	1.4.2 งานระบบเรียกพยาบาล			190,400		
	1.5 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ					
	1.5.1 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์			1,364,558		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			8,647,325		




แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยพิเศษ		แบบเลขที่	10828
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ		เอกสารเลขที่	10-10941-946789-67
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต			
		เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	ไม่ตอกเข็ม	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ				
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				
	รวมค่างานส่วนที่ 1	8,647,325			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	709,735			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	709,735			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมา ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3				






บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยพิเศษ			แบบเลขที่		10828	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่		10-10941-946789-67	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)							
1	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) Dia. 0.35 ม							
	ความลึกปลายเสาเข็มที่ระดับ -9.00 ม. จากระดับดิน							
	รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 35 ตัน/ต้น	ต้น	60	9,965	597,900	0	0	597,900
2	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	90	0	0	60	5,400	5,400
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนทิ้ง	ต้น	60	0	0	350	21,000	21,000
4	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี							
	PILE INTEGRITY TEST	ต้น	60	300	18,000	0	0	18,000
5	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี							
	STATIC PILE LOAD TEST (รวมค่าเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1	40,000	40,000	0	0	40,000
6	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	38	0	0	142	5,396	5,396
7	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	4	366	1,464	104	416	1,880
8	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,700	1,700	426	426	2,126
9	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	ลบ.ม.	153	1,889	289,017	419	64,107	353,124
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 80%)	ตร.ม.	1,344	260	349,440	0	0	349,440
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	403	280	112,840	0	0	112,840
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	1,680	0	0	139	233,520	233,520
11	ตะปู	กก.	420	47.83	20,089	0	0	20,089
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	- RB 6 มม.	กก.	2,444	26.45	64,644	4.40	10,754	75,397
	- RB 9 มม.	กก.	2,049	25.96	53,192	4.40	9,016	62,208
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- DB 12 มม.	กก.	5,515	24.43	134,731	3.60	19,854	154,585
	- DB 16 มม.	กก.	1,621	24.39	39,536	3.60	5,836	45,372
	- DB 20 มม.	กก.	2,478	22.75	56,375	3.10	7,682	64,056
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	423	41.83	17,694	0	0	17,694

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
15	แผ่นพื้นสำเร็จรูป Pre-Stress ทหนา 0.05 ม. สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	427	240	102,480	25	10,675	113,155
16	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป ทหนา 0.05 ม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม.# พร้อมเหล็กเสริมพิเศษ RB 9 มม. @ 0.15 ม.	ตร.ม.	427	195	83,265	40	17,080	100,345
17	น้ำยากันซึม	ลิตร	54	30	1,620	0	0	1,620
18	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
19	ป้องกัน และกำจัดปลวก	ตร.ม.	1,005	50	50,250	0	0	50,250
	รวม 1)				2,067,237		411,161	2,478,397
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- Dia. 89.1 x 3.2 มม.	ท่อน	12	1,027	12,324	0	0	12,324
	- Dia. 101.6 x 3.2 มม.	ท่อน	32	1,351	43,232	0	0	43,232
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	95	698	66,310	0	0	66,310
2	แผ่นเหล็ก ทหนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	แผ่น	130	80	10,400	0	0	10,400
3	น็อต Dia.12 มม.	ตัว	520	30	15,600	0	0	15,600
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	4,539	0	0	10	45,390	45,390
	รวม (1.1.2)				147,866		45,390	193,256
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี (ดัดโค้ง) ทหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	ตร.ม.	673	350	235,550	70	47,110	282,660
2	ผนังเหล็กรีดลอนเคลือบสีทหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	ตร.ม.	34	350	11,900	70	2,380	14,280
3	FLASHING	ม.	38	260	9,880	50	1,900	11,780
4	ฉนวนใยแก้ว ทหนา 50 มม. พร้อมตาข่ายรองรับ	ตร.ม.	673	240	161,520	80	53,840	215,360
	รวม (1.2.1)				418,850		105,230	524,080
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. รุ่นขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	ระบบ METAL STUD @ 0.40 x 0.80 ม.	ตร.ม.	410	360	147,600	75	30,750	178,350
2	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. ชนิดกันชื้น							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	ระบบ METAL STUD @ 0.40 x 0.80 ม.	ตร.ม.	190	430	81,700	75	14,250	95,950
3	แผ่นเซลโลกรีต รุ่น Natural ขนาด 0.60 x 0.60 ม.							
	หนา 3/4" โครงคร่าว ที-บาร์	ตร.ม.	24	575	13,800	52	1,248	15,048
4	ผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	103	80	8,240	87	8,961	17,201
	รวม (1.2.2)				251,340		55,209	306,549
	1.2.3 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องยางชนิดม้วน ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	ตร.ม.	428	530	226,840	120	51,360	278,200
2	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง	ตร.ม.	428	105	44,940	87	37,236	82,176
3	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกชนิดกันลื่นขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"	ตร.ม.	168	260	43,680	158	26,544	70,224
4	ผิวเรียบเซาะร่องลึก 1 ซม. กว้าง 1 ซม. สลายก้างปลา	ตร.ม.	46	105	4,830	132	6,072	10,902
5	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60	ตร.ม.	4	420	1,680	180	720	2,400
6	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	103	123	12,669	82	8,446	21,115
7	บัวเชิงผนัง							
	- PVC หนา 6 มม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม.	ม.	327	90	29,430	40	13,080	42,510
	- กระเบื้องเซรามิกความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม.	ม.	97	70	6,790	50	4,850	11,640
	รวม (1.2.3)				370,859		148,308	519,167
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	844	284	239,696	89	75,116	314,812
2	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,236	82	101,352	87	107,532	208,884
3	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	328	78	25,584	113	37,064	62,648
4	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน	ตร.ม.	435	260	113,100	166	72,210	185,310
5	ผิวปูแผ่นเซลโลกรีต รุ่น Natural หนา 3/4"	ตร.ม.	28	575	16,100	95	2,660	18,760
6	ผนังไม้ระแนง กว้าง 4" หนา 12 มม. ผิวเรียบ							
	ตีเว้นร่อง ไม้เกิน 8 ซม.	ตร.ม.	78	409	31,902	95	7,410	39,312
7	ก่อบล็อกแก้ว	ตร.ม.	2	1,560	3,120	240	480	3,600
8	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	675	79	53,325	44	29,700	83,025
	รวม (1.2.4)				584,179		332,172	916,351
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด							
1	วงกบอลูมิเนียมชนิดสีย้อมธรรมชาติ	ม.	233	400	93,200	45	10,485	103,685



โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟ.	446	21	9,366	0	0	9,366
3	เกล็ดกระจกลายผ้า หนา 5 มม. ขนาด 4 1/2"x0.55 ม	เกล็ด	120	22	2,640	0	0	2,640
4	มุ้งลวด							
	- หน้าต่างบานเลื่อน	ตร.ม.	12	650	7,800	0	0	7,800
	- ถอดล้างได้	ตร.ม.	8	325	2,600	0	0	2,600
	รวม (1.2.5)				115,606		10,485	126,091
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
	งานประตู							
1	ป1 บานสวิงคู่ วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดรวมวงกบ 1.70 x 2.40 ม.	ชุด	2	13,960	27,920	1,400	2,800	30,720
2	ป2 บานสวิงเดี่ยว วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดรวมวงกบ 1.00 x 2.05 ม.	ชุด	1	6,580	6,580	660	660	7,240
3	ป3 บานเปิดคู่มืออัดยาง ขนาด (0.80+0.40) x 2.00 ม.	ชุด	12	6,190	74,280	430	5,160	79,440
4	ป4 บานเปิดเดี่ยวคู่มืออัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	3	4,740	14,220	230	690	14,910
5	ป5 บานเปิดเดี่ยวคู่มืออัดยางกันน้ำ ขนาด 0.90x 2.00 ม.	ชุด	28	2,890	80,920	230	6,440	87,360
6	ป6 บานเปิดเดี่ยวคู่มืออัดยางกันน้ำ ขนาด 0.70x 2.00 ม.	ชุด	2	2,690	5,380	200	400	5,780
7	ป7 บานเปิดเดี่ยวคู่มืออัดยางกันน้ำ ขนาด 0.90x 2.00 ม.	ชุด	1	2,890	2,890	230	230	3,120
	งานหน้าต่าง - ช่องแสง							
8	น1 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดรวมวงกบ 0.95 x 1.15 ม.	ชุด	12	1,720	20,640	170	2,040	22,680
9	น2 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดรวมวงกบ 1.20 x 1.15 ม.	ชุด	3	2,170	6,510	220	660	7,170
10	2-น2 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดรวมวงกบ 2.35 x 1.15 ม.	ชุด	2	4,250	8,500	420	840	9,340
11	น3 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	น2 บานเลื่อนเดี่ยว วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม	ชุด	1	2,900	2,900	290	290	3,190
12	น4 (ราคารวมในงานวงกบ - กระจก)							
13	น5 บานเลื่อนคู่ วงกบ กรอบบานอลูมิเนียม							
	ขนาดรวมวงกบ 2.40 x 1.05 ม.	ชุด	2	7,560	15,120	760	1,520	16,640
	รวม (1.2.6)				265,860		21,730	287,590
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมนั่งเคลือบขาว แบบฟลักซ์แทงค์	ชุด	16	3,370	53,920	450	7,200	61,120
2	อ่างล้างเคลือบขาวชนิดฝังบนเคาน์เตอร์							

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	พร้อมถ้อยแบบบ้านโยก	ชุด	15	3,040	45,600	450	6,750	52,350
3	ฝักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	ชุด	14	1,350	18,900	70	980	19,880
4	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	15	360	5,400	120	1,800	7,200
5	ราวพุงตัวรูปตัวแอล	ชุด	13	3,400	44,200	105	1,365	45,565
6	กระเบื้องขนาด 50 x 70 ซม.	ชุด	15	525	7,875	70	1,050	8,925
7	สายฉีดชำระ	ชุด	15	392	5,880	70	1,050	6,930
8	ก๊อกน้ำเดี่ยว	ชุด	17	350	5,950	25	425	6,375
9	ราวพาดผ้า	ชุด	14	580	8,120	70	980	9,100
10	ที่วางสบู่	ชุด	14	358	5,012	120	1,680	6,692
11	ราวพุงตัว	ชุด	26	1,530	39,780	70	1,820	41,600
12	อ่างสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน							
	พร้อมก๊อกติดผนังชนิด ก้านโยก	ชุด	14	4,100	57,400	300	4,200	61,600
13	อ่างเอนกประสงค์ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์							
	พร้อมก๊อกน้ำแบบก้านโยก	ชุด	2	5,790	11,580	450	900	12,480
14	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวหินแกรนิต (ห้องน้ำ)	ม.	15	3,700	55,500	0	0	55,500
15	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวหินแกรนิต + ตู้	ม.	40	5,000	200,000	0	0	200,000
	รวม (1.2.7)				565,117		30,200	595,317
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	2,440	42	102,480	30	73,200	175,680
2	สีกันสนิม + ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เทียว โครงหลังคา	ตร.ม.	348	47	16,356	38	13,224	29,580
3	สีทาภายนอกประตู	ตร.ม.	179	59	10,561	50	8,950	19,511
	รวม (1.2.8)				129,397		95,374	224,771
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวเกาะพุงตัว ยึดผนัง	ม.	24	1,100	26,400	0	0	26,400
2	ท่อระบายน้ำฝน PVC. Dia. 2 1/2" ยาว 0.30 ม.	ชุด	96	20	1,920	0	0	1,920
	รวม (1.2.9)				28,320		0	28,320
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อ PVC. - 13.5							
	- Dia. 2"	ม.	96	57	5,472	40	3,840	9,312



โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Dia. 1"	ม.	36	22	792	30	1,080	1,872
	- Dia. 3/4"	ม.	20	14	280	30	600	880
	- Dia. 1/2"	ม.	160	12	1,920	30	4,800	6,720
	- ข้อต่อท่อ และเหล็กแขวนท่อ	เหมา	1	7,617	7,617	2,285	2,285	9,902
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 2"	ชุด	1	1,127	1,127	300	300	1,427
	- Dia. 1"	ชุด	9	494	4,446	200	1,800	6,246
1.3	WATER METER Dia. 2"	ชุด	1	9,510	9,510	400	400	9,910
1.4	BALL COCK Dia. 1/2"	ชุด	14	250	3,500	50	700	4,200
1.5	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	45	260	11,700	50	2,250	13,950
2	ระบบท่อน้ำดื่ม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ							
	ภายในอาคาร							
2.1	ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 6"	ม.	28	295	8,260	200	5,600	13,860
	- Dia. 4"	ม.	100	139	13,900	100	10,000	23,900
	- Dia. 3"	ม.	64	86	5,504	75	4,800	10,304
	- Dia. 2"	ม.	160	39	6,240	40	6,400	12,640
	- Dia. 1 1/2"	ม.	96	25	2,400	30	2,880	5,280
	- ข้อต่อท่อ และเหล็กแขวนท่อ	เหมา	1	18,152	18,152	5,445	5,445	23,597
2.2	FLOOR DRAIN (FD.) Dia. 2"	ชุด	30	470	14,100	200	6,000	20,100
2.3	FLOOR CLEAN OUT (FCO.) & CLEAN OUT (CO.)	เหมา	1	8,500	8,500	1,800	1,800	10,300
2.4	FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 6"	ชุด	1	950	950	300	300	1,250
	- Dia. 4"	ชุด	1	800	800	200	200	1,000
3	วางระบบน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ชุด	114	1,140	129,960	385	43,890	173,850
4	บ่อดักกลิ่น	ชุด	1	4,285	4,285	1,285	1,285	5,570
5	บ่อกักน้ำเสีย	ชุด	1	4,000	4,000	1,200	1,200	5,200
6	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ							
	ขนาดบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 7.5 ลบ.ม.ต่อวัน	ชุด	1	104,300	104,300	25,000	25,000	129,300
7	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ABC ขนาดบรรจุ 20 ปอนด์	ชุด	2	2,200	4,400	200	400	4,800
	รวม (1.3)				372,115		133,255	505,370
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	- FL 1 x 36 W. เปลี่ยนทรงปริมาตร ติดเพดาน (LED 1 x 18 W.)	ชุด	5	390	1,950	115	575	2,525

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ


แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- FL 1 x 18 W. ครอบอะคริลิค ติดผนัง (LED 1 x 9 W.)	ชุด	25	330	8,250	115	2,875	11,125
	- FL 2 x 36 W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า (LED 2 x 18 W.)	ชุด	20	1,650	33,000	150	3,000	36,000
	- DOWNLIGHT หลอด PL-E 23 W. ฝังฝ้า (LED 18 W.)	ชุด	9	800	7,200	115	1,035	8,235
	- DOWNLIGHT หลอด PL-E 14 W. ฝังฝ้า (LED 14 W.)	ชุด	17	600	10,200	115	1,955	12,155
	- DOWNLIGHT หลอด PL-E 18 W. ฝังฝ้า (LED 18 W.)	ชุด	18	700	12,600	115	2,070	14,670
2	เดินรับไฟฟ้า ฝังผนัง							
	- ชนิดคู่ (2P + E)	ชุด	62	180	11,160	90	5,580	16,740
3	สวิทช์ไฟฟ้า ฝังผนัง							
	- 1S	ชุด	43	70	3,010	80	3,440	6,450
	- 2S	ชุด	20	100	2,000	90	1,800	3,800
4	EMERGENCY LIGHT 2 x 50 W. HALOGEN	ชุด	2	4,500	9,000	200	400	9,400
5	เดินรับโทรศัพท์	ชุด	1	200	200	80	80	280
6	JUNCTION BOX W/WIRING	ชุด	13	800	10,400	200	2,600	13,000
7	เครื่องทำน้ำอุ่น 3.5 KW.	ชุด	1	4,800	4,800	300	300	5,100
8	CONSUMER UNIT WITH MAIN CB 4 ช่อง	ชุด	12	1,800	21,600	200	2,400	24,000
9	LOAD CENTER W/MAIN BREAKER 100 A.	ชุด	1	10,900	10,900	500	500	11,400
10	สายไฟฟ้า							
	- THW ขนาด 50 Sq.mm.	ม.	90	190	17,100	40	3,600	20,700
	- THW ขนาด 35 Sq.mm.	ม.	30	133	3,990	30	900	4,890
	- THW ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	40	63	2,520	20	800	3,320
	- THW ขนาด 10 Sq.mm.	ม.	600	41	24,600	16	9,600	34,200
	- THW ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	300	14	4,200	10	3,000	7,200
11	ท่อร้อยสาย							
	- EMT Dia. 2"	ม.	6	161	966	42	252	1,218
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	300	45	13,500	24	7,200	20,700
12	เดินสายร้อยท่อ	จุด	160	600	96,000	150	24,000	120,000
	รวม (1.4.1)				309,146		77,962	387,108
	1.4.2 งานระบบเรียกพยาบาล							
1	MASTER CONTROL 15 ZONE	ชุด	1	70,000	70,000	4,000	4,000	74,000
2	WALL UNIT PEAR PUSH & INTERCOM	ชุด	12	4,500	54,000	100	1,200	55,200
3	EMERGENCY CALL	ชุด	12	2,500	30,000	100	1,200	31,200
4	CORRIDOR LAMP	ชุด	12	900	10,800	100	1,200	12,000
5	เดินสายร้อยท่อ	จุด	24	600	14,400	150	3,600	18,000






โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ


แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม (1.4.2)				179,200		11,200	190,400
	1.5 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.5.1 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์							
1	หัวจ่ายแก๊สแบบติดผนัง							
	- หัวจ่ายแก๊สออกซิเจนแบบติดผนัง	ชุด	12	2,520	30,240	100	1,200	31,440
	- หัวจ่ายแก๊สออกซิเจนแบบติดผนัง	ชุด	12	2,520	30,240	100	1,200	31,440
	- สไลด์แขวนขวดซีกชั้นแบบติดผนัง	ชุด	12	400	4,800	50	600	5,400
2	คอลัมน์หึ่งเตียงคนไข้แบบติดผนัง	ชุด	12	380	4,560	100	1,200	5,760
3	โซนวาล์วขนาด 1/2" , 3/4"	ชุด	1	10,800	10,800	200	200	11,000
4	บอลวาล์วตัดตอนขนาด 1/2"	ชุด	1	357	357	50	50	407
5	บอลวาล์วตัดตอนขนาด 3/4"	ชุด	1	461	461	75	75	536
6	MASTER ALARM 10 FUNCTION	ชุด	1	39,200	39,200	2,000	2,000	41,200
7	LINE AREA ALARM 2 GAS.	ชุด	1	49,000	49,000	2,500	2,500	51,500
8	ท่อทองแดงขนาด 3/8 นิ้ว	ม.	140	173	24,220	44	6,160	30,380
9	ท่อทองแดงขนาด 1/2 นิ้ว	ม.	240	248	59,520	63	15,120	74,640
10	ท่อทองแดงขนาด 3/4 นิ้ว	ม.	60	398	23,880	102	6,120	30,000
11	ปลั๊กคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ รองรับท่อ	เหมา	1	10,762	10,762	5,800	5,800	16,562
12	ข้อต่อ ข้ออง ลวดเชื่อม การโค้งงอ การล้างท่อ	เหมา	1	16,143	16,143	8,220	8,220	24,363
13	กล่องครอบท่อแนวตั้ง	ชุด	36	300	10,800	50	1,800	12,600
14	กล่องสแตนเลสครอบโซนวาล์ว	ชุด	1	5,500	5,500	500	500	6,000
15	กล่องสแตนเลสครอบอะลามเตือน	ชุด	1	5,500	5,500	500	500	6,000
16	ชุดควบคุมการจ่ายก๊าซแบบอัตโนมัติ							
	ขนาด 12 ท่อ + 12 ท่อ	ชุด	1	252,000	252,000	10,000	10,000	262,000
17	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 200 CMH. , 2.2 Kw.	ชุด						
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ	ชุด	1	438,900	438,900	20,000	20,000	458,900
18	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	1	1,200	1,200	200	200	1,400
19	อุปกรณ์ประกอบระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์							
	- โพลีเมอร์ ขนาด 0-15 ลิตรต่อนาที พร้อม							
	หัวเสียบบอกซิเจน	ชุด	12	2,740	32,880	0	0	32,880
	- ชุดให้ความชื้นแบบ HUMIDIFIER ขวดพลาสติก							
	ตกไม้แตก	ชุด	7	1,610	11,270	0	0	11,270
	- ชุดให้ความชื้นแบบ NEUBOLIZER ขวดพลาสติก							
	ตกไม้แตก	ชุด	6	2,730	16,380	0	0	16,380
	- อุปกรณ์ซีกชั้น ปาก คอ จมูก พร้อม							
	ขวดครึ่งแกลลอน หัวเสียบบ	ชุด	5	14,500	72,500	0	0	72,500
	- อุปกรณ์ซีกชั้น กระเพาะอาหาร พร้อม							
	ขวดครึ่งแกลลอน หัวเสียบบ	ชุด	5	26,000	130,000	0	0	130,000






โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

[illegible]

[Handwritten signatures and initials]

โครงการก่อสร้าง : อาคารผู้ป่วยพิเศษ

แบบเลขที่ 10828

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10941-946789-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด - หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน							

