

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุ					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	8728	เอกสารเลขที่	10-10938-946732-67	พื้นที่อาคาร	2,020 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	18	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ประจำเดือน	พฤษภาคม	2567	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน		มีนาคม	2566	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มิถุนายน	2567	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	มิถุนายน 2567
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566						
FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เจริญโช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ	
		ตอกเข็ม ครอ.	เสาเข็มเจาะ	ไม่ตอกเข็ม		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		24,420,134			
	ราคารวมค่า Factor F	1.2296	30,026,996			
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		1,517,255			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	1,623,463			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			31,650,459			
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			31,650,459			

นายปรีชา ปิยะพันธ์)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ประธานกรรมการ

(นายพรชัย คำจันทร์ลา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลโนนคูณ

กรรมการ

(นายสุวัฒน์ ธีรกุลจารุวรรณ)

วิศวกรโยธา

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐

กรรมการ

อ.ธิษณ์

(นายอธิพงศ์ ดาเลิศ)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐

กรรมการ

(นายอุดมวิทย์ วิเศษสังข์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

นายกรกชภาส บัวคำ

(นายกรกชภาส บัวคำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐

กรรมการ

(นายบัญชา สยามัตย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารอุบัติเหตุ	แบบเลขที่	8728	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-10938-946732-67	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด		
		ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	ไม่ตอกเข็ม
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		965,107	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		24,420,134	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ		114,040	
	2.2 งานระบบเสียง		228,500	
	2.3 งานระบบปรับอากาศ		863,115	
	2.4 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์		311,600	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		1,517,255	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมา ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุ			แบบเลขที่		8728	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่		10-10938-946732-67	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
กลุ่มงานที่ 1								
1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ								
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
2	เสาเข็มเจาะ Dry Process Dia. 0.35 x 8.00 ม. ✓ (รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น)	ต้น	171	8,468	1,448,028	0	0	1,448,028
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	134	0	0	350	46,900	46,900
4	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ	ต้น	134	300	40,200	0	0	40,200
5	ทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกเสาเข็มโดยวิธี STATIC LOAD TEST (รวมเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1	40,000	40,000	0	0	40,000
6	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	191	0	0	112	21,392	21,392
7	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	11	366	4,026	104	1,144	5,170
8	คอนกรีตกันหลุม	ลบ.ม.	5	1,700	8,500	426	2,130	10,630
9	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc.ทรงกระบอก	ลบ.ม.	691	1,861	1,285,951	519	358,629	1,644,580
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	4,122	260	1,071,720	0	0	1,071,720
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	1,237	280	346,360	0	0	346,360
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (ใช้ 100% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	5,889	0	0	121	712,569	712,569
11	ตะปู	กก.	1,472	47.83	70,406	0	0	70,406
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	- Dia 6 มม.	กก.	980	26.45	25,921	4.40	4,312	30,233
	- Dia 9 มม.	กก.	30,332	25.96	787,419	4.40	133,461	920,880
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- Dia 12 มม.	กก.	21,727	24.43	530,791	3.60	78,217	609,008
	- Dia 16 มม.	กก.	9,369	24.39	228,510	3.60	33,728	262,238
	- Dia 20 มม.	กก.	4,698	22.75	106,880	3.10	14,564	121,443
	- Dia 25 มม.	กก.	53,540	23.43	1,254,442	3.10	165,974	1,420,416
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3,619	41.83	151,383	0	0	151,383
15	น้ำยากันซึม	ลิตร	182	30	5,460	0	0	5,460
16	ป้องกันปลวกโดยวิธีอัดน้ำยาเคมีลงในดินผ่านท่อ	ตร.ม.	1,164	60	69,840	0	0	69,840
17	ป้องกันปลวกโดยวิธีฉีดพ่นสารเคมีเคลือบผิวดิน	ตร.ม.	528	50	26,400	0	0	26,400
รวม (1.1.1)					7,535,235		1,573,020	9,108,256

ท.อ. 16

อ.อ. 16

16



โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728


สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 หมวดงานหลังคา-โครงหลังคา							
1	เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	ท่อน	235	1,013	238,055	0	0	238,055
	L 100x100x7 มม.	ท่อน	135	1,420	191,700	0	0	191,700
	L 75x75x6 มม.	ท่อน	34	960	32,640	0	0	32,640
	L 50x50x4.0 มม.	ท่อน	82	446	36,572	0	0	36,572
	L 50x50x3.2 มม.	ท่อน	18	320	5,760	0	0	5,760
2	เหล็กประทับหนา 6 มม 0.25x0.40ม.	แผ่น	5	100	500	0	0	500
	0.25x0.3ม.	แผ่น	101	80	8,080	0	0	8,080
	0.25x0.25ม.	แผ่น	123	60	7,380	0	0	7,380
3	SAG ROD 15 มม.	ชุด	144	50	7,200	0	0	7,200
4	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	21,888	0	0	12	262,656	262,656
5	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.5x1.5 ม.	แผ่น	225	64	14,400	0	0	14,400
6	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.5x1.2 ม.	แผ่น	1,790	58	103,820	0	0	103,820
7	ครอบลอนคู่	แผ่น	136	55	7,480	0	0	7,480
8	สลักเกลียว 16"	ชุด	2,288	3.5	8,008	0	0	8,008
9	ค่าแรงกระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	864	0	0	50	43,200	43,200
10	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8",3/4"x6"	ม.	96	405	38,880	73	7,008	45,888
	รวม (1.2.1)				700,475		312,864	1,013,339
	1.2.2 หมวดงานฝ้าเพดาน							
1	ยิบซัมบอร์ด 9 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี							
	@ 0.60x0.60 ม.#	ตร.ม.	1,272	280	356,160	75	95,400	451,560
2	กระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม.คร่าว อลูมิเนียม							
	T-BAR @0.60x0.60 ม.#	ตร.ม.	106	265	28,090	52	5,512	33,602
3	อลูมิเนียมอบสีรูปตัว C วางขีด	ตร.ม.	90	1,150	103,500	0	0	103,500
4	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,160	80	92,800	94	109,040	201,840
5	บุ WALL PAPER	ตร.ม.	366	75	27,450	45	16,470	43,920
	รวม (1.2.2)				608,000		226,422	834,422







โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	ขัดมันผสมสี	ตร.ม.	64	115	7,360	87	5,568	12,928
2	ปูกระเบื้องเซรามิค 8"x8"	ตร.ม.	299	260	77,740	158	47,242	124,982
3	หินขัดเบอร์ 2-3 ผึงเส้นอลูมิเนียม	ตร.ม.	853	300	255,900	207	176,571	432,471
4	หินล้าง	ตร.ม.	360	255	91,800	104	37,440	129,240
5	ขัดมันผสมกันซีม	ตร.ม.	700	100	70,000	87	60,900	130,900
6	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง	ตร.ม.	628	85	53,380	64	40,192	93,572
7	กระเบื้องยางหนา 2 มม.	ตร.ม.	628	185	116,180	40	25,120	141,300
8	บัวเชิงผนังหินขัด	ม.	20	90	1,800	75	1,500	3,300
9	บัวเชิงอลูมิเนียม	ม.	768	155	119,040	45	34,560	153,600
	รวม (1.2.3)				793,200		429,093	1,222,293
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	1,888	264	498,432	94	177,472	675,904
2	ก่ออิฐเต็มแผ่น	ตร.ม.	160	528	84,480	176	28,160	112,640
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	3,253	60	195,180	87	283,011	478,191
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	1,893	70	132,510	105	198,765	331,275
5	กระเบื้องเคลือบสี 8"x8"	ตร.ม.	732	260	190,320	166	121,512	311,832
6	บล็อกกันฝน	ตร.ม.	5	315	1,575	100	500	2,075
7	บุกระเบื้องโมเสค	ตร.ม.	19	400	7,600	174	3,306	10,906
8	แกรนิตสีดำ	ตร.ม.	50	1,500	75,000	302	15,100	90,100
9	กระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง	ตร.ม.	38	550	20,900	183	6,954	27,854
10	หินล้าง	ตร.ม.	114	215	24,510	121	13,794	38,304
11	ผนังแผ่นเรียบหนา 35 มม. โครง AL	ตร.ม.	134	1,450	194,300	200	26,800	221,100
12	WALL PAPER	ตร.ม.	143	75	10,725	45	6,435	17,160
13	WALL PAPER+คิ้วไม้	ตร.ม.	60	130	7,800	80	4,800	12,600
14	เอ็น คสล.	ม.	1,510	55	83,050	44	66,440	149,490
	รวม (1.2.4)				1,526,382		953,049	2,479,431

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 หมวดงานประตู่-หน้าต่าง							
1	1	ชุด	1	7,200	7,200	600	600	7,800
2	1/a	ชุด	4	8,330	33,320	710	2,840	36,160
3	1a+b	ชุด	2	9,360	18,720	815	1,630	20,350
4	1+B/a	ชุด	1	13,060	13,060	1,185	1,185	14,245
5	2/a	ชุด	1	9,530	9,530	715	715	10,245
6	2	ชุด	5	8,400	42,000	600	3,000	45,000
7	2/a/b	ชุด	2	10,560	21,120	815	1,630	22,750
8	2+2C/a	ชุด	1	14,270	14,270	1,185	1,185	15,455
9	2+3C/a	ชุด	1	15,580	15,580	1,320	1,320	16,900
10	3+B/a	ชุด	1	12,410	12,410	1,240	1,240	13,650
11	3/a	ชุด	1	7,680	7,680	770	770	8,450
12	3+D/a	ชุด	1	9,700	9,700	970	970	10,670
13	4+D/a	ชุด	2	10,250	20,500	1,025	2,050	22,550
14	4+3C/a	ชุด	1	14,280	14,280	1,430	1,430	15,710
15	4/a	ชุด	5	8,230	41,150	820	4,100	45,250
16	C+4+C/a	ชุด	1	12,970	12,970	1,300	1,300	14,270
17	5/a	ชุด	4	9,500	38,000	710	2,840	40,840
18	5/b	ชุด	3	9,500	28,500	710	2,130	30,630
19	5/a/b	ชุด	6	10,530	63,180	815	4,890	68,070
20	5/a/2b	ชุด	1	11,560	11,560	920	920	12,480
21	6	ชุด	4	11,470	45,880	725	2,900	48,780
22	7	ชุด	2	12,940	25,880	890	1,780	27,660
23	ประตูเหล็กม้วน 3.70x3.20 ม.	ชุด	2	17,900	35,800	0	0	35,800
	2.80x3.20 ม.	ชุด	1	13,900	13,900	0	0	13,900
	2.30x3.20 ม.	ชุด	1	11,700	11,700	0	0	11,700
	1.80x3.20 ม.	ชุด	1	9,500	9,500	0	0	9,500
	1.30x3.20 ม.	ชุด	1	7,300	7,300	0	0	7,300
24	9	ชุด	4	11,500	46,000	600	2,400	48,400
25	10/a	ชุด	2	9,730	19,460	970	1,940	21,400
26	11	ชุด	1	12,840	12,840	1,285	1,285	14,125
27	11/a	ชุด	2	14,940	29,880	1,495	2,990	32,870
28	11+2C/a	ชุด	1	19,740	19,740	1,975	1,975	21,715
29	D+11+D/a	ชุด	1	18,980	18,980	1,900	1,900	20,880
30	2C+11+D/a	ชุด	1	21,760	21,760	2,175	2,175	23,935

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
31	2D+11+4D/a	ชุด	1	27,050	27,050	2,705	2,705	29,755
32	12/a	ชุด	3	14,940	44,820	1,495	4,485	49,305
33	12/b	ชุด	2	14,940	29,880	1,495	2,990	32,870
34	12+2C/a	ชุด	1	19,740	19,740	1,975	1,975	21,715
35	13/a	ชุด	1	15,940	15,940	1,595	1,595	17,535
36	13+2C/a	ชุด	1	20,740	20,740	2,075	2,075	22,815
37	14/a	ชุด	2	16,940	33,880	1,695	3,390	37,270
38	A	ชุด	4	6,260	25,040	625	2,500	27,540
39	A/a	ชุด	15	8,980	134,700	900	13,500	148,200
40	B+D+B+a	ชุด	6	11,470	68,820	1,150	6,900	75,720
41	B/a	ชุด	1	4,870	4,870	490	490	5,360
42	2C/a	ชุด	6	5,490	32,940	550	3,300	36,240
43	3C/a	ชุด	3	8,110	24,330	810	2,430	26,760
44	4C/a	ชุด	1	10,730	10,730	1,075	1,075	11,805
45	5C/a	ชุด	3	13,350	40,050	1,335	4,005	44,055
46	2D/a	ชุด	1	4,790	4,790	480	480	5,270
47	3D/a	ชุด	1	7,060	7,060	705	705	7,765
48	4D/a	ชุด	2	9,330	18,660	930	1,860	20,520
49	5D/a	ชุด	1	11,600	11,600	1,160	1,160	12,760
50	5D/a	ชุด	1	13,870	13,870	1,385	1,385	15,255
51	D+B/a	ชุด	1	6,950	6,950	695	695	7,645
52	2a	ชุด	2	2,180	4,360	220	440	4,800
53	3a	ชุด	2	3,210	6,420	320	640	7,060
54	5a	ชุด	2	5,270	10,540	530	1,060	11,600
55	2b	ชุด	6	2,180	13,080	220	1,320	14,400
56	4b	ชุด	4	4,240	16,960	425	1,700	18,660
57	d	ชุด	1	3,350	3,350	335	335	3,685
58	2d	ชุด	7	6,580	46,060	660	4,620	50,680
59	ประตู P.V.C. 0.70 x 2.00 ม.	ชุด	7	2,650	18,550	270	1,890	20,440
60	บานเปิดช่องท่อ 0.80 x 1.90 ม.	ชุด	1	1,110	1,110	230	230	1,340
61	ประตูบานเลื่อนห้องล้างตัว 1.50x2.00 ม.	ชุด	1	20,450	20,450	1,150	1,150	21,600
62	กระจกใส 6 มม.	ตร.ฟ.	4,480	18	80,640	11	49,280	129,920
63	เกล็ดกระจกใส 5 มม. 4"x0.70-0.80ม.	เกล็ด	576	28	16,128	5	2,880	19,008
	รวม (1.2.5)				1,587,458		181,335	1,768,793

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.6 หมวดงานสุขภัณฑ์								
1	อ่างล้างหน้าเคลือบขาว (แขนงผนัง)	ชุด	11	2,600	28,600	450	4,950	33,550
2	ชั้นวางของเคลือบขาว	ชุด	11	520	5,720	70	770	6,490
3	กระจกเงาปรับมุม	ชุด	11	315	3,465	70	770	4,235
4	โถส้วมนั่งราบเคลือบขาว	ชุด	18	3,370	60,660	450	8,100	68,760
5	ฝักบัวชำระ	ชุด	18	392	7,056	70	1,260	8,316
6	โถปัสสาวะชาย	ชุด	6	5,300	31,800	450	2,700	34,500
7	แผงกั้นที่ปัสสาวะ	ชุด	3	1,000	3,000	170	510	3,510
8	ฝักบัวกั้นแข็ง	ชุด	2	850	1,700	170	340	2,040
9	ที่ใส่สบู่	ชุด	2	358	716	120	240	956
10	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	18	360	6,480	120	2,160	8,640
11	ราวแขวนผ้า	ชุด	9	480	4,320	70	630	4,950
12	ก๊อกน้ำเตี้ย	ชุด	13	350	4,550	25	325	4,875
13	อ่างล้างหน้าฝิ่งเคาน์เตอร์	ชุด	7	3,040	21,280	450	3,150	24,430
14	กระจกเงา 0.90 x0.60 ม.	ชุด	7	800	5,600	80	560	6,160
15	เคาน์เตอร์คสล.บุกระเบื้องเคลือบ	ม.	8	1,500	12,000	0	0	12,000
รวม (1.2.6)						196,947	26,465	223,412
1.2.7 หมวดงานทาสี								
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	ทาภายใน -ภายนอก	ตร.ม.	7,140	42	299,880	28	199,920	499,800
2	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	24	47	1,128	38	912	2,040
3	ทากันเชื้อรา	ตร.ม.	205	13	2,665	17	3,485	6,150
รวม (1.2.7)						303,673	204,317	507,990
1.2.8 หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
1	ช่องเปิดใต้อาคาร 0.50x1.00ม.	ชุด	12	1,800	21,600	200	2,400	24,000
2	บันไดลิง	ชุด	1	3,600	3,600	1,000	1,000	4,600
3	ราวบันไดสแตนเลส	ม.	10	1,750	17,500	700	7,000	24,500
4	จุกบานไดอลูมิเนียมฝิ่ง PVC	ม.	32	140	4,480	42	1,344	5,824
5	ราวสแตนเลส 1 dia. 2"	ม.	10	800	8,000	0	0	8,000
6	พื้นเวทีไม้โครงไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1	65,000	65,000	15,000	15,000	80,000
7	พื้นไม้เข้ล้นห้องฉายสไลด์โครงไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1	15,000	15,000	2,000	2,000	17,000
8	ฉากกั้นห้อง	ตร.ม.	62	3,600	223,200	0	0	223,200
9	ตู้ส่งฟิล์ม (PASS BOX)	ชุด	2	14,000	28,000	0	0	28,000
10	กระจกตะกั่วขนาด 12"x12"	ชุด	2	18,000	36,000	150	300	36,300
รวม (1.2.8)						422,380	29,044	451,424

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง							
1	ท่อส้วมเมน ท่อ PVC Class 8.5							
	dia. 6 "	ท่อน	3	1,180	3,540	800	2,400	5,940
	dia. 4 "	ท่อน	9	556	5,004	400	3,600	8,604
2	เดินท่อส้วม ท่อ PVC Class 8.5	จุด	24	600	14,400	200	4,800	19,200
3	ท่อน้ำทิ้งเมน ท่อ PVC Class 8.5							
	dia. 4 "	ท่อน	4	556	2,224	400	1,600	3,824
	dia. 3 "	ท่อน	11	344	3,784	300	3,300	7,084
	dia.2 1/2 "	ท่อน	3	248	744	200	600	1,344
4	เดินท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC Class 8.5	จุด	63	350	22,050	120	7,560	29,610
5	ท่ออากาศ ท่อ PVC Class 8.5 dia. 2 1/2"	ท่อน	3	248	744	200	600	1,344
	dia. 2"	ท่อน	6	156	936	160	960	1,896
	dia. 1 1/2"	ท่อน	8	100	800	120	960	1,760
6	เดินท่อระบายอากาศ ท่อ PVC Class 8.5	จุด	44	200	8,800	70	3,080	11,880
7	อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	50,420	50,420	15,126	15,126	65,546
8	ท่อระบายน้ำฝน GSP Class B dia. 3"	ท่อน	50	1,833	91,650	870	43,500	135,150
	dia. 2 1/2"	ท่อน	3	1,409	4,227	660	1,980	6,207
	dia. 2"	ท่อน	4	1,143	4,572	540	2,160	6,732
9	เดินท่อประปาเมน GSP class B dia. 2"	ท่อน	12	1,143	13,716	660	7,920	21,636
10	อุปกรณ์ประกอบท่อ GSP, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	81,287	81,287	24,386	24,386	105,673
11	ท่อประปา PB. SDR.13.5 dia. 1 1/2"	ม.	52	130	6,760	50	2,600	9,360
	dia. 1"	ม.	48	64	3,072	30	1,440	4,512
12	เดินท่อประปาเข้าสู่ส้วม ท่อ PB SDR 13.5	จุด	65	300	19,500	100	6,500	26,000
13	อุปกรณ์ประกอบท่อ PB, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	23,466	23,466	7,040	7,040	30,506
14	BUTTERFLY VALVE dia. 2"	ชุด	2	1,651	3,302	400	800	4,102
15	BALL VALVE dia. 3/4"	ชุด	1	340	340	150	150	490
	dia. 1 1/2"	ชุด	1	845	845	300	300	1,145
16	GATE VALVE dia. 2"	ชุด	1	1,048	1,048	400	400	1,448
	dia. 1 1/2"	ชุด	2	656	1,312	300	600	1,912
	dia. 1"	ชุด	7	384	2,688	200	1,400	4,088
17	ก๊อมน้ำเตี้ย dia.. 1/2"	ชุด	3	350	1,050	25	75	1,125
18	Floor Drain dia. 2"	ชุด	29	470	13,630	200	5,800	19,430

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
19	Floor clean out dia. 6	ชุด	2	1,200	2,400	600	1,200	3,600
	dia. 4	ชุด	16	700	11,200	400	6,400	17,600
	dia. 3	ชุด	5	700	3,500	300	1,500	5,000
	dia. 2 1/2	ชุด	1	700	700	250	250	950
	dia. 2	ชุด	4	511	2,044	200	800	2,844
20	Clean out dia. 6"	ชุด	1	400	400	300	300	700
	dia. 4"	ชุด	2	240	480	200	400	880
	dia. 3"	ชุด	2	170	340	150	300	640
21	Area Drain dia. 2"	ชุด	2	560	1,120	200	400	1,520
22	Roof Drain dia. 3"	ชุด	46	595	27,370	300	13,800	41,170
	dia. 2 1/2"	ชุด	6	595	3,570	250	1,500	5,070
	dia. 2"	ชุด	36	595	21,420	200	7,200	28,620
23	Vent Through Roof dia. 2 1/2"	ชุด	1	590	590	250	250	840
	dia. 2"	ชุด	1	560	560	200	200	760
24	Flexible Rubber dia. 6"	ชุด	2	950	1,900	300	600	2,500
	dia. 4"	ชุด	7	800	5,600	200	1,400	7,000
	dia. 3"	ชุด	36	600	21,600	150	5,400	27,000
	dia. 2 1/2"	ชุด	2	520	1,040	175	350	1,390
	dia. 2"	ชุด	1	450	450	100	100	550
25	วางระบายน้ำ คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก	ม.	197	1,950	384,150	700	137,900	522,050
26	ท่อระบายน้ำ คสล.RCP. dia. 0.60 ม.	ม.	5	440	2,200	100	500	2,700
27	ท่อระบายน้ำ PE dia. 150 mm PN 6.3	ม.	85	445	37,825	250	21,250	59,075
28	บ่อดักขยะและไขมัน คสล.	บ่อ	2	20,000	40,000	5,000	10,000	50,000
29	บ่อฟักระบายน้ำ คสล.+ฝาเหล็กหล่อ	บ่อ	9	7,200	64,800	1,440	12,960	77,760
30	เครื่องกรองน้ำ 2 column	ชุด	2	3,500	7,000	300	600	7,600
31	เครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย UV	ชุด	2	15,000	30,000	300	600	30,600
32	เครื่องทำน้ำร้อนขนาด 5 ลิตร	ชุด	2	8,100	16,200	300	600	16,800
33	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ABC 20 ปอนด์	ชุด	9	2,200	19,800	200	1,800	21,600
34	งานระบบน้ำเสีย							
	- บ่อฟัก คสล.	บ่อ	5	6,500	32,500	1,350	6,750	39,250
	- เดินท่อ PVC. Dia. 6" ชั้น 8.5	ม.	185	408	75,480	200	37,000	112,480
	พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับระบบของทางโรงพยาบาล							
	รวม (1.3)				1,202,150		423,947	1,626,097

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟฟ้านแอลไลท์ LED 72 w Daylight ขนาด 600x1200 mm.	ชุด	124	2,598	322,152	200	24,800	346,952
2	LED(T8)2x18 W โคม(T8)ตะแกรงอลูมิเนียมฝ้าฝ้า	ชุด	2	1,650	3,300	150	300	3,600
3	LED(T8)2x9W โคม(T8)ตะแกรงอลูมิเนียมฝ้าฝ้า	ชุด	12	1,575	18,900	135	1,620	20,520
4	LED T8 2x18 w Cool Daylight เปลี่ยนติดตั้งเพดาน	ชุด	22	268	5,896	135	2,970	8,866
5	LED(T8) 1x18 W โคม(T8) เปลี่ยนติดตั้งเพดาน	ชุด	7	645	4,515	115	805	5,320
6	LED T8 1x18 w Cool Daylight เปลี่ยนติดตั้งเพดาน	ชุด	13	468	6,084	115	1,495	7,579
7	LED(T8)3x18W โคม(T8)ฝาครอบพลาสติกฝ้าฝ้า	ชุด	17	2,815	47,855	200	3,400	51,255
8	LED(T8)1x9W โคม(T8)ฝาครอบพลาสติกฝ้าฝ้า	ชุด	1	1,125	1,125	135	135	1,260
9	LED 10 w Cool Daylight LEDBULB E27 พร้อมโคมฝ้าฝ้าทรงกรวย	ชุด	94	209	19,646	115	10,810	30,456
10	LED (BULB) 1x7W , Ø6"ทรงกระบอกฝ้าฝ้า	ชุด	69	405	27,945	115	7,935	35,880
11	MERCURY VAPOUR LAMP 1x125W012"	ชุด	23	2,035	46,805	115	2,645	49,450
12	FLU สีแดง 10Wกล่องพลาสติก"ห้ามเข้า"	ชุด	3	1,200	3,600	115	345	3,945
13	X-RAY VIEW BOX (TYPE X)	ชุด	6	3,700	22,200	100	600	22,800
14	สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว S	จุด	32	70	2,240	80	2,560	4,800
	2S	จุด	19	100	1,900	90	1,710	3,610
	3S	จุด	12	130	1,560	110	1,320	2,880
	4S	จุด	4	160	640	115	460	1,100
15	สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง S3	จุด	2	95	190	85	170	360
	2S3	จุด	5	140	700	95	475	1,175
16	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ฝังผนังมีสายดิน	จุด	114	180	20,520	90	10,260	30,780
17	เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยวฝังผนังมีสายดิน	จุด	10	120	1,200	90	900	2,100
18	เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว13A.250V WITH EARTH LEAKAGE 3P 10-30 mA & PILOT LAMP TEST BUTTON,ON-OFF SWITCH	จุด	3	1,310	3,930	100	300	4,230
19	เดินสายร้อยท่อ	จุด	391	600	234,600	150	58,650	293,250
20	DROP OUT FUSE 60A 3P	ชุด	1	12,000	12,000	500	500	12,500
21	สายเมน							
	- IEC 01 185 sq.mm.	ม.	216	670	144,720	85	18,360	163,080
	- IEC 01 120 sq.mm.	ม.	144	403	58,032	60	8,640	66,672
	- IEC 01 95 sq.mm.	ม.	72	318	22,896	55	3,960	26,856
	- IEC 01 70 sq.mm.	ม.	48	231	11,088	45	2,160	13,248
	- IEC 01 50 sq.mm.	ม.	457	162	74,034	40	18,280	92,314
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	31,077	31,077	0	0	31,077

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
22	ท่อร้อยสายเมน รางเดินสาย							
	- Dia 3" IMC	ม.	69	460	31,740	65	4,485	36,225
	- Dia 2 1/2" IMC	ม.	46	371	17,066	55	2,530	19,596
	- Dia 2" EMT	ม.	146	134	19,564	42	6,132	25,696
	- Dia 1 1/2" EMT	ม.	45	108	4,860	38	1,710	6,570
	- Dia 1" EMT	ม.	51	53	2,703	28	1,428	4,131
	- WIRE WAY 4"x6"	ม.	9	330	2,970	55	495	3,465
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	15,781	15,781	0	0	15,781
23	PANEL BOARD (LP-1) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบ	ชุด	1	15,270	15,270	500	500	15,770
24	PANEL BOARD (LP-2) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบ	ชุด	1	15,270	15,270	500	500	15,770
25	PANEL BOARD (ACP-1) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบ	ชุด	1	12,870	12,870	500	500	13,370
26	PANEL BOARD (LP-12) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบ	ชุด	1	2,440	2,440	200	200	2,640
27	X-RAY PANEL BOARD พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบ	ชุด	1	7,220	7,220	300	300	7,520
28	MAIN DISTRIBUTION BOARD พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบ	ชุด	1	103,500	103,500	3,000	3,000	106,500
29	EMERGENCY DISTRIBUTION BOARD	ชุด	1	277,000	277,000	3,000	3,000	280,000
30	เสาไฟฟ้าแรงสูง 14 ม. พร้อม HV EQUIPMENT	ชุด	2	15,000	30,000	2,000	4,000	34,000
31	OIL-IMMERSED NATURAL SELF COOLED TRANSFORMER 315KVA & HV	ชุด	1	316,000	316,000	30,000	30,000	346,000
	รวม (1.4.1)				2,025,604		245,345	2,270,949
	1.4.2 ระบบโทรศัพท์							
1	TELEPHONE TERMINAL BOX	ชุด	1	1,950	1,950	200	200	2,150
2	TELEPHONE OUTLET	ชุด	16	200	3,200	90	1,440	4,640
3	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	16	400	6,400	150	2,400	8,800
	รวม (1.4.2)				11,550		4,040	15,590

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							
	ชนิดแขวนเพดานขนาด - 20,000 BTU/hr	ชุด	1	0	0	1,500	1,500	1,500
	- 12,000 BTU/hr	ชุด	2	0	0	1,500	3,000	3,000
2	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							
	ชนิดท่อส่งลมเย็น							
	ขนาด 70,000 BTU/hr	ชุด	2	0	0	3,500	7,000	7,000
	60,000 BTU/hr	ชุด	4	0	0	3,000	12,000	12,000
	48,000 BTU/hr	ชุด	4	0	0	2,400	9,600	9,600
	40,000 BTU/hr	ชุด	1	0	0	2,000	2,000	2,000
	38,000 BTU/hr	ชุด	1	0	0	2,000	2,000	2,000
	32,000 BTU/hr	ชุด	1	0	0	2,000	2,000	2,000
	12,000 BTU/hr	ชุด	1	0	0	1,500	1,500	1,500
3	พัดลมระบายอากาศติดผนัง dia. 8"	ชุด	9	700	6,300	400	3,600	9,900
	พัดลมระบายอากาศติดผนัง dia. 6"	ชุด	1	700	700	350	350	1,050
	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน 120 CFM	ชุด	6	3,850	23,100	450	2,700	25,800
4	ท่อส่งลมเย็น	ตร.ฟ.	2,553	35	89,355	40	102,120	191,475
5	FLEXIBLE AIR DUCT dia. 14"	ม.	12	430	5,160	55	660	5,820
	dia. 12"	ม.	31	350	10,850	53	1,643	12,493
	dia. 10"	ม.	39	280	10,920	46	1,794	12,714
	dia. 8"	ม.	28	220	6,160	37	1,036	7,196
6	CEILING DIFFUSERS 4 WAY							
	ขนาด 14"x14"	ชุด	2	849	1,698	150	300	1,998
	12"x12"	ชุด	6	655	3,930	150	900	4,830
	10"x10"	ชุด	7	532	3,724	150	1,050	4,774
	8"x8"	ชุด	7	391	2,737	125	875	3,612
7	SAG ขนาด 40"x8"	ชุด	1	1,265	1,265	200	200	1,465
8	LLSD ขนาด 4 ฟุต	ชุด	10	870	8,700	140	1,400	10,100
	25 ฟุต	ชุด	4	5,070	20,280	876	3,504	23,784
9	RAG ขนาด 54"x20"	ชุด	4	1,371	5,484	250	1,000	6,484
	48"x12"	ชุด	2	770	1,540	250	500	2,040
	40"x8"	ชุด	1	530	530	250	250	780
	34"x8"	ชุด	1	458	458	200	200	658
	30"x12"	ชุด	1	503	503	200	200	703
	20"x8"	ชุด	1	308	308	200	200	508

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
10	FAG 12"X10"	ชุด	1	454	454	150	150	604
	10"X10"	ชุด	4	403	1,612	150	600	2,212
	8"X8"	ชุด	1	430	430	125	125	555
	6"X6"	ชุด	2	350	700	125	250	950
11	TAG 10"X10"	ชุด	6	206	1,236	125	750	1,986
12	ท่อระบายอากาศ PVC dia. 4"	ท่อน	4	379	1,516	204	816	2,332
13	DUCT CUP dia. 4"	ชุด	5	410	2,050	50	250	2,300
14	ท่อน้ำยา และอุปกรณ์	จุด	17	2,540	43,180	500	8,500	51,680
15	เดินท่อน้ำทิ้ง	จุด	17	300	5,100	100	1,700	6,800
16	THERMOSTAT	ชุด	12	2,500	30,000	100	1,200	31,200
17	THERMOSTAT. WITH FAN SPEED	ชุด	5	700	3,500	100	500	4,000
18	ON-OFF FAN SWITCH	ชุด	6	280	1,680	80	480	2,160
19	SAFETY SWITCH 2P	ชุด	5	1,540	7,700	110	550	8,250
	SAFETY SWITCH 3P	ชุด	12	5,220	62,640	110	1,320	63,960
20	เดินสายร้อยท่อ	จุด	33	1,200	39,600	240	7,920	47,520
21	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลม	จุด	16	600	9,600	150	2,400	12,000
	รวม (1.5)				414,700		192,593	607,293
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ							
	1.7.1 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์							
1	เข้าเลทจ่ายแก๊สทางการแพทย์							
	1.1 เข้าเลทติดผนัง							
	- ออกซิเจน	ชุด	12	2,800	33,600	100	1,200	34,800
	- สูญญากาศ	ชุด	12	2,800	33,600	100	1,200	34,800
	- สไลด์แขวนขวดซึกซ์ัน	ชุด	12	400	4,800	0	0	4,800
	1.2 เข้าเลทติดเตดาน							
	- ออกซิเจน	ชุด	2	10,500	21,000	200	400	21,400
	- ไนตรัสออกไซด์	ชุด	1	10,500	10,500	200	200	10,700
	- สูญญากาศ	ชุด	2	10,500	21,000	200	400	21,400

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	วาล์วเมนและโซน							
	- วาล์วทองเหลือง 3 ตอน รับความกดดันได้ 600 ปอนด์ / ตารางนิ้ว บรรจุกล่องพร้อมเกจ							
	- Dia. 7/8" , Dia. 5/8"	ชุด	1	11,935	11,935	200	200	12,135
	- Dia. 1" , Dia. 5/8"	ชุด	1	12,000	12,000	200	200	12,200
	- ออกซิเจน	ชุด	1	15,785	15,785	300	300	16,085
3	วัสดุติดตั้ง							
	- ท่อทองแดง ASTM - LB . 88							
	- Dia. 3/8"	ม.	11	117	1,287	33	363	1,650
	- Dia. 1/2"	ม.	85	167	14,195	33	2,805	17,000
	- Dia. 5/8"	ม.	62	205	12,710	41	2,542	15,252
	- Dia. 3/4"	ม.	9	269	2,421	41	369	2,790
	- Dia. 7/8"	ม.	42	384	16,128	45	1,890	18,018
	- Dia. 1"	ม.	20	384	7,680	50	1,000	8,680
	- Dia. 1 1/4"	ม.	8	527	4,216	50	400	4,616
	- ข้อต่อทองแดงชนิดหนา	هما	1	23,455	23,455	7,036	7,036	30,491
	- ปลีกหล่อติดกับคอนกรีต พร้อมสาแหกรกจับยึด	هما	1	17,591	17,591	5,277	5,277	22,868
	- น้ำยาล้างท่อ , โค้ดสี และทดสอบ	هما	1	5,864	5,864	1,759	1,759	7,623
4	คอลัมน์หัวเตียงคนไข้	ม.	30	1,100	33,000	150	4,500	37,500
5	FULLY AUTOMATIC OXYGEN MANIFOLD							
	5 + 5 TANKS	ชุด	1	163,920	163,920	10,000	10,000	173,920
6	AUTOMATIC NITROUS OXIDE MANIFOLD							
	2 +2. TANKS	ชุด	1	170,400	170,400	10,000	10,000	180,400
7	ระบบสัญญาณควบคุม							
	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียงและแสง สำหรับ แพทย์และพยาบาลแบบเตือน							
	- แบบ LINE ALARM 3 GAS	ชุด	1	71,610	71,610	3,000	3,000	74,610
8	เครื่องผลิตสุญญากาศแบบ DUPLEX							
	- @ 21.5 SCFM @15"Hg 5 HP พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	542,000	542,000	20,000	20,000	562,000
	รวม (1.7.1)				1,250,697		75,041	1,325,738

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							
1	F2 เคาน์เตอร์ 0.60x5.40xจรดฝ้า	ชุด	1	54,000	54,000	0	0	54,000
2	F3 เคาน์เตอร์ 0.60x4.40xจรดฝ้า	ชุด	1	52,800	52,800	0	0	52,800
3	F4 เคาน์เตอร์ 0.60x1.50xจรดฝ้า	ชุด	1	18,000	18,000	0	0	18,000
4	F5 เคาน์เตอร์ 0.60x4.00x0.90ม.	ชุด	1	27,680	27,680	0	0	27,680
5	F6 เคาน์เตอร์ 0.60x3.90x1.05ม.	ชุด	1	35,100	35,100	0	0	35,100
6	F7 ตู้เตี้ย 0.50x2.40x0.80ม.	ชุด	1	19,920	19,920	0	0	19,920
7	F8 ตู้เตี้ย 0.50x3.80x0.80ม.	ชุด	1	31,540	31,540	0	0	31,540
8	F9 ตู้สูง 0.50x6.10x2.00ม.	ชุด	1	100,650	100,650	0	0	100,650
9	F10 ตู้เตี้ย,ตู้แขวน,ตู้สูง,พร้อมอ่างล้าง เคาน์เตอร์	ชุด	1	122,800	122,800	0	0	122,800
10	F11 ตู้เตี้ย,ตู้แขวน,ตู้สูง,พร้อมอ่างล้าง เคาน์เตอร์	ชุด	1	73,620	73,620	0	0	73,620
11	F12 ตู้เตี้ย,ตู้แขวน,พร้อมอ่างล้าง	ชุด	1	43,400	43,400	0	0	43,400
12	F13 เคาน์เตอร์คสล.พร้อมอ่าง+ตู้แขวน	ชุด	1	32,900	32,900	0	0	32,900
13	F14 ตู้เตี้ย 0.60x7.20	ชุด	1	47,367	47,367	0	0	47,367
14	F15 ชั้นเหล็กพื้นไม้อัด 15 มม.	ชุด	5	8,000	40,000	0	0	40,000
15	F17 ตู้เตี้ย+อ่างล้างคสล.เคาน์เตอร์คสล.	ชุด	1	120,430	120,430	0	0	120,430
16	F18 ตู้เตี้ย	ชุด	1	21,600	21,600	0	0	21,600
17	F19 ตู้เตี้ย,ตู้แขวน,ตู้สูง,พร้อมอ่างล้าง	ชุด	1	64,000	64,000	0	0	64,000
18	F20 ผังหน้าเวที	ชุด	1	41,500	41,500	0	0	41,500
19	F21 ตู้เตี้ย,ตู้แขวน+อ่าง	ชุด	1	17,800	17,800	0	0	17,800
	รวม (2.1)				965,107		0	965,107
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ							
1	F1 เก้าอี้พักคอย CLF-813	ชุด	20	3,570	71,400	0	0	71,400
2	F16 LOCKER LK-6109	ชุด	4	10,660	42,640	0	0	42,640
	รวม (2.1)				114,040		0	114,040

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.2 งานระบบเสียง								
1	ปรีมิกซิงแอมป์ 5 CH	ชุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
2	มิกซิงแอมป์ 100W	ชุด	2	19,000	38,000	0	0	38,000
3	ลำโพงชาวด์คอลัมน์	ชุด	8	5,500	44,000	0	0	44,000
4	ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งโต๊ะและสวิทช์	ชุด	8	5,800	46,400	0	0	46,400
5	ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งพื้นและสวิทช์	ชุด	4	7,100	28,400	0	0	28,400
6	MICROPHONE SOCKET	ชุด	3	500	1,500	0	0	1,500
7	สายต่อไมโครโฟนยาวเส้นละ 5M	ชุด	4	600	2,400	0	0	2,400
8	สายต่อไมโครโฟนยาวเส้นละ 10M	ชุด	4	1,200	4,800	0	0	4,800
9	ค่าติดตั้ง / ทดสอบระบบ	L/S	1	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000
รวม (2.2)					213,500		15,000	228,500
2.3 งานระบบปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							
	ชนิดแขวนเพดานขนาด - 20,000 BTU/hr	ชุด	1	32,500	32,500	0	0	32,500
	- 12,000 BTU/hr	ชุด	2	21,510	43,020	0	0	43,020
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							
	ชนิดท่อส่งลมเย็น							
	ขนาด 70,000 BTU/hr	ชุด	2	82,350	164,700	0	0	164,700
	60,000 BTU/hr	ชุด	4	62,640	250,560	0	0	250,560
	48,000 BTU/hr	ชุด	4	53,500	214,000	0	0	214,000
	40,000 BTU/hr	ชุด	1	49,500	49,500	0	0	49,500
	38,000 BTU/hr	ชุด	1	47,025	47,025	0	0	47,025
	32,000 BTU/hr	ชุด	1	43,000	43,000	0	0	43,000
	12,000 BTU/hr	ชุด	1	18,810	18,810	0	0	18,810
รวม (2.3)					863,115		0	863,115

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ

แบบเลขที่ 8728

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-10938-946732-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.4 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์							
1	อุปกรณ์ใช้งานคนใช้							
	- โพลีเมเตอร์ออกซิเจน 0 - 15 ลิตร / นาที	ชุด	12	2,500	30,000	0	0	30,000
	- ชุดให้ความชื้นแบบ HUMIDIFIER	ชุด	8	2,300	18,400	0	0	18,400
	- ชุดให้ความชื้นแบบ BUBBLE JET	ชุด	4	3,800	15,200	0	0	15,200
	- อุปกรณ์ซักชั้น ปาก, คอ, จมูก	ชุด	8	14,500	116,000	0	0	116,000
	- อุปกรณ์ซักชั้น ชนิด INTERMITTENT	ชุด	4	26,000	104,000	0	0	104,000
	- เครื่องดูดของเหลวในห้องผ่าตัด	ชุด	1	28,000	28,000	0	0	28,000
	รวม (2.4)				311,600		0	311,600
<p>หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด</p> <p>- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน</p>								



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร
โรงพยาบาลโนนคูณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๖๒,๒๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนคูณ
ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง

๕. ราคากลาง

คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๖๕๐,๔๕๙ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕ก, แบบ ปร.๕ข)

๖.๓ บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา ปิยะพันธ์	รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพรชัย คำจันทร์ลา	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายอิทธิพงศ์ ดาเลิศ	ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๔ นายกรกชภาส บัวคำ	ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๕ นายสุวัฒน์ ณีรัฐกุลจรรุบวร	ตำแหน่งวิศวกรโยธา	กรรมการ
๗.๖ นายอุดมวิทย์ วิเศษสังข์	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๗ นายบัญชา สีมัตย์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ