

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

☐	โครงการก่อสร้าง	อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด				
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
☐	แบบเลขที่	9636	เอกสารเลขที่	10-28015-946731-67	พื้นที่อาคาร	855 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	13	แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ			ประจำเดือน	พฤษภาคม 2567
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				มีนาคม 2566
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มิถุนายน พ.ศ.	2567	แจ้งราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2567		

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	กรณีโรงพยาบาลไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม		
		ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		
		เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอ.	ไม่ตอกเข็ม
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	9,192,616		
	ราคารวมค่า Factor F 1.2970	11,922,823		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	116,265		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	124,404		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		12,047,227		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		12,047,227		

(นายอรุณภูมิ ธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

ประธานกรรมการ

(นายอิทธิพงศ์ ดาเลิศ)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐

กรรมการ

(นายกรกษภาส บัวคำ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐

กรรมการ

(นายสุวมินทร์ ณัฐกุลจารุwan)

วิศวกรโยธา

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๐

กรรมการ

(นายพนพร โสพัฒน์)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด	แบบเลขที่	9636	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-28015-946731-67	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคขนิด		
		เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	ไม่ตอกเข็ม
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง	4,192,590		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา - โครงหลังคา	473,172		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	379,491		
	1.2.3 งานฉิวพื้น	590,697		
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง	822,456		
	1.2.5 งานวงกบ - กระฉก	98,880		
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	437,850		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (เคลือบขาว) พร้อมอุปกรณ์	232,014		
	1.2.8 งานทาสี	257,487		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	152,720		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง			
	1.3.1 กรณิโรงพยาบาลไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม	508,337		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า	596,442		
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์	14,630		
	1.4.3 งานระบบเสียง	122,200		
	1.6 งานระบบลิฟท์			
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			
	- กรณิโรงพยาบาลไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม	8,878,966		






แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด	แบบเลขที่	9636	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-28015-946731-67	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด		
		เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	ไม่ตอกเข็ม
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	313,650		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	313,650		
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
	รวมค่างานส่วนที่ 1			
	- กรณีโรงพยาบาลไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม	9,192,616		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	116,265		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	116,265		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมา ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด			แบบเลขที่		9636	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่		10-28015-946731-67	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)							
1	เสาเข็มเจาะ Dry Process Dia. 0.50 x 10.00 ม. (รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ต้น)	ต้น	39	17,987	701,493	0	0	701,493
2	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาเข็ม (STATIC LOAD TEST)	จุด	1	40,000	40,000	0	0	40,000
3	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ	ต้น	39	300	11,700	0	0	11,700
4	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ และขนย้าย	ต้น	39	0	0	350	13,650	13,650
5	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	119	0	0	60	7,140	7,140
6	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	137	0	0	142	19,454	19,454
7	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	25	366	9,150	104	2,600	11,750
8	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5	1,700	8,500	426	2,130	10,630
9	คอนกรีต 240 ksc. (Cylinder)	ลบ.ม.	340	1,889	642,260	519	176,460	818,720
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (คิด 70%)	ตร.ม.	1,646	260	427,960	0	0	427,960
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ.	494	280	138,320	0	0	138,320
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	2,352	0	0	139	326,928	326,928
11	ตะปู	กก.	588	47.83	28,124	0	0	28,124
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	- RB 6 มม.	กก.	1,000	26.45	26,450	4.40	4,400	30,850
	- RB 9 มม.	กก.	6,690	25.96	173,672	4.40	29,436	203,108
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- DB 12 มม.	กก.	20,300	24.43	495,929	3.60	73,080	569,009
	- DB 16 มม.	กก.	1,250	24.39	30,488	3.60	4,500	34,988
	- DB 20 มม.	กก.	4,140	22.75	94,185	3.10	12,834	107,019
	- DB 25 มม.	กก.	20,540	23.43	481,252	3.10	63,674	544,926
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,618	41.83	67,681	0	0	67,681
15	น้ำยากันซึม	ลิตร	314	30	9,420	0	0	9,420
16	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
17	ระบบป้องกันและกำจัดปลวก							
	- อัดน้ำยาผ่านท่อ (ระบบ Pipe Treatment) ภายใน	ตร.ม.	336	70	23,520	0	0	23,520
	- พ่นสารเคมีเคลือบผิวดิน (รอบอาคารระยะ 3.00 ม.)	ตร.ม.	264	50	13,200	0	0	13,200
	รวม (1.1.1)				3,456,304		736,286	4,192,590


โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด

แบบเลขที่ 9636

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-946731-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา - โครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- L 80 x 80 x 6 มม.	ท่อน	80	1,126	90,080	0	0	90,080
	- L 50 x 50 x 5 มม.	ท่อน	108	542	58,536	0	0	58,536
	- L 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	8	345	2,760	0	0	2,760
	- L 30 x 30 x 3 มม.	ท่อน	10	238	2,380	0	0	2,380
	- C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	67	853	57,151	0	0	57,151
2	แผ่นเหล็ก หนา 10 มม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	แผ่น	32	196	6,272	0	0	6,272
3	น็อต Dia.15 มม. ยาว 0.30 ซม.	ตัว	64	35	2,240	0	0	2,240
4	SAG ROD Dia 15 มม. x 1.00 ม.	ท่อน	98	70	6,860	0	0	6,860
5	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา	กก.	8,639	0	0	12.00	103,668	103,668
6	กระเบื้องลอนคู่สีขาว ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	แผ่น	110	64	7,040	0	0	7,040
7	กระเบื้องลอนคู่สีขาว ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	660	58	38,280	0	0	38,280
8	ครอบกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	55	55	3,025	0	0	3,025
9	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	880	3.50	3,080	0	0	3,080
10	ค่าแรงมุงหลังคา	ตร.ม.	354	0	0	50	17,700	17,700
11	เชิงชายไม้ฝาเฌอร์รา 1" x 5"	ม.	30	65	1,950	45	1,350	3,300
12	เคลือบฉนวนสะท้อนความร้อน เซรามิกโค้ดตั้ง							
	ความหนา 300 ไมครอน	ตร.ม.	354	200	70,800	0	0	70,800
	รวม (1.2.1)				350,454		122,718	473,172
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิบซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวโลหะ @ 0.60 x 0.60 ม. #	ตร.ม.	610	350	213,500	75	45,750	259,250
2	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.							
	โลหะเคลือบสังกะสี ที่ - บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม. #	ตร.ม.	53	240	12,720	52	2,756	15,476
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. ดีไซน์เซาะร่อง							
	โครงคร่าว ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6" @ 0.60 x 1.20 ม.	ตร.ม.	148	450	66,600	92	13,616	80,216
4	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	147	80	11,760	87	12,789	24,549
	รวม (1.2.2)				304,580		74,911	379,491





โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด



แบบเลขที่ 9636

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-946731-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผิวพื้น							
1	พื้นปูนทรายปรับระดับผิวปูกระเบื้องคอนกรีตเทอร์							
	ราลโตนGS-203 ขนาด 0.40 x 0.40 ม.หนา 3.5 ซม.	ตร.ม.	153	360	55,080	40	6,120	61,200
2	ขอบคันหินสำเร็จรูป CPAC ขนาดเล็ก	ม.	106	120	12,720	30	3,180	15,900
3	ผิวหินขัดกับที่สลับทรายล้าง	ตร.ม.	18	300	5,400	200	3,600	9,000
4	พื้นผิวหินขัดฝังเส้น พีวีซี ขนาด 10 มม.	ตร.ม.	617	285	175,845	161	99,337	275,182
5	พื้นผิวกระเบื้องเซรามิกขนาด 8"x 8"	ตร.ม.	60	260	15,600	158	9,480	25,080
6	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	7	100	700	87	609	1,309
7	พื้นผิวทำระบบกันซึมและกันความร้อนเซรามิกโค้ดติ่ง							
	ความหนา 1000 ไมครอน	ตร.ม.	289	400	115,600	0	0	115,600
8	ผิวทรายล้าง	ตร.ม.	9	320	2,880	104	936	3,816
9	พื้นผิวทรายล้างเขาระรอง @ 10 ซม.	ตร.ม.	10	335	3,350	154	1,540	4,890
10	บัวเชิงผนัง							
	- ทรายล้าง สูง 10 ซม.	ม.	30	110	3,300	70	2,100	5,400
	- หินขัด สูง 10 ซม.	ม.	376	120	45,120	75	28,200	73,320
	รวม (1.2.3)				435,595		155,102	590,697
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	ตร.ม.	321	181	58,101	56	17,976	76,077
2	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	607	264	160,248	94	57,058	217,306
3	ก่ออิฐบล็อกจากกันผนังคู้	ตร.ม.	10	325	3,250	94	940	4,190
4	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,450	82	118,900	87	126,150	245,050
5	ฉาบปูนเรียบเขาระรอง	ตร.ม.	20	80	1,600	118	2,360	3,960
6	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	523	80	41,840	105	54,915	96,755
7	ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	218	260	56,680	166	36,188	92,868
8	ผนังเกล็ดอลูมิเนียม โครงอลูมิเนียม	ตร.ม.	7	1,450	10,150	0	0	10,150
9	คิ้ว พีวีซีขนาด 1x1 ซม.	ม.	170	25	4,250	15	2,550	6,800
10	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	700	55	38,500	44	30,800	69,300
	รวม (1.2.4)				493,519		328,937	822,456



โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด

แบบเลขที่ 9636

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-946731-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก							
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ม.	7	170	1,190	35	245	1,435
2	วงกบอลูมิเนียม 2"x4"	ม.	104	400	41,600	45	4,680	46,280
3	กระจกใส							
	- หน้า 5 มม.	ตร.ฟ.	462	17	7,854	10	4,620	12,474
	- หน้า 6 มม.	ตร.ฟ.	867	21	18,207	11	9,537	27,744
4	กระจกถายผ้า หน้า 6 มม.	ตร.ฟ.	267	30	8,010	11	2,937	10,947
	รวม (1.2.5)				76,861		22,019	98,880
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1	ชุด	1	21,320	21,320	2,130	2,130	23,450
2	ป2	ชุด	2	8,300	16,600	450	900	17,500
3	ป2'	ชุด	1	11,710	11,710	450	450	12,160
4	ป3	ชุด	6	6,430	38,580	340	2,040	40,620
5	ป3'	ชุด	1	7,480	7,480	390	390	7,870
6	ป4	ชุด	1	9,480	9,480	1,100	1,100	10,580
7	ป5	ชุด	1	8,250	8,250	920	920	9,170
8	ป6	ชุด	9	3,580	32,220	420	3,780	36,000
9	ป7	ชุด	9	3,080	27,720	420	3,780	31,500
10	ป8	ชุด	1	13,920	13,920	310	310	14,230
11	ป9	ชุด	1	1,700	1,700	230	230	1,930
12	ป9'	ชุด	2	4,200	8,400	390	780	9,180
13	ป10	ชุด	1	14,000	14,000	340	340	14,340
14	ป11	ชุด	3	2,320	6,960	80	240	7,200
15	น1	ชุด	1	20,400	20,400	2,250	2,250	22,650
16	น2	ชุด	3	4,070	12,210	410	1,230	13,440
17	2น2	ชุด	1	11,640	11,640	730	730	12,370
18	3น2	ชุด	3	11,090	33,270	1,050	3,150	36,420
19	น3	ชุด	1	10,220	10,220	1,140	1,140	11,360
20	น4	ชุด	5	1,710	8,550	260	1,300	9,850
21	น5	ชุด	1	1,020	1,020	150	150	1,170
22	น6	ชุด	1	3,340	3,340	330	330	3,670
23	4น7	ชุด	2	3,300	6,600	500	1,000	7,600
24	4น8	ชุด	1	3,600	3,600	540	540	4,140

โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด


แบบเลขที่ 9636

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-946731-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
25	4น9	ชุด	1	4,260	4,260	640	640	4,900
26	น10	ชุด	1	4,080	4,080	410	410	4,490
27	2น10	ชุด	4	7,560	30,240	730	2,920	33,160
28	3น10	ชุด	2	11,050	22,100	1,050	2,100	24,200
29	3น11	ชุด	1	3,360	3,360	500	500	3,860
30	2น12	ชุด	2	2,190	4,380	330	660	5,040
31	น13	ชุด	1	3,450	3,450	350	350	3,800
	รวม (1.2.6)				401,060		36,790	437,850
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (เคลื่อนย้าย) พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	ชุด	6	3,040	18,240	450	2,700	20,940
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	ชุด	4	2,600	10,400	450	1,800	12,200
3	โถส้วมนั่งราบ ชักโครก	ชุด	12	3,370	40,440	450	5,400	45,840
4	โถปัสสาวะชาย	ชุด	4	5,300	21,200	450	1,800	23,000
5	ราวแขวนผ้า	ชุด	1	580	580	70	70	650
6	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	13	360	4,680	120	1,560	6,240
7	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	12	392	4,704	70	840	5,544
8	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	9	350	3,150	25	225	3,375
9	กระเบื้อง กว้าง 1.00 ม.	ม.	11	1,500	16,500	150	1,650	18,150
10	กระเบื้องสำเร็จรูป ปริมุม	ชุด	4	315	1,260	70	280	1,540
11	ขอแขวนผ้าพร้อมยางกันชน	ชุด	12	90	1,080	70	840	1,920
12	ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	ชุด	2	4,680	9,360	105	210	9,570
13	ราวทรงตัวรูปตัวแอล	ชุด	10	3,530	35,300	105	1,050	36,350
14	ราวทรงตัวสำหรับโถสุขภัณฑ์	ชุด	1	3,090	3,090	105	105	3,195
15	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุแกรนิต ขนาด 0.60 ม. + บัว	ม.	11	3,700	40,700	0	0	40,700
16	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุแกรนิต ขนาด 0.20 ม.	ม.	4	700	2,800	0	0	2,800
	รวม (1.2.7)				213,484		18,530	232,014
	1.2.8 งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชันทาสีภายใน-ภายนอก	ตร.ม.	2,976	42	124,992	30	89,280	214,272
2	ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	ตร.ม.	491	47	23,077	38	18,658	41,735
3	ทาสีเคลือบยูรีเทน	ตร.ม.	10	98	980	50	500	1,480
	รวม (1.2.8)				149,049		108,438	257,487






โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด

แบบเลขที่ 9636

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-946731-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	แผงกันแดดอลูมิเนียม 4-[/] 2" ขายึดอลูมิเนียม [/] 4"							
	๑ 1.50 ม. สูง 0.70 ม.	ม.	48	1,450	69,600	0	0	69,600
2	ราว ค.ส.ล. สูง 0.10 ม. + ราวสแตนเลส Dia. 2"	ม.	39	1,220	47,580	0	0	47,580
3	ราว ค.ส.ล. สูง 0.70 ม. ฉาบปูน+ราวสแตนเลส Dia. 2"	ม.	9	1,860	16,740		0	16,740
4	จุ่มกันได้อลูมิเนียมฝักรั้วซี่ 3 เส้น	ม.	30	120	3,600	40	1,200	4,800
5	ชั้นวางของ ค.ส.ล. ขนาด 0.20 x 0.30 x 1.50 ม.						0	
	ฉาบปูนเรียบ	ม	1	1,300	1,300	0	0	1,300
6	ป้ายแสดงข้อมูลอาคาร ตาม อส.ข.14/ม.ค./32	แผ่น	1	3,000	3,000	100	100	3,100
7	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ABC ขนาด 20 ปอนด์	ชุด	4	2,200	8,800	200	800	9,600
	รวม (1.2.9)				150,620		2,100	152,720
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
	1.3.1 กรณีโรงพยาบาลไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ให้ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูปตามแบบกำหนด)							
1	ระบบประปา							
1.1	เดินท่อประปา PB. Sdr. 13.5							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	50	130	6,500	35	1,750	8,250
	- Dia. 1"	ม.	44	64	2,816	20	880	3,696
	- Dia. 3/4"	ม.	139	39	5,421	20	2,780	8,201
	- Dia. 1/2"	ม.	18	26	468	20	360	828
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ	เหมา	1	8,363	8,363	2,509	2,509	10,872
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	3	845	2,535	300	900	3,435
	- Dia. 1"	ชุด	2	455	910	200	400	1,310
	- Dia. 3/4"	ชุด	3	340	1,020	150	450	1,470
1.3	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	27	260	7,020	50	1,350	8,370
1.4	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	9	250	2,250	50	450	2,700
1.5	HOSE BIBB Dia. 1/2"	ชุด	4	200	800	50	200	1,000
2	ระบบท่อน้ำโสโครก							
2.1	เดินท่อน้ำโสโครก PVC. Class 8.5							
	- Dia. 6"	ม.	12	295	3,540	200	2,400	5,940
	- Dia. 4"	ม.	49	139	6,811	100	4,900	11,711
	- Dia. 3"	ม.	6	86	516	75	450	966
	- Dia. 2"	ม.	4	39	156	40	160	316
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ	เหมา	1	8,818	8,818	2,645	2,645	11,463

โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด

แบบเลขที่ 9636

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-946731-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.2	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 6"	ชุด	1	1,200	1,200	600	600	1,800
	- Dia. 4"	ชุด	4	700	2,800	400	1,600	4,400
2.3	CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	3	240	720	200	600	1,320
	- Dia. 3"	ชุด	2	170	340	150	300	640
2.4	FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 6"	ท่อน	1	950	950	300	300	1,250
	- Dia. 4"	ท่อน	1	800	800	200	200	1,000
3	ระบบท่อน้ำทิ้ง							
3.1	เดินท่อน้ำทิ้ง PVC. Class 8.5							
	- Dia. 6"	ม.	9	295	2,655	200	1,800	4,455
	- Dia. 4"	ม.	32	139	4,448	100	3,200	7,648
	- Dia. 3"	ม.	45	86	3,870	75	3,375	7,245
	- Dia. 2"	ม.	51	39	1,989	40	2,040	4,029
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ , ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ	เหมา	1	9,073	9,073	2,722	2,722	11,795
3.2	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	1	700	700	400	400	1,100
	- Dia. 3"	ชุด	1	700	700	300	300	1,000
3.3	CLEAN OUT							
	- Dia. 3"	ชุด	3	170	510	150	450	960
	- Dia. 2"	ชุด	1	150	150	120	120	270
3.4	FLOOR DRAIN W/P-TRAP Dia. 2"	ชุด	18	465	8,370	200	3,600	11,970
3.5	FLEXIBLE RUBBER Dia. 3"	ท่อน	1	600	600	150	150	750
4	ระบบท่อระบายอากาศ							
4.1	เดินท่อระบายอากาศ PVC. Class 8.5							
	- Dia. 2"	ม.	38	39	1,482	40	1,520	3,002
	- Dia. 1 1/2"	ม.	73	25	1,825	30	2,190	4,015
	- Dia. 1 1/4"	ม.	28	19	532	30	840	1,372
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ	เหมา	1	3,073	3,073	922	922	3,995
4.2	VENT THROUGH ROOF							
	- Dia. 2"	ชุด	3	605	1,815	200	600	2,415
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	1	455	455	150	150	605

โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด

แบบเลขที่ 9636

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-946731-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	ระบบบำบัดและระบายน้ำโสโครก							
5.1	บ่อกักน้ำเสีย ค.ส.ล. (MH) พร้อมฝาปิด	บ่อ	2	2,100	4,200	840	1,680	5,880
6	ระบบระบายน้ำฝนรอบอาคาร							
6.1	เดินท่อระบายน้ำฝน PVC. Class 8.5							
	- Dia. 3"	ม.	105	86	9,030	75	7,875	16,905
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ	เหมา	1	5,418	5,418	1,625	1,625	7,043
6.2	ROOF DRAIN Dia. 3"	ชุด	14	595	8,330	300	4,200	12,530
6.3	FLEXIBLE RUBBER Dia. 3"	ท่อน	8	600	4,800	150	1,200	6,000
6.4	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด	เมตร	107	1,140	121,980	385	41,195	163,175
6.5	ถังกรองสำเร็จรูปชนิดใ้รอากาศ ขนาด 6,000 ลิตร	ชุด	1	52,500	52,500	5,250	5,250	57,750
6.6	ถังกรองสำเร็จรูปชนิดใ้รอากาศ ขนาด 6,000 ลิตร	ชุด	1	60,700	60,700	6,070	6,070	66,770
6.7	ถังบำบัดสำเร็จรูปแบบรวม (COMPACT)							
	ชนิดใ้รอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร	ชุด	1	10,200	10,200	1,020	1,020	11,220
6.8	บ่อซึม ท่อบ่อซึมชนิด Dia 1.00 ม. จำนวน 4 ปลอก (มีฝาปิด)	ชุด	1	2,500	2,500	1,000	1,000	3,500
	+ พร้อม ข้อต่ออุปกรณ์ประกอบ ท่อ PVC.							
	+ ภายในท่อใส่อิฐหักและถ่าน							
	รวม (1.3.1)				386,659		121,678	508,337
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	- โคม FL 2 x 36 W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียมชนิดเงา							
	ผิ้วฝ้าเพดาน (30 x 120) (LED 2 x 18 W.)	ชุด	6	1,650	9,900	150	900	10,800
	- โคม FL 3 x 36 W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียมชนิดเงา							
	ผิ้วฝ้าเพดาน (60 x 120) (LED 3 x 18 W.)	ชุด	21	2,625	55,125	200	4,200	59,325
	- โคม FL 2 x 18 W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียมชนิดเงา							
	ผิ้วฝ้าเพดาน (60 x 60) (LED 2 x 9 W.)	ชุด	25	1,800	45,000	135	3,375	48,375
	- โคม FL 1 x 36 W. ชนิดเปลือย ติดเพดาน (LED 1 x 18 W.)	ชุด	3	330	990	115	345	1,335
	- โคม FL 1 x 36 W. ชนิดครอบอะคริลิค ติดผนัง (LED 1 x 18 W.)	ชุด	4	390	1,560	115	460	2,020
	- โคม FL 1 x 18 W. ชนิดเปลือยทรงปิรามิด (LED 1 x 9 W.)							
	ติดเพดาน	ชุด	2	280	560	115	230	790
	- โคม DOWN LIGHT PLC 2 x 9 W.							
	WARM WHITE REFLECTOR สีเงิน ผิ้วฝ้าเพดาน	ชุด	24	1,140	27,360	115	2,760	30,120
	- โคม DOWN LIGHT PLC 1 x 9 W.							
	WARM WHITE REFLECTOR สีเงิน ผิ้วฝ้าเพดาน	ชุด	32	520	16,640	115	3,680	20,320

4

โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด

แบบเลขที่ 9636

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-946731-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- โคม DOWN LIGHT INCAN 1 x 9 W.							
	REFLECTOR สีเงิน ผังผ้าเตดาน	ชุด	3	350	1,050	115	345	1,395
	- โคมไฟ HALOGEN 3 x 50 W. DIE CAST							
	ALUMINIUM ติดตั้งบนรางTRACK LIGHTติดเตดาน	ชุด	1	3,880	3,880	170	170	4,050
	- โคม FL 1 x 18 W. ชนิดครอบพลาสติก ติดผนัง	ชุด	1	370	370	115	115	485
	- โคมไฟกิ่งกรงนกครอบแก้วหลอด PLC 8 W.	ชุด	14	930	13,020	115	1,610	14,630
2	สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว							
	- 1 ช่อง	ชุด	10	70	700	80	800	1,500
	- 2 ช่อง	ชุด	14	100	1,400	90	1,260	2,660
	- 3 ช่อง	ชุด	2	130	260	100	200	460
	- 4 ช่อง	ชุด	1	160	160	115	115	275
3	แผงสวิทซ์ไฟฟ้ารวม	ชุด	1	2,400	2,400	200	200	2,600
4	สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง	ชุด	2	95	190	85	170	360
5	ตัวรับไฟฟ้าคู่ มีกราวด์	ชุด	47	180	8,460	90	4,230	12,690
6	MINIATURE CIRCUIT BREAKER 30 A 2 P	ชุด	3	400	1,200	110	330	1,530
7	เดินสายร้อยท่อ	จุด	184	600	110,400	150	27,600	138,000
8	MDB	ชุด	1	43,500	43,500	10,000	10,000	53,500
9	PANEL BOARD							
	- PB - A	ชุด	1	13,500	13,500	500	500	14,000
	- PB - B	ชุด	1	11,330	11,330	500	500	11,830
10	สายไฟ และท่อ							
	- THW 120 Sq.mm.	ม.	132	476	62,832	60	7,920	70,752
	- THW 95 Sq.mm.	ม.	44	374	16,456	55	2,420	18,876
	- THW 50 Sq.mm.	ม.	9	190	1,710	40	360	2,070
	- THW 35 Sq.mm.	ม.	9	133	1,197	30	270	1,467
	- THW 25 Sq.mm.	ม.	98	99	9,702	25	2,450	12,152
	- THW 16 Sq.mm.	ม.	3	63	189	20	60	249
	- THW 10 Sq.mm.	ม.	26	41	1,066	16	416	1,482
	- IMC Dia. 3"	ม.	40	530	21,200	65	2,600	23,800
	- EMT Dia. 2"	ม.	3	161	483	42	126	609
	- EMT Dia. 1 1/2"	ม.	22	130	2,860	38	836	3,696
11	อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1	23,539	23,539	0	0	23,539
12	พัดลมโคจรติดเตดาน 16 นิ้ว	ชุด	2	1,950	3,900	400	800	4,700
	รวม (1.4.1)				514,089		82,353	596,442

โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพ และเอนกประสงค์ แบบจิตเวชและยาเสพติด



แบบเลขที่ 9636

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-946731-67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์							
1	TELEPHONE TERMINAL BOX 20 PRS	ชุด	1	1,950	1,950	200	200	2,150
2	TELEPHONE OUTLET	ชุด	12	200	2,400	90	1,080	3,480
3	เดินสายร้อยท่อโทรศัพท์	ชุด	12	600	7,200	150	1,800	9,000
	รวม (1.4.2)				11,550		3,080	14,630
	1.4.3 งานระบบเสียง							
1	เด้ารับไมโครโฟน	ชุด	6	500	3,000	100	600	3,600
2	เดินสายร้อยท่องานระบบเสียงห้องประชุม	เหมา	1	3,500	3,500	500	500	4,000
3	เครื่องผสมสัญญาณและขยายเสียงขนาด 120 วัตต์	ชุด	1	19,000	19,000	0	0	19,000
4	ไมโครโฟนมือถือ	ชุด	2	1,700	3,400	0	0	3,400
5	ลำโพงติดภายในอาคารแบบติดผนัง	ชุด	6	5,900	35,400	0	0	35,400
6	เครื่องเล่นและบันทึกเทปแบบต่อเนื่อง 2 ตลับอัตโนมัติ	ชุด	1	15,000	15,000	0	0	15,000
7	เครื่องเล่นคอมแพคดิส	ชุด	1	12,000	12,000	0	0	12,000
8	สายต่อไมโครโฟน	ชุด	2	600	1,200	0	0	1,200
9	ขาตั้งไมโครโฟนตั้งพื้น	ชุด	2	800	1,600	0	0	1,600
10	ตู้แร็ค 19 นิ้ว	ชุด	1	25,000	25,000	2,000	2,000	27,000
	รวม (1.4.3)				119,100		3,100	122,200
	กลุ่มงานที่ 2							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							
1	F1 เคาน์เตอร์มีกระจกกัน ขนาด 0.85x1.90x2.55 ม.	ชุด	1	22,800	22,800	0	0	22,800
	ตู้เตี้ย ขนาด 0.60 x 1.90 x 0.80 ม.	ชุด	1	15,600	15,600	0	0	15,600
	ตู้แขวน ขนาด 0.30 x 1.90 x 0.60 ม.	ชุด	1	9,750	9,750	0	0	9,750
2	F2 เคาน์เตอร์มีกระจกกัน ขนาด 0.85x2.30x2.55 ม.	ชุด	2	27,600	55,200	0	0	55,200
3	F3 ตู้เตี้ย ขนาด 0.60 x 3.95 x 0.80 ม.	ชุด	1	31,600	31,600	0	0	31,600
	อ่างล้างมือเคลือบขาว C-524	ชุด	1	6,300	6,300	0	0	6,300
4	F4 ตู้เตี้ย ขนาด 0.60 x 3.55 x 0.80 ม.	ชุด	1	28,400	28,400	0	0	28,400
	อ่างสแตนเลสหลุมคู่พร้อมที่คว่ำจาน	ชุด	1	5,000	5,000	0	0	5,000
	ตู้แขวนขนาด0.30x3.85x0.60ม.	ชุด	1	19,250	19,250	0	0	19,250

25

แบบเลขที่ 9636

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-946731-67

[illegible]