

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

☐	โครงการก่อสร้าง	อาคารอุบัติเหตุ - อุทกภัย		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
☐	แบบเลขที่	126601 เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทก.01/2568 พื้นที่อาคาร 4,149 ตร.ม.		
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 33 แผ่น จำนวนชั้น 3 ชั้น		
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน ธันวาคม 2567		
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน	มีนาคม 2566		
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มิถุนายน 2568 ☐ แจ้งราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2568		
FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เสาเข็ม - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างฐานรากชนิด	หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอ.ร.	
			เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		66,148,633	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2071		79,848,015	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		13,178,385	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		14,100,872	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			93,948,886	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			93,948,800	

(นายพจนาน หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ประธานกรรมการ

(นางวาสนา ประพาห)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

กรรมการ

(นายนิรันดร์ จงเจริญ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

(นายอิทธิพงศ์ คำเลิศ)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

(นายศุภฤกษ์ พูลประสงค์)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

(นายอุดมวิทย์ วิเศษสังข์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

(นายพนพร โสฬรัตน์)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุ - ดูกเงิน	แบบเลขที่	126601	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม พ.ศ.พ.บ.1/2568	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคขนิก			
		ไมตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก คอกเบี้ย ค่าโร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้าง (ฐานราคขนิกเสาเข็มเจาะ)				18,662,746
	1.1.2 งานโครงหลังคาเหล็ก				570,162
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา				1,609,949
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน				1,361,269
	1.2.3 งานผนัง - ผนัง				4,498,031
	1.2.4 งานพื้น - ผนัง				3,349,972
	1.2.5 งานคกแต่งบันได				253,722
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				2,500,756
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์				1,569,165
	1.2.8 งานทาสี				479,394
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด				397,500
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง				4,395,593
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า				10,055,308
	1.4.2 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ IP TELEPHONE				2,472,845
	1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้				1,730,192
	1.4.4 งานระบบป้องกันฟ้าผ่า				454,078
	1.4.5 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)				837,389
	1.4.6 งานระบบชุดควบคุมเรียกพยาบาล				570,788
	1.4.7 ระบบเสียงประกาศ				354,563
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				3,388,605
	1.6 ลิฟต์โดยสาร				1,663,500
	1.7 งานระบบแก๊สทางการแพทย์				4,973,106
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1				66,148,633

2 J
5 ก.ย.

3 ธีร
6

4 ธีร
7 ธีร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุ - ดูกเนิน	แบบเลขที่	126601	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม พ.ยพ.01/2568	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคขนิค			
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
2	กลุ่มงานที่ 2				
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสิ่งทำ				
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				
3	กลุ่มงานที่ 3				
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)					
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				
	รวมค่างานส่วนที่ 1			66,148,633	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสิ่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ			5,605,045	
	2.2 งานระบบเสียงประกาศ				
	2.2.1 งานระบบเสียงประกาศ			221,600	
	2.2.2 ระบบภาพและเสียงห้องประชุม			616,770	
	2.2.3ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 5 ชั้นที่ 3			616,770	
	2.3 งานระบบปรับอากาศ			6,118,200	
	รวมค่างานส่วนที่ 2			13,178,385	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมา ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3				

2 9/

5 ๓๗๕

3 ๓๗๕

6

4 0๘๗

7 ๒๗๗

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุ้มผรรพิตย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุพท.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
15	งานระบบพื้น POST TENSION							
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	891	2,022	1,801,602	519	462,429	2,264,031
	- ระบบพื้น POST TENSION	ตร.ม.	3,159	390	1,232,010	0	0	1,232,010
	- แบบหล่อ (ใช้60%ของทั้งหมด)	ตร.ม.	1,896	280	530,880	0	0	530,880
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.ฟ.	568	260	147,680	0	0	147,680
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อ (คิด 100%)	ตร.ม.	3,160	0	0	139	439,240	439,240
	- ตะปู	กก.	790	47.42	37,462	0	0	37,462
16	ถมดิน + ปรับเกลียว + อัดแน่น	L/S	1	970,000	970,000	0	0	970,000
	รวม (1.1.1)				15,620,241		3,169,106	18,662,746
	1.1.2 งานโครงหลังคาเหล็ก							
1	เหล็กgrupพรรณ							
	- เหล็กตัวซี 2 -[] 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ฟ่อน	318	827	262,986	0	0	262,986
	- เหล็กตัวซี 2 -[] 75 x 45 x15x 2.3 มม.	ฟ่อน	110	471	51,810	0	0	51,810
	- เหล็กกล่อง [] 50 x 50 x 2.3 มม.	ฟ่อน	14	421	5,894	0	0	5,894
2	แผ่นเหล็ก + BOLT	แผ่น	1	5,000	5,000	0	0	5,000
3	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	12,486	0	0	12	149,832	149,832
4	สีกันสนิม + สีนํ้ามันทับหน้าทาโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	1,001	55	55,055	35	35,035	90,090
	- งาน X-Bracing Dia.16 มม. ยาว 10.00 ม.	เส้น	7	290	2,030	0	0	2,030
	- งาน Sag Rod Dia.12 มม. ยาว 10.00 ม.	เส้น	12	210	2,520	0	0	2,520
	รวม (1.1.2)				385,295		184,867	570,162
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	หลังคาแผ่นเหล็กชุบสังกะสี AZ150 หนาประมาณ 0.47 มม. (รวมชั้นเคลือบสี) ติดตั้งระบบยึดด้วยสกรู	ตร.ม.	450	430	193,500	70	31,500	225,000
2	เชิงชาย ปิดลอน	ม.	97	152	14,744	45	4,365	19,109
3	แฟลชชิงหลังคา	ม.	12	270	3,240	50	600	3,840
4	พื้นฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหนา 50 มม.	ตร.ม.	346	500	173,000	100	34,600	207,600
5	งานกันซึมหลังคา คสล. และคาดฟ้า	ตร.ม.	1,560	680	1,060,800	60	93,600	1,154,400
	รวม (1.2.1)				1,445,284		164,665	1,609,949

2 JV
5 ค.พ.

3 วัชร
6

4 อจ
7 พ.ว.ร.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ - ดุจดเนิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	อ๊ปปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ϕ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	2,324	345	801,780	75	174,300	976,080
2	อ๊ปปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ϕ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	237	430	101,910	75	17,775	119,685
3	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมแถบยาว ขอบเหลี่ยม							
	หน้ากว้างประมาณ 125 มม. สูงประมาณ 8 มม.							
	หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.	ตร.ม.	482	435	209,670	52	25,064	234,734
4	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	170	82	13,940	99	16,830	30,770
	รวม (1.2.2)				1,127,300		233,969	1,361,269
	1.2.3 งานผนัง - ผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	3,596	181	650,876	56	201,376	852,252
2	ก่ออิฐมวลเบารีดแผ่น	ตร.ม.	756	296	223,776	94	71,064	294,840
3	ก่ออิฐมวลเบารีดแผ่น	ตร.ม.	140	607	84,980	176	24,640	109,620
4	ผนังก่ออิฐมวลเบาคอมโพสิต ชนิดใช้งานภายนอก							
	ความหนารวม 4 มม. มีผิว SKIN ALUMINIUM							
	หนา 0.5 มม. โครงเคร่าเหล็ก LG. ตามมาตรฐานผู้ผลิต	ตร.ม.	198	2,600	514,800	0	0	514,800
5	ฉาบปูนผนังเรียบภายใน	ตร.ม.	4,011	82	328,902	87	348,957	677,859
6	ฉาบปูนผนังเรียบภายนอก	ตร.ม.	2,687	76	204,212	95	255,265	459,477
7	ฉาบปูนโครงสร้างภายใน	ตร.ม.	653	76	49,628	87	56,811	106,439
8	ฉาบปูนทรายรองพื้นสำหรับบุกระเบื้องหินอ่อน	ตร.ม.	743	82	60,926	74	54,982	115,908
9	ผิวบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	ตร.ม.	671	529	354,959	189	126,819	481,778
10	ผิวบุหินอ่อนชนิดภายในประเทศ	ตร.ม.	72	2,710	195,120	265	19,080	214,200
11	ฉาบปูนเรียบ ภายในติดตั้งแผ่นตะกั่ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.							
	ผิวหน้าฉาบน้ำมัน ฉาบเรียบ ชนิด ANTI BATERIA และ ANTI VIRUS							
	หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. พร้อมโครงสร้างติดตั้งตามแบบผู้ผลิต	ตร.ม.	43	5,500	236,500	850	36,550	273,050
12	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.							
	- สำหรับก่ออิฐครึ่งแผ่น	ม.	2,762	90	248,580	46	127,052	375,632
	- สำหรับก่ออิฐเต็มแผ่น	ม.	112	134	15,008	64	7,168	22,176
	รวม (1.2.3)				3,168,267		1,329,764	4,498,031

2 2H
5 5H.

3 3H
6 6H

4 4H
7 7H.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ - ดูกเนิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป							
	ขนาดประมาณ 0.50 x 0.50 ม. หนาไม่น้อยกว่า 32 มม.	ตร.ม.	2,316	570	1,320,120	192	444,672	1,764,792
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกชนิดไม่เส้น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. (สี่เหลี่ยม)	ตร.ม.	260	330	85,800	158	41,080	126,880
3	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิด HOMOGENEOUS TILE และอุดซีเมนต์ค่า ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (สี่เหลี่ยม)	ตร.ม.	1,048	545	571,160	222	232,656	803,816
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	426	105	44,730	64	27,264	71,994
5	ผิวขัดมัน พื้นหน้าด้วย EPOXY SELF LEVELING หนา 3 มม.	ตร.ม.	60	600	36,000	80	4,800	40,800
6	พื้น ค.ส.ล. ผิวหินล้างสีเทาขาว เบอร์ 5 ผึงเส้นแบ่งแนว PVC.	ตร.ม.	25	115	2,875	87	2,175	5,050
7	บัวเชิงผนัง							
	- บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 0.10x0.50 ม.	ม.	2,752	120	330,240	75	206,400	536,640
	รวม (1.2.4)				2,390,925		959,047	3,349,972
	1.2.5 งานตกแต่งบันได							
1	บันได ST-1							
	- ขึ้นบันไดผิวทำหินขัดกับที่	ตร.ม.	24	285	6,840	179	4,296	11,136
	- ขานพักบันไดผิวทำหินขัดกับที่	ตร.ม.	6	285	1,710	161	966	2,676
	- จมูกบันไดกันลื่น PVC. กว้าง 2" หนา 5 มม.	ม.	45	120	5,400	42	1,890	7,290
	- บัวเชิงผนังหินขัดในที่สูง 0.10 ม + เส้น PVC. 6 มม.	ม.	20	120	2,400	75	1,500	3,900
	- ราวจับบันไดสเตนเลสพร้อมลูกกรงสเตนเลสตามแบบ ขึ้น 1- คาคิดา	ม.	23	3,590	82,570	0	0	82,570
	- ราวจับบันไดสเตนเลส 1-Dia 1 1/2" ยึดติดผนัง	ม.	13	1,400	18,200	0	0	18,200
	- ฉาบปูนท้อง,ข้างบันได	ตร.ม.	22	82	1,804	99	2,178	3,982
2	บันได ST-2							
	- ขึ้นบันไดผิวทำหินขัดกับที่	ตร.ม.	24	285	6,840	179	4,296	11,136
	- ขานพักบันไดผิวทำหินขัดกับที่	ตร.ม.	6	285	1,710	161	966	2,676
	- จมูกบันไดกันลื่น PVC. กว้าง 2" หนา 5 มม.	ม.	45	120	5,400	42	1,890	7,290
	- บัวเชิงผนังหินขัดในที่สูง 0.10 ม + เส้น PVC. 6 มม.	ม.	20	120	2,400	75	1,500	3,900
	- ราวจับบันได คสล. สูง 0.90 ม. ฉาบปูนเรียบ	ม.	12	680	8,160	450	5,400	13,560
	- ราวจับบันไดสเตนเลส 1-Dia 1 1/2" ติดบนผนัง คสล.	ม.	13	1,200	15,600	0	0	15,600
	- ท้องบันได ฝ้ายับขี้นบอร์ด หนา 9 มม.							
	ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	22	345	7,590	75	1,650	9,240
	- ฉาบปูนท้องบันได	ตร.ม.	22	82	1,804	99	2,178	3,982

2 ✓
5 ค.ส.ล.

3 ✓
6 ✓

4 ค.ส.ล.
7 ค.ส.ล.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	บันได ST-3							
	- ขึ้นบันไดฉิวทำหินขัดกับที่	ตร.ม.	24	285	6,840	179	4,296	11,136
	- ขานพักบันไดฉิวทำหินขัดกับที่	ตร.ม.	6	285	1,710	161	966	2,676
	- จมูกบันไดกันสั่น PVC. กว้าง 2" หนา 5 มม.	ม.	45	120	5,400	42	1,890	7,290
	- บัวเชิงผนังหินขัดในที่ สูง 0.10 ม + เส้น PVC. 6 มม.	ม.	20	120	2,400	75	1,500	3,900
	- ราวจับบันได คสล. สูง 0.80 ม. ฉาบปูนเรียบ	ม.	12	600	7,200	400	4,800	12,000
	- ราวจับบันไดสแตนเลส 1-Dia 1 1/2" ติดบนผนัง คสล.	ม.	13	1,200	15,600	0	0	15,600
	- ฉาบปูนท้อง,ข้างบันได	ตร.ม.	22	82	1,804	99	2,178	3,982
	รวม (1.2.5)				209,382		44,340	253,722
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	งานประตู							
	- D-01	ชุด	1	31,500	31,500	9,450	9,450	40,950
	- D-02	ชุด	3	16,000	48,000	4,800	14,400	62,400
	- D-03	ชุด	6	6,520	39,120	1,956	11,736	50,856
	- D-04	ชุด	5	6,680	33,400	2,004	10,020	43,420
	- D-05	ชุด	3	9,000	27,000	2,700	8,100	35,100
	- D-06	ชุด	3	3,280	9,840	984	2,952	12,792
	- D-07	ชุด	5	3,180	15,900	954	4,770	20,670
	- D-08	ชุด	14	3,380	47,320	1,014	14,196	61,516
	- D-09	ชุด	14	3,280	45,920	984	13,776	59,696
	- D-10	ชุด	1	3,180	3,180	954	954	4,134
	- D-11	ชุด	3	28,600	85,800	0	0	85,800
	- D-12	ชุด	2	56,000	112,000	0	0	112,000
	- D-13	ชุด	1	14,800	14,800	4,440	4,440	19,240
	- D-14	ชุด	2	2,200	4,400	660	1,320	5,720
	- D-15	ชุด	5	10,000	50,000	1,000	5,000	55,000
	- D-16	ชุด	1	38,500	38,500	0	0	38,500
	- D-17	ชุด	4	2,660	10,640	266	1,064	11,704
	- D-18	ชุด	1	3,380	3,380	338	338	3,718
	- D-19	ชุด	14	4,200	58,800	420	5,880	64,680
	- D-20	ชุด	11	3,000	33,000	900	9,900	42,900

2 J
5 K.M.R.

3 S.M.R.
6 f

4 O.M.R.
7 P.M.R.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- D-21	ชุด	7	3,000	21,000	900	6,300	27,300
	- D-22	ชุด	1	2,400	2,400	720	720	3,120
	- D-23	ชุด	1	16,500	16,500	0	0	16,500
2	งานหน้าต่าง							
	- W-01	ชุด	1	7,280	7,280	2,184	2,184	9,464
	- W-02	ชุด	1	13,540	13,540	4,062	4,062	17,602
	- W-03	ชุด	1	10,400	10,400	3,120	3,120	13,520
	- W-04	ชุด	12	42,800	513,600	4,280	51,360	564,960
	- W-05	ชุด	2	56,200	112,400	5,620	11,240	123,640
	- W-06	ชุด	7	21,600	151,200	6,480	45,360	196,560
	- W-07	ชุด	3	14,560	43,680	4,368	13,104	56,784
	- W-08	ชุด	9	23,400	210,600	7,020	63,180	273,780
	- W-09	ชุด	4	24,500	98,000	7,350	29,400	127,400
	- W-10	ชุด	2	17,500	35,000	5,250	10,500	45,500
	- W-11	ชุด	5	14,000	70,000	4,200	21,000	91,000
	- W-12	ชุด	4	10,500	42,000	3,150	12,600	54,600
	- W-13	ชุด	4	7,000	28,000	2,100	8,400	36,400
	- W-14	ชุด	1	3,600	3,600	1,080	1,080	4,680
	- W-15	ชุด	1	5,500	5,500	1,650	1,650	7,150
	รวม (1.2.6)				2,097,200		403,556	2,500,756
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์							
1	โถส้วมนั่งราบแบบชักเดียว (ฝาเมลานิน) พร้อมฝารองนั่ง							
	เช่น รุ่น MOS66-6	ชุด	32	10,500	336,000	450	14,400	350,400
2	โถส้วมนั่งราบแบบชักเดียว (ฝาเมลานิน) พร้อมฝารองนั่ง							
	ผู้พิการ เช่น รุ่น MO50	ชุด	3	7,390	22,170	450	1,350	23,520
3	โถปัสสาวะชายแขวนผนัง แบบเซ็นเซอร์							
	เช่น รุ่น C 305 WH	ชุด	13	5,400	70,200	450	5,850	76,050
4	โถปัสสาวะชายแขวนผนังชนิดเข้ามุม แบบก้านโยก	ชุด	1	3,200	3,200	450	450	3,650
5	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง เช่น รุ่น MA503(W)	ชุด	24	3,190	76,560	450	10,800	87,360

2 JV
5 ก.ม.

3 ๕๕๕
6 ๕

4 ๐๕๕
7 ๕๕๕

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	ช่างสีผนังฝ้าบนเคาน์เตอร์ เช่น รุ่น MA154 FLIGHT	ชุด	21	3,800	79,800	450	9,450	89,250
7	ช่างสีหน้าอะคิลิก หรือมราวดะสนชนิดแว่น และกระจกเงา							
	ก๊อมน้ำยแบบเซ็นเซอร์ สำหรับห้องนำผู้พิการ เช่น รุ่น MM68	ชุด	3	23,490	70,470	450	1,350	71,820
8	ฝึกบัวฉีดชำระ หัวและสายฉีดสีขาว	ชุด	35	500	17,500	35	1,225	18,725
9	ฝึกบัวอาบน้ำสายอ่อน ขุนนิเกล-โครเมียม	ชุด	5	1,200	6,000	170	850	6,850
10	ที่ใส่กระดาษชำระชนิดมีม้วน สแตนเลส	ชุด	35	1,100	38,500	70	2,450	40,950
11	ราวแขวนผ้าสแตนเลส	ชุด	24	640	15,360	70	1,680	17,040
12	ก๊อมน้ำล้างพื้นติดผนัง ชนิดสวมท่อสายยาง	ชุด	11	390	4,290	25	275	4,565
13	กระจกเงารอบอุโมงค์เย็บเคลือบดำ ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	ชุด	10	3,150	31,500	70	700	32,200
14	กระจกเงาเหนือเคาน์เตอร์ หน้า 5 มม. กรอบอลูมิเนียม อบสี (สีดำ)	ม.	22	2,000	44,000	185	4,070	48,070
15	เคาน์เตอร์ คสล.ผิวปูนเกรนิกลายสีค่าแอฟริกา กว้าง 0.80 ม.	ม.	22	6,000	132,000	150	3,300	135,300
16	ที่วางของ คสล.กว้าง 0.10 ม. บริเวณโถส้วม,โถปัสสาวะ							
	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก	ม.	12	900	10,800	100	1,200	12,000
17	ช่างชักล้าง คสล. ห้อง JANITOR + ชั้นวางของ คสล.							
	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก	ชุด	2	2,500	5,000	0	0	5,000
18	ผนังและบานประตูห้องน้ำสำเร็จรูป							
	(ใส่ถาดPU FOAM ปิดผิวหน้า ด้วยแผ่น MMF ฉีกกันน้ำ) หน้า 30 มม.							
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ห้อง	24	13,950	334,800	800	19,200	354,000
19	ราวพุงตัว/ราวทรงตัว สแตนเลส							
	- HR1 ราวพุงตัวอ่อนแรงสูงๆ แนวราบ Dia 30-40 มม.	ชุด	27	1,180	31,860	105	2,835	34,695
	- HR3 ราวพุงตัวอ่อนแรงสูงๆ แนวราบ Dia 30-40 มม. ติดผนังรูปตัว L	ชุด	28	4,510	126,280	150	4,200	130,480
	- HR4 ราวพุงตัวอ่อนแรงสูงๆ แนวราบ Dia 30-40 มม. ติดผนังแบบพับ	ชุด	3	5,330	15,990	150	450	16,440
20	ม่านกันอาบน้ำ	ม.	2	600	1,200	0	0	1,200
21	ฉากกันโถปัสสาวะชาย	ชุด	8	950	7,600	250	2,000	9,600
	รวม (1.2.7)				1,481,080		88,085	1,569,165
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทากายใน	ตร.ม.	4,011	50	200,550	28	112,308	312,858
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทากายนอก	ตร.ม.	2,056	50	102,800	31	63,736	166,536
	รวม (1.2.8)				303,350		176,044	479,394

2 Sr
5 ด.ม.

3 ด.ม.
6 6

4 ด.ม.
7 ด.ม.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	บันไดเหล็กพร้อมราวบันไดขึ้นห้องเครื่องลิฟท์ (ภายนอก)	ชุด	1	15,000	15,000	0	0	15,000
2	บันไดลิงเหล็กขึ้นห้องเครื่องลิฟท์ (ภายใน)	ชุด	1	2,500	2,500	0	0	2,500
3	ช่องมองกระจกห้อง X-RAY	ชุด	1	18,000	18,000	0	0	18,000
4	ช่องส่งของห้องเจาะเลือดชั้น 1	ชุด	1	5,000	5,000	0	0	5,000
5	ผนังระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาด 2" หนา 1.5 ซม.							
	ใช้ฉากประกอบหลังไม้ยึดสกรู	ตร.ม.	357	1,000	357,000	0	0	357,000
	รวม (1.2.9)				397,500		0	397,500
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง							
1	งานระบบประปา							
1.1	เดินท่อน้ำประปาภายนอกและสูบล่ง PB - SDR11							
	- Dia. 4"	ม.	12	820	9,840	150	1,800	11,640
	- Dia. 2 1/2"	ม.	28	370	10,360	100	2,800	13,160
	- Dia. 2"	ม.	100	260	26,000	75	7,500	33,500
	- Dia. 1 1/2"	ม.	108	175	18,900	50	5,400	24,300
	- ข้อต่อ, เหล็กยึดท่อ, ใต้ค้ำ, ทำความสะอาด, ทดสอบ	เหมา	1	52,080	52,080	15,624	15,624	67,704
1.2	เดินท่อน้ำประปาภายใน PP-R PN10							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	28	180	5,040	50	1,400	6,440
	- Dia. 1"	ม.	108	76	8,208	40	4,320	12,528
	- Dia. 3/4"	ม.	148	46	6,808	30	4,440	11,248
	- Dia. 1/2"	ม.	276	35	9,660	30	8,280	17,940
	- ข้อต่อ, เหล็กยึดท่อ, ใต้ค้ำ, ทำความสะอาด, ทดสอบ	เหมา	1	23,773	23,773	7,132	7,132	30,905
1.3	Valve & Accessorie							
	- Water Meter Dia. 2"	ชุด	1	9,985	9,985	400	400	10,385
	- Modulating Float Valve Dia. 2"	ชุด	1	23,530	23,530	400	400	23,930
	- Gate Valve Dia. 3/4"	ชุด	11	445	4,895	150	1,650	6,545
	- Gate Valve Dia. 1"	ชุด	10	1,330	13,300	200	2,000	15,300
	- Gate Valve Dia. 1 1/2"	ชุด	5	1,761	8,805	300	1,500	10,305
	- Gate Valve Dia. 2"	ชุด	11	3,318	36,498	400	4,400	40,898
	- Silent Check Valve Dia. 1 1/2"	ชุด	1	1,925	1,925	300	300	2,225

2 SI
5 ก.ม.

3 2.8
6

4 0.81
7 Power.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Ball Valve Dia. 2"	ชุด	6	1,330	7,980	400	2,400	10,380
	- Stop Valve Dia. 1/2"	ชุด	78	300	23,400	50	3,900	27,300
1.4	Cold Water Pump : Vertical Multi-stage Centrifugal Pump.							
	- Q= 25 CU.M./Hr /TDH. = 25 M. / 75%	ชุด	2	120,000	240,000	7,500	15,000	255,000
	- Control Panel	ชุด	1	50,000	50,000	5,000	5,000	55,000
	- Electrode Level Switch	ชุด	2	4,500	9,000	1,000	2,000	11,000
	- Foot Valve Dia. 2 1/2"	ชุด	2	1,300	2,600	400	800	3,400
	- Strainer " Y " Dia. 2 1/2"	ชุด	2	2,790	5,580	400	800	6,380
	- Flexible Connection Dia. 2 1/2"	ชุด	4	1,275	5,100	400	1,600	6,700
	- Pressure Gauge Dia. 4"	ชุด	4	11,200	44,800	300	1,200	46,000
	- Silent Check Valve Dia. 2 1/2"	ชุด	2	2,200	4,400	400	800	5,200
	- Gate Valve Dia. 2 1/2"	ชุด	4	1,250	5,000	400	1,600	6,600
1.5	Booster Pump Set : Vertical multi-stage							
	Centrifugal Pump. W/Pressure Diaphragm Tank 300 L.							
	Q= 5 CU.M./Hr /TDH.= 15 M. / 75 %	ชุด	1	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000
1.6	ถังเก็บน้ำบนดินสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 25 ลบ.ม.	ถัง	1	330,000	330,000	40,000	40,000	370,000
	ฐานรองรับและติดตั้ง	เหมา	1	50,000	50,000	10,000	10,000	60,000
1.7	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 4 ลบ.ม.	ถัง	3	40,000	120,000	3,500	10,500	130,500
2	ระบบระบายน้ำ							
2.1	เดิน S,W,V,RL,VL (ท่อ PP)							
	- Dia. 6"	ม.	18	729	13,122	150	2,700	15,822
	- Dia. 4"	ม.	234	335	78,390	120	28,080	106,470
	- Dia. 3"	ม.	270	210	56,700	75	20,250	76,950
	- Dia. 2 1/2"	ม.	78	200	15,600	60	4,680	20,280
	- Dia. 2"	ม.	540	143	77,220	40	21,600	98,820
	- Dia. 1 1/2"	ม.	252	79	19,908	30	7,560	27,468
	- ข้อต่อ, เหล็กยึดท่อ, ไม้ค้ำ, ฝาความสะอาด, ทดสอบ	เหมา	1	208,752	208,752	62,626	62,626	271,378
2.2	Floor Clean Out							
	- Dia. 6"	ชุด	1	1,200	1,200	600	600	1,800
	- Dia. 4"	ชุด	26	800	20,800	400	10,400	31,200
	- Dia. 3"	ชุด	3	700	2,100	300	900	3,000
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	6	600	3,600	200	1,200	4,800

2 JH
5 ก.ม.

5 200/5

4 03W
2 02W

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.3	Floor Drain							
	- Dia. 2"	ชุด	41	470	19,270	200	8,200	27,470
2.4	Vent Through Roof							
	- Dia. 3"	ชุด	2	500	1,000	150	300	1,300
2.5	Flexible Rubber							
	- Dia. 6"	ชุด	1	1,200	1,200	400	400	1,600
	- Dia. 4"	ชุด	3	850	2,550	300	900	3,450
	- Dia. 3"	ชุด	11	700	7,700	200	2,200	9,900
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	1	600	600	100	100	700
2.6	Roof Drain							
	- Dia. 3"	ชุด	10	695	6,950	300	3,000	9,950
2.7	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์	ม.	152	1,950	296,400	700	106,400	402,800
2.8	ป่อพักน้ำฝน คสล.	ป่อ	6	3,500	21,000	700	4,200	25,200
2.9	ท่อRCP คสล.ชั้น2	ม.	18	450	8,100	150	2,700	10,800
3	ระบบดับเพลิง							
3.1	เดินท่อน้ำดับเพลิง ท่อ BSM. (SYLER)							
	- Dia. 3"	ม.	30	836	25,080	260	7,800	32,880
	- Dia. 2 1/2"	ม.	6	658	3,948	200	1,200	5,148
	- Dia. 1"	ม.	6	240	1,440	60	360	1,800
	- ข้อต่อ, เหล็กยึดท่อ, ใต้ค้ำ, ทำความสะอาด, ทดสอบ	เหมา	1	27,421	27,421	8,226	8,226	35,647
3.2	Fire Hose Cabinet พร้อมอุปกรณ์	ชุด	3	28,000	84,000	1,500	4,500	88,500
3.3	Automatic Air Vent Valve Dia. 1/2"	ชุด	1	4,500	4,500	200	200	4,700
3.4	Ball Valve Dia. 1/2"	ชุด	1	410	410	200	200	610
3.5	FDC. 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	ชุด	1	12,050	12,050	800	800	12,850
3.6	Swing Check Valve Dia. 3"	ชุด	1	6,500	6,500	600	600	7,100
3.7	ถังดับเพลิงเคมี							
	ชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์	ชุด	7	7,500	52,500	100	700	53,200
	ชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์	ชุด	9	1,550	13,950	100	900	14,850
4	ระบบบำบัดน้ำเสีย							
4.1	เดินท่อระบายน้ำไฮโดรค HDPE - PN 6.3							
	- Dia. 6"	ม.	30	479	14,370	250	7,500	21,870
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบกการเดินท่อ	เหมา	1	6,467	6,467	1,940	1,940	8,407

2 9
5 ค.ม.

3 7
6 5

4 03ม
7 0.00ม

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4.2	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดกระถอมเติมอากาศ ตกตะกอน							
	- ขนาด 25 ลบ.ม./วัน	ถัง	1	570,000	570,000	60,000	60,000	630,000
	- ขนาด 10 ลบ.ม./วัน	ถัง	1	290,000	290,000	30,000	30,000	320,000
	- ฐานรองรับและติดตั้ง	เหมา	1	350,000	350,000	110,000	110,000	460,000
5.3	ป้อ MH1 พร้อมฝาปิด	ป้อ	3	8,500	25,500	500	1,500	27,000
5.4	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	ป้อ	1	16,050	16,050	0	0	16,050
	+ ท่อ PVC. ขึ้น 13.5 + อุปกรณ์ประกอบ							
5.5	ปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) 1.5 แรงม้า	ชุด	1	16,410	16,410	0	0	16,410
	รวม (1.3)				3,700,225		695,368	4,395,593
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
	1. คิวบิค							
1.1	โคมพลาสติกกรองแสงเม็ดโต LED 2 x 9 W.							
	ขนาดประมาณ 600x600 มม. ติดผิวดำ หลอด LED TUBE T8							
	ไม่เกิน 18 W. ความสว่างไม่ต่ำกว่า 1,050 Lumen	ชุด	2	3,870	7,740	200	400	8,140
1.2	โคมพลาสติกกรองแสงเม็ดโต LED 2x18W							
	ขนาดประมาณ 600x1200 มม. ติดผิวดำ หลอด LED TUBE T8							
	ไม่เกิน 18 W. ความสว่างไม่ต่ำกว่า 2100 Lumen	ชุด	86	3,870	332,820	200	17,200	350,020
1.3	โคมพลาสติกกรองแสงเม็ดโต LED 3x18W							
	ขนาดประมาณ 600x1200 มม. ติดผิวดำ หลอด LED TUBE T8							
	ไม่เกิน 18 W. ความสว่างไม่ต่ำกว่า 2100 Lumen	ชุด	23	3,870	89,010	200	4,600	93,610
1.4	โคมตะแกรงผิวดำ LED 2x18W							
	ขนาดประมาณ 600x1200 มม. หลอด LED TUBE T8							
	ไม่เกิน 18 W. ความสว่างไม่ต่ำกว่า 2100 Lumen	ชุด	114	2,960	337,440	150	17,100	354,540
1.5	โคมตะแกรงผิวดำ LED 2x18W							
	ขนาดประมาณ 300x1200 มม. หลอด LED TUBE T8							
	ไม่เกิน 18 W. ความสว่างไม่ต่ำกว่า 2100 Lumen	ชุด	117	2,960	346,320	150	17,550	363,870
1.6	โคมตะแกรงผิวดำ LED 2x9W							
	ขนาดประมาณ 600x600 มม. หลอด LED TUBE T8							
	ไม่เกิน 9 W. ความสว่างไม่ต่ำกว่า 1050 Lumen	ชุด	22	1,890	41,580	135	2,970	44,550

2 ✓
5 ก.ม.ร.

3 8
6 f

4 08m
7 9 Power.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่				126601	
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.7	โคมตัวบุพลาสติกกรองแสงเม็ดใส LED 1x18W	ชุด	10	970	9,700	115	1,150	10,850	
1.8	โคมกล่องเหล็ก LED 2x18W ความสว่างไม่ต่ำกว่า 2100 Lumen	ชุด	30	620	18,600	115	3,450	22,050	
1.9	โคม Downlight มังมา 1x14W. หน้ากลม Ø175H185 mm.	ชุด	261	450	117,450	115	30,015	147,465	
1.10	โคม Downlight สิคดอย LED E27 1x14W. หน้ากลม Ø170 .mm.	ชุด	16	680	10,880	115	1,840	12,720	
1.11	โคมไฟกิ่งติดผนัง LED 1x9W. ขั้ว E27	ชุด	4	1,250	5,000	165	660	5,660	
1.12	EMERGENCY LIGHT LED 2 x 9W. Backup Time 3 Hrs.	ชุด	59	2,400	141,600	200	11,800	153,400	
1.13	EXIT SIGN ติดลอย 2 หน้า LED 5.5W Backup Time 3 Hrs.	ชุด	17	2,100	35,700	150	2,550	38,250	
1.14	EXIT SIGN ติดลอย 1 หน้า LED 5.5W Backup Time 3 Hrs.	ชุด	8	2,100	16,800	150	1,200	18,000	
	แสง 95 % 2100 Lumen/หลอด COOL WHITE มี Driver								
	แยกกับ Light Source หรือ Internal Driver TYPE IND	ชุด	29	1,650	47,850	150	4,350	52,200	
	- โคมไฟติดหน้ากระจก Curve Shape (สีนม) LED 1x20W.								
	ความหนาเหล็กหนา 0.8 mm. อัตราการสะท้อนของแผ่นสะท้อน								
	แสง 95 % 2100 Lumen/หลอด COOL WHITE มี Driver								
	แยกกับ Light Source หรือ Internal Driver TYPE FC1	ชุด	28	975	27,300	115	3,220	30,520	
	- โคมไฟติดหน้ากระจก Curve Shape (สีนม) LED 1x10W.								
	ความหนาเหล็กหนา 0.8 mm. อัตราการสะท้อนของแผ่นสะท้อน								
	แสง 95 % 1100 Lumen/หลอด COOL WHITE มี Driver								
	แยกกับ Light Source หรือ Internal Driver TYPE FC2	ชุด	4	705	2,820	115	460	3,280	
2.สวิทช์ไฟฟ้า									
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	57	70	3,990	80	4,560	8,550	
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	43	100	4,300	90	3,870	8,170	
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	21	130	2,730	100	2,100	4,830	
	- สวิทช์ทางเดียว S2	ชุด	26	95	2,470	85	2,210	4,680	
	- สวิทช์ทางเดียว 2S2	ชุด	6	140	840	90	540	1,380	
3.เต้ารับไฟฟ้า									
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว	ชุด	59	120	7,080	90	5,310	12,390	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	390	180	70,200	90	35,100	105,300	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่แบบ POP UP	ชุด	32	1,650	52,800	265	8,480	61,280	
4.สายไฟฟ้า									
	- NYY 95 Sq.mm	ม.	739	403	297,817	70	51,730	349,547	
	- IEC01 95 Sq.mm	ม.	221	350	77,350	55	12,155	89,505	
	- IEC01 70 Sq.mm	ม.	374	254	94,996	45	16,830	111,826	
	- IEC01 50 Sq.mm	ม.	461	177	81,597	40	18,440	100,037	

2 J
5 กม.

3 1.5m
6 f

4 0.5m
7 0.5m

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	8.PANEL BOARD							
	- LP-1	ชุด	1	15,920	15,920	800	800	16,720
	- LP-2	ชุด	1	11,330	11,330	800	800	12,130
	- LP-3	ชุด	1	12,870	12,870	800	800	13,670
	- ELP-1	ชุด	1	12,320	12,320	800	800	13,120
	- ELP-2	ชุด	1	12,465	12,465	800	800	13,265
	- ELP-3	ชุด	1	12,870	12,870	800	800	13,670
	- LP-UPS-1	ชุด	1	63,600	63,600	800	800	64,400
	9.SUB DISTRIBUTION BOARD							
	- SDB 3	ชุด	1	74,000	74,000	1,500	1,500	75,500
	- ESDB 3	ชุด	1	74,000	74,000	1,500	1,500	75,500
	- AMCC	ชุด	1	61,000	61,000	1,500	1,500	62,500
	- EAMCC	ชุด	1	74,000	74,000	1,500	1,500	75,500
	10. MDB ATS EMDB & CAP BANK							
	ตู้ MDB							
	- MCCB 450AT/6300AF 3P 50KA	ชุด	1	21,130	21,130	1,000	1,000	22,130
	- MCCB 400AT/400AF 3P 50KA	ชุด	1	18,880	18,880	1,000	1,000	19,880
	- MCCB 250AT/250AF 3P 50KA	ชุด	1	7,980	7,980	149	149	8,129
	- MCCB 125AT/160AF 3P 50KA	ชุด	1	6,820	6,820	150	150	6,970
	- MCCB 100AT/100AF 3P 50KA	ชุด	1	5,190	5,190	150	150	5,340
	- MCCB 63AT/100AF 3P 50KA	ชุด	1	4,950	4,950	150	150	5,100
	- POWER FACTOR CONTROLLER 6 STEP	ชุด	1	10,170	10,170	500	500	10,670
	- DIGITAL POWER METER	ชุด	1	20,760	20,760	500	500	21,260
	- DIGITAL METER	ชุด	14	7,000	98,000	500	7,000	105,000
	- SPD 4P Type 1+2	ชุด	1	29,250	29,250	500	500	29,750
	ตู้ EMDB							
	- MCCB 400AT/400AF 3P 50KA	ชุด	1	18,800	18,800	200	200	19,000
	- MCCB 160AT/160AF 3P 50KA	ชุด	1	7,420	7,420	200	200	7,620
	- MCCB 125AT/160AF 3P 50KA	ชุด	1	6,820	6,820	200	200	7,020
	- MCCB 100AT/100AF 3P 50KA	ชุด	1	5,190	5,190	150	150	5,340
	- MCCB 63AT/100AF 3P 50KA	ชุด	2	4,950	9,900	150	300	10,200
	- MCCB 32AT/100AF 3P 50KA	ชุด	1	4,890	4,890	150	150	5,040
	- MCCB 25AT/100AF 3P 50KA	ชุด	6	4,890	29,340	150	900	30,240

2 J
5 5/10/25

3 3/10/25
6 6/10/25

4 03/11/25
7 03/11/25

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุท.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ตู้ ATS							
	- ATS 3P 400A. With controller	ชุด	1	396,000	396,000	5,000	5,000	401,000
	ตู้ CAP.BANK							
	- CAPACITOR 25 KVAR	ชุด	4	48,980	195,920	500	2,000	197,920
	- HRC. FUSE 3P 63	ชุด	4	1,880	7,520	200	800	8,320
	- MAGNETIC CONTACTOR .3P	ชุด	4	2,900	11,600	200	800	12,400
	- เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	8,180	8,180	5,000	5,000	13,180
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์ MDB, EMD, ATS, AND CAP	L/S	1	643,290	643,290	15,000	15,000	658,290
	11.GENERATOR							
	- GEN SET 250 KVA. 400/230 3Ø 4W 50 Hz							
	PRIME RATE	ชุด	1	2,000,000	2,000,000	40,000	40,000	2,040,000
	- SOUND PROOF	ตร.ม	86	1,500	129,000	0	0	129,000
	- AIR INLET-OUTLET SOUND ATTENUATOR	L/S	1	120,000	120,000	0	0	120,000
	12.TRANSFORMER							
	- TRANSFORMER 315 KVA							
	OIL IMMERSED 24KV/416/240 V	ชุด	1	307,400	307,400	20,000	20,000	327,400
	- เสาพร้อมนั่งร้านและ RISER POLE พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	L/S	1	120,000	120,000	20,000	20,000	140,000
	รวม (1.41)				9,084,187		971,121	10,055,308
	1.4.2 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ IP TELEPHONE							
	Core Switch 24 Port Gigabit Switch L2	ชุด	1	19,800	19,800	2,000	2,000	21,800
	Access Switch 24 Port Gigabit Switch with POE 10/100/1000 L2	ชุด	6	43,500	261,000	1,000	6,000	267,000
	WIFI Access Point 4x4 MIMU WIFI6	ชุด	28	37,800	1,058,400	500	14,000	1,072,400
	License for Access Point	ชุด	28	7,100	198,800	0	0	198,800
	UTP CAT 6A PATCH PANEL 24 Port	ชุด	6	3,000	18,000	2,000	12,000	30,000
	UTP CAT 6A PATCH CORD 1M	ชุด	6	150	900	0	0	900
	UPS 3000VA / 2700W	ชุด	1	33,000	33,000	500	500	33,500
	UPS 1000VA /900W	ชุด	2	19,500	39,000	500	1,000	40,000
	Close Rack 15U 80x80 cm. + PDU 1x6 Outlet + FAN 2xø	ชุด	1	19,800	19,800	1,000	1,000	20,800
	Close Rack 9U 80x80 cm. + PDU 1x6 Outlet + FAN 2xø4"	ชุด	2	7,800	15,600	1,000	2,000	17,600
	IP PBX server	ชุด	1	87,700	87,700	2,000	2,000	89,700
	Operator IP Phone Headset	ชุด	2	12,000	24,000	0	0	24,000

2 2/

5 ค.พ.ร.

3 2/

6 5

4 03/

7 06/

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รท.อพพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Standard IP Phone Headset	ชุด	122	3,000	366,000	0	0	366,000
	Computer Core I5 + Monitor 24"	ชุด	1	45,000	45,000	0	0	45,000
	UTP CAT 6A PATCH CORD 2 M	ชุด	122	190	23,180	0	0	23,180
	LAN OUTLET WALL TYPE	ชุด	122	210	25,620	110	13,420	39,040
	CABLE CAT 6	ม.	2,330	20	46,600	8	18,640	65,240
	DIA. 3/4" EMT	ม.	727	45	32,715	24	17,448	50,163
	DIA. 1/2" EMT	ม.	876	31	27,156	22	19,272	46,428
	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	21,294	21,294	0	0	21,294
	รวม (1.4.2)				2,363,565		109,280	2,472,845
	1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 13 Zone							
	WITH POWER SUPPLY AND BATTERY	ชุด	1	957,838	957,838	5,000	5,000	962,838
	GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL SIZE A0							
	GRAPHIC ANNUNCIATOR CABINET SIZE A0	ชุด	1	67,000	67,000	1,500	1,500	68,500
	FIREALARM TERMINAL BOX	ชุด	3	13,500	40,500	500	1,500	42,000
	SMOKE DETECTOR	ชุด	103	3,080	317,240	100	10,300	327,540
	HEAT DETECTOR (RATE-OF-RISE)	ชุด	12	2,880	34,560	100	1,200	35,760
	STROBE LIGHT WITH HORN	ชุด	17	6,500	110,500	200	3,400	113,900
	MANUAL ALARM BOX	ชุด	17	3,780	64,260	200	3,400	67,660
	IEC 1.5 Sq.mm.	ม.	1,918	6	11,508	5	9,590	21,098
	FRC 2.5 Sq.mm.	ม.	442	30	13,260	12	5,304	18,564
	DIA. 1/2" EMT	ม.	1,180	31	36,580	22	25,960	62,540
	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	9,792	9,792	0	0	9,792
	รวม (1.4.3)				1,663,038		67,154	1,730,192
	1.4.4 งานระบบป้องกันฟ้าผ่า							
	COPPER AIR TERMINAL , Ø DIA.5/8" X 60 CM.	ชุด	26	1,250	32,500	250	6,500	39,000
	GROUND ROD 3X5/8"X10' (3 แท่ง/ชุด)	ชุด	1	4,500	4,500	500	500	5,000
	GROUND ROD 3X5/8"X10' (1 แท่ง/ชุด)	ชุด	11	1,500	16,500	200	2,200	18,700
	TEST BOX LIGTHING	ชุด	11	12,000	132,000	500	5,500	137,500
	GROUND STATION BAR 8 HOLE WITH INSULATION	ชุด	2	2,040	4,080	500	1,000	5,080
	BARE COPPER CABLE 70 SQ.MM.	ม.	205	262	53,710	45	9,225	62,935
	BARE COPPER CABLE 50 SQ.MM.	ม.	168	184	30,912	40	6,720	37,632
	COPPER TAPE 25x3 MM.	ม.	287	350	100,450	55	15,785	116,235

2 J
5 ปร.บ.

3. ปร.บ.
6 5

4 ปร.บ.
7 ปร.บ.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ - ดูกเงิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.ยพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ท่อ PVC 1"	ม.	205	34	6,970	25	5,125	12,095
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	L/S	1	19,901	19,901	0	0	19,901
	รวม (1.4.4)				401,523		52,555	454,078
	1.4.5 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)							
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม	ชุด	22	12,800	281,600	500	11,000	292,600
	ชุดเก็บบันทึกภาพดิจิทัล 32 ch. 8TB	ชุด	1	94,000	94,000	1,000	1,000	95,000
	จอมอนิเตอร์ 21 นิ้ว	ชุด	1	9,500	9,500	0	0	9,500
	ชุดเครือข่าย (NETWORK SWITCH 24 PORT PoE)	ชุด	8	39,000	312,000	1,000	8,000	320,000
	UPS 3 KVA	ชุด	1	42,500	42,500	0	0	42,500
	ตู้แม่ข่ายใส่อุปกรณ์แบบติดผนัง	ชุด	1	12,800	12,800	1,000	1,000	13,800
	ตู้แม่ข่ายใส่อุปกรณ์ห้องควบคุม	ชุด	1	19,000	19,000	1,000	1,000	20,000
	UTP CAT-6	ม.	551	20	11,020	8	4,408	15,428
	DIA. 3/4" EMT	ม.	155	45	6,975	24	3,720	10,695
	DIA. 1/2" EMT	ม.	241	31	7,471	22	5,302	12,773
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	L/S	1	5,093	5,093	0	0	5,093
	รวม (1.4.5)				801,959		35,430	837,389
	1.4.6 งานระบบชุดควบคุมเรียกพยาบาล							
	MASTER STATION 50 Call	ชุด	1	53,000	53,000	5,000	5,000	58,000
	CENTRAL CONTROL UNIT	ชุด	1	56,100	56,100	100	100	56,200
	POWER SUPPLY UNIT	ชุด	2	6,000	12,000	100	200	12,200
	ชุดกดเรียกแบบฉุกเฉินสำหรับติดตั้งในห้องน้ำ	ชุด	8	4,000	32,000	100	800	32,800
	ชุดกดเรียกแบบฉุกเฉินติดตั้งหัวเตียงมีอินเตอร์คอม	ชุด	25	6,600	165,000	100	2,500	167,500
	ปุ่มกดมีสายสำหรับผู้ป่วย	ชุด	25	2,500	62,500	0	0	62,500
	ชุดหลอดไฟฉุกเฉินหน้าห้องผู้ป่วย	ชุด	25	2,200	55,000	100	2,500	57,500
	ชุดหลอดไฟฉุกเฉินหน้าห้องน้ำ	ชุด	4	3,900	15,600	100	400	16,000
	ห้องน้ำส่วนกลาง							
	ชุดหลอดไฟฉุกเฉินหน้าห้องน้ำ	ชุด	4	2,100	8,400	100	400	8,800
	ชุดกดเรียกแบบฉุกเฉินสำหรับติดตั้งในห้องน้ำ	ชุด	8	4,000	32,000	100	800	32,800
	POWER SUPPLY UNIT	ชุด	4	5,400	21,600	100	400	22,000
	UTP CAT-6	ม.	286	20	5,720	8	2,288	8,008
	4C-0.65 TIEV	ม.	346	10	3,460	5	1,730	5,190

2 JV
5 กษ.

3 20/10/25
6 5

4 OSW
7 Pwwr.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุท.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	DIA. 1/2" EMT	ม.	528	31	16,368	22	11,616	27,984
	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	3,306	3,306	0	0	3,306
	รวม (1.4.6)				542,054		28,734	570,788
1.4.7 ระบบเสียงประกาศ								
	CEILING LOUDSPEAKER TAP 3 W	ชุด	68	1,200	81,600	115	7,820	89,420
	LOUDSPEAKER VOLUME CONTROL 50 W	ชุด	45	2,300	103,500	100	4,500	108,000
	SOUND TERMINAL BOX	ชุด	3	1,000	3,000	200	600	3,600
	VCT 2x4 sq.mm	ม.	48	56	2,688	13	624	3,312
	VTF 2x2.5 sq.mm	ม.	929	30	27,870	12	11,148	39,018
	VTF 2x1.5 sq.mm	ม.	395	23	9,085	11	4,345	13,430
	DIA. 3/4" EMT	ม.	289	45	13,005	24	6,936	19,941
	DIA. 1/2" EMT	ม.	1,204	31	37,324	22	26,488	63,812
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	L/S	1	14,030	14,030	0	0	14,030
	รวม (1.4.7)				292,102		62,461	354,563
1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	งานระบบระบายอากาศ							
	- พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 50 CFM	ชุด	10	2,710	27,100	650	6,500	33,600
	- พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 80 CFM	ชุด	12	3,280	39,360	650	7,800	47,160
	- พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 120 CFM	ชุด	3	4,270	12,810	650	1,950	14,760
	- พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 200 CFM	ชุด	6	6,310	37,860	650	3,900	41,760
	- พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 240 CFM	ชุด	7	7,870	55,090	650	4,550	59,640
	- พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 300 CFM	ชุด	8	9,020	72,160	650	5,200	77,360
	- พัดลมโครง แบบติดเพดาน Ø 16 "	ชุด	12	1,360	16,320	345	4,140	20,460
	- สวิตซ์สำหรับ ปด - เปิด พัดลมติดเพดาน (PILOT LAMP TYPE)	ชุด	46	280	12,880	70	3,220	16,100
	- สายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	ชุด	58	600	34,800	150	8,700	43,500
2	เครื่อง FAU (FRESH AIR UNIT) (PRE+MED)							
	- ขนาด 350 CFM	ชุด	4	0	0	2,000	8,000	8,000
	- ขนาด 580 CFM	ชุด	1	0	0	2,000	2,000	2,000

2 JV
5 ญว.

3 ญว.
6 5

4 ญว.
7 ญว.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุท.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	Exhaust Air Grille							
	- EAG 6" X 6"	ชุด	22	234	5,148	125	2,750	7,898
	- EAG 8" X 8"	ชุด	9	437	3,933	125	1,125	5,058
	- EAG 10" X 10"	ชุด	19	504	9,576	125	2,375	11,951
4	Fresh Air Grille (VD) W/ (FAG.)							
	- FAG 6" X 6" (VD)	ชุด	25	314	7,850	125	3,125	10,975
	- FAG 14" X 12" (VD)	ชุด	1	624	624	125	125	749
	- ท่อสังกะสี SPIRAL DUCT Ø 4"	ม.	46	400	18,400	20	920	19,320
	- ท่อสังกะสี SPIRAL DUCT Ø 6"	ม.	105	490	51,450	50	5,250	56,700
	- ท่อสังกะสี SPIRAL DUCT Ø 8"	ม.	30	580	17,400	80	2,400	19,800
5	ระบบระบายอากาศ ห้องทันตกรรม (6 UNIT)							
	- FRESH AIR UNIT (FA)	ชุด	6	0	0	2,500	15,000	15,000
	ขนาด 680 CMH (400 CFM) PRE/MEDIUM/HEPA							
	ปุ่มปรับรอบพัดลม							
	- RETURN AIR UNIT (RE)	ชุด	6	0	0	2,500	15,000	15,000
	ขนาด 680 CMH (400 CFM) PRE/MEDIUM/HEPA							
	ปุ่มปรับรอบพัดลม							
	- FAN FILTER UNIT (EX)	ชุด	6	0	0	2,500	15,000	15,000
	ขนาด 680 CMH (400 CFM) PRE/MEDIUM/HEPA							
	ปุ่มปรับรอบพัดลม							
6	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ							
	Fresh Air Grille (VD) W/OB DAMPER							
	- 10" x 10"	ชุด	6	504	3,024	150	900	3,924
	EAG. (VD) / W/OB DAMPER							
	- 10" x 10"	ชุด	6	504	3,024	150	900	3,924
	Return Air Grille (VD) / W/OB DAMPER							
	- 12" x 12"	ชุด	12	624	7,488	150	1,800	9,288
	- ท่อสังกะสี SPIRAL DUCT ขนาด Ø 8"	ม.	12	580	6,960	50	600	7,560
	- ท่อสังกะสี SPIRAL DUCT ขนาด Ø 10"	ม.	8	670	5,360	50	400	5,760
7	เครื่องปรับอากาศ ระบบระบายความร้อนแบบศูนย์รวม (AIR CONDITIONING VRF. SYSTEM)							
	FAN COIL UNIT							
	- 1 WAY CASSETTE TYPE; 9,000 BTU	SET	4	0	0	1,500	6,000	6,000
	- 1 WAY CASSETTE TYPE; 12,000 BTU	SET	16	0	0	1,500	24,000	24,000

2 ย
5 กษร.

3 2
6

4 03W
7 Pwwr.

โครงการก่อสร้าง :		อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน			แบบเลขที่		126601	
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 1 WAY CASSETTE TYPE; 19,000 BTU	SET	4	0	0	1,500	6,000	6,000
	- 4 WAY CASSETTE TYPE; 18,000 BTU	SET	9	0	0	1,500	13,500	13,500
	- 4 WAY CASSETTE TYPE; 24,000 BTU	SET	7	0	0	1,500	10,500	10,500
	- 4 WAY CASSETTE TYPE; 30,000 BTU	SET	12	0	0	1,500	18,000	18,000
	- 4 WAY CASSETTE TYPE; 38,000 BTU	SET	14	0	0	1,500	21,000	21,000
	CONDENSING UNIT							
	- CDU-1-01; 286,000 BTU	SET	1	0	0	30,000	30,000	30,000
	- CDU-1-02; 324,000 BTU	SET	1	0	0	30,000	30,000	30,000
	- CDU-2-03; 171,000 BTU	SET	1	0	0	30,000	30,000	30,000
	- CDU-2-04; 156,000 BTU	SET	1	0	0	30,000	30,000	30,000
	- CDU-3-05; 171,000 BTU	SET	1	0	0	30,000	30,000	30,000
	- CDU-3-06; 404,000 BTU	SET	1	0	0	40,000	40,000	40,000
	REMOTE CONTROLLER & REFNET JOINT							
	- Remote Controller	SET	66	1,600	105,600	200	13,200	118,800
	- FCU BRANCH SET	SET	60	4,000	240,000	1,000	60,000	300,000
	- CDU BRANCH SET	SET	1	13,600	13,600	1,000	1,000	14,600
	- CASSETTE PANEL	SET	66	3,500	231,000	50	3,300	234,300
	- VRF Central Controller Touch Screen	SET	1	50,800	50,800	6,000	6,000	56,800
	PIPING WORK							
	Refrigerant Pipe dia 6.35 mm. (Copper Tube Type " L ")	M	151	105	15,855	36	5,436	21,291
	Refrigerant Pipe dia 9.52 mm. (Copper Tube Type " L ")	M	251	164	41,164	36	9,036	50,200
	Refrigerant Pipe dia 12.70 mm. (Copper Tube Type " L ")	M	227	233	52,891	59	13,393	66,284
	Refrigerant Pipe dia 15.88 mm. (Copper Tube Type " L ")	M	297	286	84,942	77	22,869	107,811
	Refrigerant Pipe dia 19.05 mm. (Copper Tube Type " L ")	M	178	375	66,750	95	16,910	83,660
	Refrigerant Pipe dia 22.20 mm. (Copper Tube Type " L ")	M	42	534	22,428	130	5,460	27,888
	Refrigerant Pipe dia 28.58 mm. (Copper Tube Type " L ")	M	162	733	118,746	177	28,674	147,420
	Refrigerant Pipe dia 34.90 mm. (Copper Tube Type " L ")	M	123	934	114,882	236	29,028	143,910
	Refrigerant Pipe dia 42.00 mm. (Copper Tube Type " L ")	M	25	1,239	30,975	300	7,500	38,475
	CU. Fitting	LOT	1	219,453	219,453	65,836	65,836	285,289
	Hanger & Support for Piping Work	LOT	1	54,863	54,863	16,459	16,459	71,322
	Refrigerant R - 410a	kg.	149	400	59,600	0	0	59,600
	INSULATION FOR REFRIGERANT PIPE							
	Close Cell Insulation dia 6.35 mm. Thicness 3/4"	M	151	75	11,325	18	2,718	14,043

2 J
5 Mr.

5 2800
6 5

4 03W
7 Pwwr.

[illegible]

2 JH
5 Amv.

3 ~~Ident~~
b

4 OBR
7 Power

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.ยพพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ							
	1.7 งานระบบแก๊สทางการแพทย์							
1	เอ๊าท์เลทติดผนัง							
	- ออกซิเจน	ชุด	33	2,800	92,400	100	3,300	95,700
	- สูญญากาศ	ชุด	33	2,800	92,400	100	3,300	95,700
	- อากาศช่วยหายใจ	ชุด	25	2,800	70,000	100	2,500	72,500
	- สไลด์แขวนชักขึ้น	ชุด	33	400	13,200	0	0	13,200
2	เอ๊าท์เลทติดเพดาน พร้อมรอก, สายทวนแรงดันและข้อต่อ							
	- ออกซิเจน	ชุด	3	9,000	27,000	200	600	27,600
	- สูญญากาศ	ชุด	3	9,000	27,000	200	600	27,600
	- อากาศช่วยหายใจ	ชุด	3	9,000	27,000	200	600	27,600
	โซนวาล์วและเมนวาล์ว							
3	บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทอน # 600 PSIG							
	บรรจุกล่องพร้อมเกจ							
	- แบบ 1 gas Dia 3/4"	ชุด	6	8,500	51,000	200	1,200	52,200
	- แบบ 3 gas Dia 1", 1", 1-1/2"	ชุด	1	23,100	23,100	300	300	23,400
4	บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทอน # 600 PSIG							
	สำหรับ RISER							
	- Dia 1/2"	ชุด	12	4,500	54,000	100	1,200	55,200
	- Dia 3/4"	ชุด	5	5,300	26,500	100	500	27,000
	- Dia 1"	ชุด	11	6,400	70,400	150	1,650	72,050
	- Dia 1-1/4"	ชุด	7	8,600	60,200	200	1,400	61,600
	- Dia 1-1/2"	ชุด	1	11,900	11,900	200	200	12,100
	- Dia 2"	ชุด	1	16,100	16,100	200	200	16,300
5	บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทอน # 600 PSIG							
	สำหรับ แผนกทันตกรรม							
	- Dia 1/2"	ชุด	6	750	4,500	100	600	5,100
	- Dia 1"	ชุด	6	1,380	8,280	100	600	8,880
6	วัสดุติดตั้ง							
	- กลองคอยล์มทอนและหัวจ่าย	ม.	64	1,100	70,400	150	9,600	80,000
	- กลองคอยล์มทอนแนวตั้ง	ม.	27	300	8,100	50	1,350	9,450
	- กลองสเตนเลสกรอบโซนวาล์วและอลูการม ทอนแนวตั้ง	ชุด	3	5,500	16,500	500	1,500	18,000

2 3
5 ก.ม.

3 4
6 5

4 0.8k
7 0.0001

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ - ดูกเงิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.สพท.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	ท่อทองแดง ASTM-TYPE L B-819							
	- Dia 1/2"	ม.	306	186	56,916	65	19,890	76,806
	- Dia 3/4"	ม.	66	299	19,734	110	7,260	26,994
	- Dia 1"	ม.	120	414	49,680	150	18,000	67,680
8	ท่อทองแดง ASTM-TYPE L B-88							
	- Dia 1/2"	ม.	30	167	5,010	38	1,140	6,150
	- Dia 3/4"	ม.	240	269	64,560	66	15,840	80,400
	- Dia 1"	ม.	36	384	13,824	94	3,384	17,208
	- Dia 1-1/2"	ม.	60	672	40,320	165	9,900	50,220
9	ข้อต่อทองแดงชนิดหนา	เหมาะ	1	100,018	100,018	15,000	15,000	115,018
10	ลวดเชื่อมเงิน / น้ำยาล้าง / แก๊สเชื่อม / วัสดุสิ้นเปลือง	เหมาะ	1	12,502	12,502	0	0	12,502
11	Support รองรับท่อ / สลักท่อ	เหมาะ	1	25,004	25,004	7,501	7,501	32,505
12	งานทดสอบระบบ / ไนโตรเจนสำหรับทดสอบ	เหมาะ	1	12,502	12,502	3,751	3,751	16,253
13	งานระบบไฟฟ้าควบคุม	เหมาะ	1	34,400	34,400	6,880	6,880	41,280
14	ท่อ PPR #PN10และอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับระบบสัญญาณภาคอันตราย							
	- Dia 1"	ม.	32	225	7,200	60	1,920	9,120
	- Dia 2"	ม.	68	625	42,500	100	6,800	49,300
15	ท่อ PVC #13.5 และอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับ Exhaust Air							
	- Dia 2"	ม.	24	210	5,040	80	1,920	6,960
16	ระบบสัญญาณ							
	เครื่องควบคุมแสงสัญญาณแสงและเสียง							
	เสาGALVANIZE STEEL สูง 6 เมตร พร้อมฐานยึด							
	สำหรับช่างและพยาบาล							
	- แบบ Combinational Master Alarm 5 gas	ชุด	1	107,030	107,030	2,500	2,500	109,530
17	เครื่องควบคุมแสงสัญญาณแสงและเสียง							
	สำหรับช่างและพยาบาล							
	- แบบ Digital Area Alarm 1 gas	ชุด	1	65,000	65,000	2,000	2,000	67,000
18	เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซทางการแพทย์							
	- ชุดจ่ายก๊าซออกซิเจน ชนิด Fully Automatic	ชุด	1	352,000	352,000	10,000	10,000	362,000
	Control Cabinet รองรับท่อขนาด G ได้ 2 ด้าน							
	ด้านละ 12 ท่อ รวมเป็น 24 ท่อ							

2 ✓
5 P.M.

3 12/25/68
6 ✓

4 O.M.
7 P.M.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
19	เครื่องผลิตอากาศอัด							
	- เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ แบบ Duplex type Oil Free Scroll Air Compressor ขนาด 3.7 KW x 2 สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 340 LPM ๑145 PSI Duplex, Desiccant Air Dryers w/Air Filters พร้อมถังรองรับอากาศ ขนาด 300 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	1,350,000	1,350,000	25,000	25,000	1,375,000
20	เครื่องผลิตสุญญากาศ							
	- เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ แบบ Duplex type Oil Lubricated Rotary Vane Vacuum Pump ขนาด 2.2 kW x 2 สามารถผลิตสุญญากาศได้ไม่น้อยกว่า 20 cfm ที่ 19 นิ้วปรอท ถังรองรับสุญญากาศ ขนาด 200 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	800,000	800,000	25,000	25,000	825,000
	- เครื่องผลิตสุญญากาศสำหรับงานทันตกรรม แบบ Duplex type Single Stage Side Channel Blower ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 kW x 2 สามารถผลิตสุญญากาศได้ไม่น้อยกว่า 1800 LPM ที่ 180 mbar ถังรองรับสุญญากาศ ขนาด 200 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	800,000	800,000	25,000	25,000	825,000
	รวม (1.7)				4,733,220		239,886	4,973,106
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
1	ชั้นที่ 1							
	B1.1แผงตกแต่งหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	92,076	92,076	0	0	92,076
	เคาน์เตอร์ทำงาน	ชุด						
	S1เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	B1.2แผงตกแต่งหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	168,542	168,542	0	0	168,542
	เคาน์เตอร์ทำงาน	ชุด						
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	2	5,800	11,600	0	0	11,600
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	B6.1 ตู้สูง	ชุด	1	72,120	72,120	0	0	72,120
	B1.3 แผงตกแต่งหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	110,867	110,867	0	0	110,867
	เคาน์เตอร์ทำงาน	ชุด						

2 J
5 ก.พ.

3 ส.ค.
6

4 อ.ธ.
7 พ.พ.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ - ดูกเงิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	S1 แก้วทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	2	5,800	11,600	0	0	11,600
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	B6.2 ตู้สูง	ชุด	1	84,402	84,402	0	0	84,402
	S3 แก้วพักคอยไฟเบอร์กลาส 3 ที่นั่ง	ชุด	14	10,020	140,280	0	0	140,280
	B2.1 แผงตกแต่งหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	176,283	176,283	0	0	176,283
	เคาน์เตอร์ทำงาน	ชุด						
	S1 แก้วทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	B4.1 ตู้พื้น	ชุด	1	93,904	93,904	0	0	93,904
	ตู้แขวน	ชุด	1					
	B4.2 ตู้พื้น	ชุด	1	76,784	76,784	0	0	76,784
	ตู้แขวน	ชุด	1					
	CT1 ฝาผ่านกับมือของโต๊ะ ความยาวตามแบบแปลน และรูปแบบชุดตามแบบขยาย	ชุด	3	4,500	13,500	0	0	13,500
	T1 โต๊ะทำงาน(ผิวลามิเนท) มีก้นโป๊	ชุด	1	9,200	9,200	0	0	9,200
	ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน	ชุด						
	S1 แก้วทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	S2 แก้วไฟเบอร์กลาส ขาเหล็ก แบบซ้อนกันได้	ชุด	1	2,650	2,650	0	0	2,650
	T1 โต๊ะทำงาน(ผิวลามิเนท) มีก้นโป๊	ชุด	1	9,200	9,200	0	0	9,200
	ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน	ชุด						
	S1 แก้วทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	S2 แก้วไฟเบอร์กลาส ขาเหล็ก แบบซ้อนกันได้	ชุด	1	2,650	2,650	0	0	2,650
	T1 โต๊ะทำงาน(ผิวลามิเนท) มีก้นโป๊	ชุด	1	9,200	9,200	0	0	9,200
	ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน	ชุด						
	S1 แก้วทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	S2 แก้วไฟเบอร์กลาส ขาเหล็ก แบบซ้อนกันได้	ชุด	2	2,650	5,300	0	0	5,300
	B5 ตู้เปลี่ยนเสื้อผ้า	ชุด	2	42,720	85,440	0	0	85,440
	B2.3 แผงตกแต่งหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	110,800	110,800	0	0	110,800
	เคาน์เตอร์ทำงาน	ชุด						
	B2.4 แผงตกแต่งหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	110,800	110,800	0	0	110,800
	เคาน์เตอร์ทำงาน	ชุด						

2 JR
5 อ.ท.ว.

3 28/5/25
6 5

4 อ.ท.ว.
7 อ.ท.ว.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ - ดูกเงิน			แบบเลขที่		126601			
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุท.01/2568					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	2	5,800	11,600	0	0	11,600
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	WB1.1 ก่องตอกตั้งบนเคาน์เตอร์	ชุด	1	165,000	165,000	0	0	165,000
	WB1.2 ก่องตอกตั้งบนเคาน์เตอร์	ชุด	1	165,000	165,000	0	0	165,000
	CT1 ลำโพงกันเสียงคนไข้ ความยาวดูตามแบบแปลน และรูปแบบดูตามแบบขยาย	ชุด	6	4,500	27,000	0	0	27,000
	CT1 ลำโพงกันเสียงคนไข้ ความยาวดูตามแบบแปลน และรูปแบบดูตามแบบขยาย	ชุด	6	4,500	27,000	0	0	27,000
	B2.2 แผงตอกตั้งหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	185,118	185,118	0	0	185,118
	เคาน์เตอร์ทำงาน	ชุด						
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	CT1 ลำโพงกันเสียงคนไข้ ความยาวดูตามแบบแปลน	ชุด	9	4,500	40,500	0	0	40,500
2	ชั้นที่2							
	B1.4 แผงตอกตั้งหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	331,320	331,320	0	0	331,320
	เคาน์เตอร์ทำงาน	ชุด						
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	4	5,800	23,200	0	0	23,200
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	S3 เก้าอี้หักคอยไฟเบอร์กลาส 3 ที่นั่ง	ชุด	39	10,020	390,780	0	0	390,780
	B7 ตู้สูง 2ระดับ	ชุด	1	121,420	121,420	0	0	121,420
	B4.4 ตู้พื้น	ชุด	6	62,892	377,352	0	0	377,352
	ตู้แขวน	ชุด	6					
	T1 โต๊ะทำงาน(ผิวลามิเนท) มีกันไ้	ชุด	6	9,200	55,200	0	0	55,200
	ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน	ชุด						
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	6	5,800	34,800	0	0	34,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	S2 เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ขาเหล็ก แบบซ้อนกันได้	ชุด	6	2,650	15,900	0	0	15,900
	T1 โต๊ะทำงาน(ผิวลามิเนท) มีกันไ้	ชุด	1	9,200	9,200	0	0	9,200
	ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน	ชุด						
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	S2 เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ขาเหล็ก แบบซ้อนกันได้	ชุด	1	2,650	2,650	0	0	2,650
	CT1 ลำโพงกันเสียงคนไข้ ความยาวดูตามแบบแปลน	ชุด	1	4,500	4,500	0	0	4,500
	B4.5 ตู้พื้น	ชุด	1	62,892	62,892	0	0	62,892
	ตู้แขวน	ชุด	1					

2 JV
5 คิมู

32805
6 5

4 OSM
7 Pawan.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ - อุบัติเหตุ				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	T1 โต๊ะทำงาน(ผิวลามิเนท) มีกันไ้	ชุด	1	9,200	9,200	0	0	9,200
	ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน	ชุด						
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	S2 เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ขาเหล็ก แบบซ้อนกันได้	ชุด	1	2,650	2,650	0	0	2,650
	CT1 ผ้าผืนกันเตียงคนไข้ ความยาวดูตามแบบแปลน	ชุด	1	4,500	4,500	0	0	4,500
	B4.5 ตู้พื้น	ชุด	1	62,892	62,892	0	0	62,892
	ตู้แขวน	ชุด	1					
	T1 โต๊ะทำงาน(ผิวลามิเนท) มีกันไ้	ชุด	1	9,200	9,200	0	0	9,200
	ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน	ชุด						
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	S2 เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ขาเหล็ก แบบซ้อนกันได้	ชุด	1	2,650	2,650	0	0	2,650
	CT1 ผ้าผืนกันเตียงคนไข้ ความยาวดูตามแบบแปลน	ชุด	1	4,500	4,500	0	0	4,500
	B4.5 ตู้พื้น	ชุด	1	62,892	62,892	0	0	62,892
	ตู้แขวน	ชุด	1					
	T1 โต๊ะทำงาน(ผิวลามิเนท) มีกันไ้	ชุด	1	9,200	9,200	0	0	9,200
	ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน	ชุด						
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	S2 เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ขาเหล็ก แบบซ้อนกันได้	ชุด	1	2,650	2,650	0	0	2,650
	CT1 ผ้าผืนกันเตียงคนไข้ ความยาวดูตามแบบแปลน	ชุด	1	4,500	4,500	0	0	4,500
	B4.5 ตู้พื้น	ชุด	1	62,890	62,890	0	0	62,890
	ตู้แขวน	ชุด	1					
	B4.6 ตู้พื้น	ชุด	1	147,458	147,458	0	0	147,458
	ตู้แขวน	ชุด	1					
	C1 ตู้เก็บเอกสาร	ชุด	1	4,800	4,800	0	0	4,800
	B4.8 ตู้พื้น	ชุด	1	73,308	73,308	0	0	73,308
	ตู้แขวน	ชุด	1					
	B4.7 ตู้พื้น	ชุด	1	79,216	79,216	0	0	79,216
	ตู้แขวน	ชุด	1					

2 9
5 5/10/68

3 3/10/68
6 6/10/68

4 03/11/68
7 10/11/68

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน				แบบเลขที่ 126601				
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	T1 โต๊ะทำงาน(ผิวลามิเนท) มีกันไ้	ชุด	1	9,200	9,200	0	0	9,200
	ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน	ชุด						
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	S2 เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ขาเหล็ก แบบซ้อนกันได้	ชุด	1	2,650	2,650	0	0	2,650
	B4.3 ตู้พื้น	ชุด	1	120,441	120,441	0	0	120,441
	ตู้พื้น (สำหรับเด็ก)	ชุด						
	B2.5 แผงตกแต่งหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	248,528	248,528	0	0	248,528
	เคาน์เตอร์ทำงาน	ชุด						
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	3	5,800	17,400	0	0	17,400
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	S3 เก้าอี้พักคอยไฟเบอร์กลาส 3 ที่นั่ง	ชุด	6	10,020	60,120	0	0	60,120
3	ชั้นที่3	ชุด						
	B4.9 ตู้พื้น	ชุด	1	111,671	111,671	0	0	111,671
	ตู้แขวน	ชุด	1					
	B3.1เคาน์เตอร์ทำงาน	ชุด	1	91,908	91,908	0	0	91,908
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	3	5,800	17,400	0	0	17,400
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	B4.9 ตู้พื้น	ชุด	1	111,671	111,671	0	0	111,671
	ตู้แขวน	ชุด	1					
	B3.2 เคาน์เตอร์ทำงาน	ชุด	1	24,628	24,628	0	0	24,628
	B3.3 เคาน์เตอร์ทำงาน	ชุด	1	22,192	22,192	0	0	22,192
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	2	5,800	11,600	0	0	11,600
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	T2 โต๊ะประชุม	ชุด	20	11,200	224,000	0	0	224,000
	S4 เก้าอี้ประชุมล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงกลาง	ชุด	50	7,860	393,000	0	0	393,000
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						
	T1 โต๊ะทำงาน(ผิวลามิเนท) มีกันไ้	ชุด	1	9,200	9,200	0	0	9,200
	ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน	ชุด						
	S1 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน มีเท้าแขน พนักพิงต่ำ	ชุด	1	5,800	5,800	0	0	5,800
	เบาะหุ้มหนังเทียม PU	ชุด						

2
5 ม.พ.ร.

3
6

4 OSM
7 P.w.w.r.

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ - อุเงิน				แบบเลขที่ 126601				
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุท.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ผนังตกแต่ง WALL PAPER	ชุด	1	39,400	39,400	0	0	39,400
	ผนังตกแต่งบุลามิเนท	ม.	1	15,300	15,300	0	0	15,300
	D2 ตกแต่งประตูหน้าต่างห้องประชุม	ม.	2	7,500	15,000	0	0	15,000
	รวม (2.1)				5,605,045		0	5,605,045
	2.2 งานครุภัณฑ์ระบบเสียง							
	2.2.1 งานระบบเสียงประกาศ							
	ชุดประมวลผลและควบคุมกลาง							
	- CONTROLLER 6 ZONE	ชุด	1	37,500	37,500	0	0	37,500
	- ไมโครโฟนประกาศ	ชุด	1	18,300	18,300	0	0	18,300
	เครื่องตรวจสอบระบบเสียง	ชุด	1	18,000	18,000	0	0	18,000
	POWER AMPLIFIER 2 x 250 W	ชุด	1	59,000	59,000	0	0	59,000
	เครื่องรับสัญญาณวิทยุ เอเอ็มและเอฟเอ็ม USB	เครื่อง	1	18,800	18,800	0	0	18,800
	ตู้แร็คสำหรับติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1	19,000	19,000	0	0	19,000
	ค่าติดตั้ง/ทดสอบระบบ	L/S	1	35,700	35,700	15,300	15,300	51,000
	รวม (2.2.1)				206,300		15,300	221,600
	2.2.2 ระบบภาพและเสียงห้องประชุม							
	ชุดประมวลผลและควบคุมกลาง							
	ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 4 ชั้นที่ 3							
	เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง	เครื่อง	1	82,700	82,700	0	0	82,700
	ลำโพงตู้แบบติดผนัง ขนาด 75 วัตต์	ตู้	4	9,300	37,200	0	0	37,200
	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 6,000 ANSI, LASER	เครื่อง	1	130,000	130,000	0	0	130,000
	ขาอี้สำหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์	ชุด	1	2,800	2,800	0	0	2,800
	จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150"	ชุด	1	28,000	28,000	0	0	28,000
	กล้องถ่ายภาพทัศนสัญญาณภาพแบบ PTZ	ชุด	1	122,800	122,800	0	0	122,800
	คีย์บอร์ดควบคุมกล้อง	ชุด	1	45,500	45,500	0	0	45,500
	เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิทัล	ชุด	1	49,900	49,900	0	0	49,900
	HDMI OUTLET WALL TYPE	ชุด	1	1,000	1,000	0	0	1,000
	ชุดรับส่งสัญญาณ HDMI เป็น UTP	ชุด	1	12,800	12,800	0	0	12,800
	เครื่องแปลง HDMI to USB	ชุด	1	11,000	11,000	0	0	11,000
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 8 ช่อง	ชุด	1	18,000	18,000	0	0	18,000
	ตู้แร็คสำหรับติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1	19,000	19,000	0	0	19,000
	อุปกรณ์ประกอบและติดตั้งทดสอบระบบ	L/S	1	39,249	39,249	16,821	16,821	56,070
	รวม (2.2.2)				599,949		16,821	616,770

23
5 ก.ย.

5
6

4 OGW
7 P. 10/10/10

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุทพ.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.2.3ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 5 ชั้นที่ 3							
	เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง	เครื่อง	1	82,700	82,700	0	0	82,700
	ลำโพงตู้แบบติดผนัง ขนาด 75 วัตต์	ตู้	4	9,300	37,200	0	0	37,200
	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 6,000 ANSI, LASER	เครื่อง	1	130,000	130,000	0	0	130,000
	ขาอี้สำหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์	ชุด	1	2,800	2,800	0	0	2,800
	จอรับภาพชนิดมอดโมเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150"	ชุด	1	28,000	28,000	0	0	28,000
	กล้องถ่ายภาพสัญญาณภาพแบบ PTZ	ชุด	1	122,800	122,800	0	0	122,800
	คีย์บอร์ดควบคุมกล้อง	ชุด	1	45,500	45,500	0	0	45,500
	เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิทัล	ชุด	1	49,900	49,900	0	0	49,900
	HDMI OUTLET WALL TYPE	ชุด	1	1,000	1,000	0	0	1,000
	ชุดรับส่งสัญญาณ HDMI เป็น UTP	ชุด	1	12,800	12,800	0	0	12,800
	เครื่องแปลง HDMI to USB	ชุด	1	11,000	11,000	0	0	11,000
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 8 ช่อง	ชุด	1	18,000	18,000	0	0	18,000
	ตู้แร็คสำหรับติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1	19,000	19,000	0	0	19,000
	อุปกรณ์ประกอบและติดตั้งทดสอบระบบ	L/S	1	39,249	39,249	16,821	16,821	56,070
	รวม (2.2.3)				599,949		16,821	616,770
	2.3 เครื่องปรับอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์แบบ VRF							
	- 1 WAY CASSETTE TYPE ; 9,000 BTU	SET	4	15,000	60,000	0	0	60,000
	- 1 WAY CASSETTE TYPE ; 12,000 BTU	SET	16	18,300	292,800	0	0	292,800
	- 1 WAY CASSETTE TYPE ; 18,000 BTU	SET	4	26,400	105,600	0	0	105,600
	- 4 WAY CASSETTE TYPE ; 18,000 BTU	SET	9	27,900	251,100	0	0	251,100
	- 4 WAY CASSETTE TYPE ; 24,000 BTU	SET	7	35,900	251,300	0	0	251,300
	- 4 WAY CASSETTE TYPE ; 30,000 BTU	SET	12	40,700	488,400	0	0	488,400
	- 4 WAY CASSETTE TYPE ; 36,000 BTU	SET	14	42,100	589,400	0	0	589,400
2	CONDENSING UNIT							
	- CDU-1-01; 286,000 BTU	SET	1	495,500	495,500	0	0	495,500
	- CDU-1-02; 324,000 BTU	SET	1	561,300	561,300	0	0	561,300
	- CDU-2-03; 171,000 BTU	SET	1	296,300	296,300	0	0	296,300
	- CDU-2-04; 156,000 BTU	SET	1	270,300	270,300	0	0	270,300
	- CDU-3-05; 171,000 BTU	SET	1	296,300	296,300	0	0	296,300
	- CDU-3-06; 404,000 BTU	SET	1	699,900	699,900	0	0	699,900

2
5 ค.พ.ร.

3
6

4
7

โครงการก่อสร้าง : อาคารอุบัติเหตุ - อุทธรณ์				แบบเลขที่		126601		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68 + เอกสารเพิ่มเติม รพ.อุท.01/2568				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ระบบระบายอากาศ ห้องทันตกรรม (6 UNIT)							
	- FAN FILTER UNIT (RE)	ชุด	6	45,000	270,000	0	0	270,000
	ขนาด 680 CMH PRE/MEDIUM/HEPA							
	ปั๊มปรับรอบพัดลม							
	- FAN FILTER UNIT (FA)	ชุด	6	45,000	270,000	0	0	270,000
	ขนาด 680 CMH PRE/MEDIUM/HEPA							
	ปั๊มปรับรอบพัดลม							
	- FAN FILTER UNIT (EX)	ชุด	6	45,000	270,000	0	0	270,000
	ขนาด 680 CMH PRE/MEDIUM/HEPA							
	ปั๊มปรับรอบพัดลม							
4	เครื่อง FAU (FRESH AIR UNIT) (PRE+MED)							
	- ขนาด 350 CFM	ชุด	4	28,000	112,000	0	0	112,000
	- ขนาด 580 CFM	ชุด	1	35,000	35,000	0	0	35,000
5	อุปกรณ์ใช้งานคนไข้							
	- โฟลมิเตอร์ออกซิเจน 0-15 ลิตร/นาที พร้อมหัวเสียบ	ชุด	10	2,500	25,000	0	0	25,000
	- โฟลมิเตอร์อากาศหายใจ 0-15 ลิตร/นาที พร้อมหัวเสียบ	ชุด	10	2,500	25,000	0	0	25,000
	- ชุดให้ความชื้นแบบ Humidifier	ชุด	10	2,300	23,000	0	0	23,000
	- ชุดให้ความชื้นแบบ Nebulizer	ชุด	10	3,500	35,000	0	0	35,000
	- อุปกรณ์ซักชิ้นสำหรับ ปาก คอ จมูก พร้อมหัวเสียบ	ชุด	10	14,500	145,000	0	0	145,000
	ขวดรองรับของเหลวขนาด 1/2 แกลลอน มีตัวกั้นลิ้น,							
	สายยางเรกูเลเตอร์ปรับแรงดูดได้ 0 - 760 มิลลิเมตรปรอท							
	- อุปกรณ์ซักชิ้นสำหรับ กระเพาะอาหาร พร้อมหัวเสียบ	ชุด	10	25,000	250,000	0	0	250,000
	ขวดรองรับของเหลวขนาด 1/2 แกลลอน มีตัวกั้นลิ้น,							
	สายยางเรกูเลเตอร์ปรับแรงดูดได้ 0 - 200 มิลลิเมตรปรอท ชนิด 3 โหมด							
	รวม (2.3)				6,118,200		0	6,118,200
หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป								
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด								
- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								


2 J
5 myr.

3 26/10/25
6 6

4 Osk
7 Pwvr.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,149 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 97,268,600 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : จ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,149 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
โดยใช้แบบของ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 126601+เอกสารเลขที่ 10-10935-966739-68+เอกสารเพิ่มเติม รพ.อหพ.01/2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน (15 งวด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **29 ก.ค. 2568**
เป็นเงิน 93,948,800 บาท (เก้าสิบล้านสามแสนเก้าพันสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4
 - 6.2 ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพจนานถ หาญเจริญพิพัฒน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย	ประธานกรรมการ	
7.2 นางวาสนา ประพาฬ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ	
7.3 นายนิรันด จงเจริญ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ	
7.4 นายอิทธิพงศ์ ดาเลศ	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	
7.5 นายศุภกฤษ พูลประสงค์	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	กรรมการ	
7.6 นายอุดมวิทย์ วิเศษสังข์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ	
7.7 นายนพพร โสพัฒน์	นายช่างโยธา	กรรมการ	