

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารสถานบริการบำบัดรักษาเยสพิติดแบบผู้ป่วยใน				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ				
<input type="checkbox"/>	แบบ อาคารสถานบริการบำบัดรักษาเยสพิติดแบบผู้ป่วยใน + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.ย. 01/2567	พื้นที่อาคาร	565	ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น	จำนวนชั้น	2	ชั้น	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ประจำเดือน	ธันวาคม	2567	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	ประจำเดือน	มีนาคม	2566	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน มกราคม 2568	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	มกราคม 2568	

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคษนิต			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		3,477,634		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3035		4,533,096		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			4,533,096		
ปรับราคาให้เหมาะสม			4,533,000		



(นายอุทัย น้อยพรหม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ประธานกรรมการ



(นางรัตมี คำชาลี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ



(นายสุรศักดิ์ เทนสุนา)

นายช่างโยธา


กรรมการ

หมายเหตุ

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ เป็นราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบสำหรับขอจัดตั้งงบประมาณเท่านั้น
- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยในบัญชีวัสดุนี้ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาได้ ผู้กำหนดราคากลาง จะต้องจัดทำปริมาณงานและราคาต่อหน่วย ตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้างที่กำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารสถานบริการบำบัดรักษาพยาบาลติดแบบผู้ป่วยใน	แบบ	อาคารสถานบริการบำบัดรักษาพยาบาลติดแบบผู้ป่วยใน		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ		+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รท.ยบ. 01/2567		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคษนิต			
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				
	รวมค่างานส่วนที่ 1		3,477,634		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์				
	รวมค่างานส่วนที่ 2				
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3				



 ๖๖๖๖ ๖๖๖๖

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารสถานบริการบำบัดรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน	แบบ	อาคารสถานบริการบำบัดรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ		+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.ย. 01/2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดคอกเข็ม คอร.)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1	15,000	15,000	0	0	15,000
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. (คิดความยาวที่ 8.00 ม.)				0		0	0
	รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ตัน	ตัน	37	2,112	78,144	769	28,453	106,597
3	ค้ำตัดหัวเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ตัน	37	0	0	250	9,250	9,250
4	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	195	0	0	112	21,840	21,840
5	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	4	366	1,464	104	416	1,880
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2	1,700	3,400	426	852	4,252
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	108	1,869	201,852	519	56,052	257,904
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	560	260	145,600	0	0	145,600
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	168	280	47,040	0	0	47,040
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	800	0	0	139	111,200	111,200
9	ตะปู	กก.	200	47.42	9,484	0	0	9,484
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	1,550	26.241	40,674	4.40	6,820	47,494
	- RB 9 มม.	กก.	1,050	25.562	26,840	4.40	4,620	31,460
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	3,250	23.900	77,675	3.60	11,700	89,375
	- DB 16 มม.	กก.	7,500	23.054	172,905	3.60	27,000	199,905
	- DB 20 มม.	กก.	2,100	20.988	44,075	3.10	6,510	50,585
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	463	40.39	18,701	0	0	18,701
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	20	30	600	0	0	600
14	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	250	280	70,000	25	6,250	76,250




โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการบำบัดรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

แบบ อาคารสถานบริการบำบัดรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.ย. 01/2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	250	195	48,750	40	10,000	58,750
	รวม 1)				1,002,203		300,963	1,303,166
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็กกล่อง [] 4" x 4" หนา 4.0 มม.	กก.	563	24.45	13,765	0	0	13,765
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	กก.	2,520	22.44	56,549	0	0	56,549
	- C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	2,210	24.32	53,747	0	0	53,747
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	2,022	25.38	51,318	0	0	51,318
	- C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	3,918	22.84	89,487	0	0	89,487
2	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	11,233	0	0	10	112,330	112,330
	รวม (1.1.2)				264,867		112,330	377,197
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม. (ชนิดเคลือบสี) พร้อมบุฉนวนกันความร้อน	ตร.ม.	455	225	102,375	70	31,850	134,225
2	FLASHING (ชนิดเคลือบสี)	ม.	75	110	8,250	50	3,750	12,000
3	ตะปูเกลียว	ตัว	1,365	3	4,095	0	0	4,095
4	เชิงชายไม้เทียม (2 IN 1)	ม.	158	129	20,382	45	7,110	27,492
5	เกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม พร้อมโครงคร่าวเหล็กกล่อง [] 1"x 1" หนา 2.0 มม.	ตร.ม.	37	1,655	61,235	0	0	61,235
6	ผนังปิดजूสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. (บุ 2 ด้าน) พร้อมโครงคร่าวเหล็กกล่อง [] 4" x 2" หนา 2.0 มม.	ตร.ม.	55	505	27,775	140	7,700	35,475
	รวม (1.2.1)				224,112		50,410	274,522

โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการบำบัดรักษายาเสพติดแบบผู้ป่วยใน

แบบ อาคารสถานบริการบำบัดรักษายาเสพติดแบบผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.ย. 01/2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	432	286	123,552	75	32,400	155,952
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ด (ชนิดทนชื้น) หนา 9 มม.							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	50	338	16,900	75	3,750	20,650
3	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ หนา 6 มม.							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	102	297	30,294	75	7,650	37,944
4	ฝ้ายิปซัมบอร์ด (ชนิดทนชื้น) หนา 9 มม.							
	คร่าวอลูมิเนียม T - BAR @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	53	301	15,953	52	2,756	18,709
	รวม (1.2.2)				186,699		46,556	233,255
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง							
1	ก่ออิฐมวลดูครึ่งแผ่น	ตร.ม.	215	282	60,630	94	20,210	80,840
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	255	75	19,125	87	22,185	41,310
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	48	80	3,840	105	5,040	8,880
4	ฉาบปุกระเบื้องเซรามิคเคลือบ (ขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 8")	ตร.ม.	141	257	36,237	166	23,406	59,643
5	ผนังบล็อกแก้ว	ตร.ม.	12	1,418	17,016	212	2,544	19,560
6	เสาเอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	210	79	16,590	46	9,660	26,250
	รวม (1.2.3)				153,438		83,045	236,483
	1.2.4 งานฉาบพื้น							
1	ฉาบปุกระเบื้องเซรามิคเคลือบ (ขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 8")	ตร.ม.	498	257	127,986	158	78,684	206,670
2	ฉาบปุกระเบื้องเซรามิคเคลือบ (ชนิดด้าน) (ขนาดไม่น้อยกว่า 8" x 8")	ตร.ม.	53	257	13,621	158	8,374	21,995
	รวม (1.2.4)				141,607		87,058	228,665





โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการบำบัดรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

แบบ อาคารสถานบริการบำบัดรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.ย. 01/2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานบันได							
1	บันได							
	- ชั้นบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ	ตร.ม.	27	257	6,939	158	4,266	11,205
	- ขานพักบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ	ตร.ม.	4.20	257	1,079	158	664	1,743
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	28	140	3,920	42	1,176	5,096
	รวม (1.2.5)				11,938		6,106	18,044
	1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง							
1	งานประตู่							
	- DW	ชุด	2	12,794	25,588	0	0	25,588
	- DC	ชุด	7	1,910	13,370	0	0	13,370
	- D1	ชุด	1	12,069	12,069	0	0	12,069
	- ประตูตาข่ายเหล็ก, โครงเหล็กกล่อง	ชุด	2	2,686	5,372	0	0	5,372
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	10	10,051	100,510	0	0	100,510
	- W3	ชุด	12	974	11,688	0	0	11,688
	- W4	ชุด	1	4,576	4,576	0	0	4,576
	- W5	ชุด	1	5,930	5,930	0	0	5,930
3	งานเหล็กตัด	ตร.ม.	101	640	64,640	0	0	64,640
4	งานมุ้งลวดอลูมิเนียม พร้อมกรอบบานอลูมิเนียม	ตร.ม.	29	650	18,850	0	0	18,850
	รวม (1.2.6)				262,593		0	262,593
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์	ชุด	4	3,000	12,000	450	1,800	13,800
2	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	ชุด	1	2,580	2,580	450	450	3,030
3	โถส้วมนั่งราบ ชักโครก	ชุด	7	3,700	25,900	450	3,150	29,050
4	โถปัสสาวะชาย	ชุด	8	2,900	23,200	450	3,600	26,800
5	สายฉีดชำระสายอ่อน	ชุด	7	410	2,870	70	490	3,360
6	ฝักบัวอาบน้ำ	ชุด	6	1,100	6,600	70	420	7,020
7	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	7	320	2,240	120	840	3,080

โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการบำบัดรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

แบบ อาคารสถานบริการบำบัดรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.ย.น. 01/2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	ขอแขวนผ้า	ชุด	13	90	1,170	55	715	1,885
9	กระจกเงา	ชุด	5	315	1,575	70	350	1,925
10	หัวก๊อกล้างพื้น	ชุด	4	250	1,000	25	100	1,100
11	ที่วางสบู่	ชุด	6	440	2,640	120	720	3,360
12	ชั้นวางของพลาสติก	ชุด	5	520	2,600	70	350	2,950
13	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ปูหินแกรนิต	ม.	3	3,700	11,100	0	0	11,100
14	ติดตั้งผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์	ชุด	6	11,000	66,000	0	0	66,000
รวม (1.2.7)					161,475		12,985	174,460
1.2.8 งานทาสี								
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	687	35	24,045	34	23,358	47,403
2	ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	ตร.ม.	145	58	8,410	38	5,510	13,920
รวม (1.2.8)					32,455		28,868	61,323
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ราวบันได + ราวกันตก (เหล็กกล่อง)	ม.	30	731	21,930	0	0	21,930
2	ผนังตาข่ายเหล็กถัก + โครงเหล็กกล่อง	ตร.ม.	105	315	33,075	120	12,600	45,675
3	ป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้างอาคาร (สแตนเลส)	แผ่น	1	3,000	3,000	100	100	3,100
รวม (1.2.9)					58,005		12,700	70,705
1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. ชั้น 13.5							
	- Dia. 1/2"	ม.	60	13	780	30	1,800	2,580
	- Dia. 3/4"	ม.	100	16	1,600	30	3,000	4,600
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	1,190	1,190	357	357	1,547
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ							
2.1	ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	55	151	8,305	100	5,500	13,805
	- Dia. 2"	ม.	70	42	2,940	40	2,800	5,740

โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการบำบัดรักษาเยาเสพติดแบบผู้ป่วยใน

แบบ อาคารสถานบริการบำบัดรักษาเยาเสพติดแบบผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.ย. 01/2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	4,498	4,498	1,349	1,349	5,847
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	15	150	2,250	75	1,125	3,375
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	3	500	1,500	200	600	2,100
2.4	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	3	1,660	4,980	200	600	5,580
3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรอง							
	แบบไม่เติมอากาศ 4,000 ลิตร/วัน พร้อมฐาน	ชุด	1	30,980	30,980	3,098	3,098	34,078
4	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรอง							
	แบบไม่เติมอากาศ 1,000 ลิตร/วัน พร้อมฐาน	ชุด	1	10,200	10,200	1,020	1,020	11,220
5	ต่อเชื่อมระบบประปา จากภายนอกเข้าสู่ภายใน	L/S	1	3,000	3,000	0	0	3,000
	(สามารถใช้งานได้ดีสมบูรณ์)							
6	เดินระบบท่อ PVC. น้ำเสียรวม + บ่อพักสำเร็จรูป	L/S	1	25,000	25,000	0	0	25,000
	+ พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับระบบน้ำเสียของทางโรงพยาบาล							
	รวม (1.3)				97,223		21,249	118,472
	1.4 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟฟ้า							
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดผ้งผ้า (T8)	ชุด	14	1,280	17,920	115	1,610	19,530
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 วัตต์ (ขนาด 30 x 60 ซม.)							
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดผ้งผ้า (T8)	ชุด	20	1,400	28,000	115	2,300	30,300
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 18 วัตต์ (ขนาด 30 x 60 ซม.)							
	- โคมไฟดาวไลท์	ชุด	6	430	2,580	115	690	3,270
2	สวิทซ์ไฟฟ้าผ้งผนัง							
	- สวิทซ์	ชุด	16	58	928	80	1,280	2,208
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	5	123	615	90	450	1,065

โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานบริการบำบัดรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

แบบ อาคารสถานบริการบำบัดรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.ย. 01/2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	สายไฟฟ้า							
	- THW ขนาด 10 Sq.mm.	ม.	50	39	1,950	16	800	2,750
	- THW ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	150	13	1,950	10	1,500	3,450
	- THW ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	560	9	5,040	7	3,920	8,960
	- THW ขนาด 1.5 Sq.mm.	ม.	640	6	3,840	5	3,200	7,040
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	1,278	1,278	0	0	1,278
5	ท่อร้อยสาย							
	- PVC. Dia. 1/2"	ม.	295	12	3,540	20	5,900	9,440
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	708	708	0	0	708
6	SAFETY SWITCHES	ชุด	1	4,500	4,500	500	500	5,000
7	ตู้ LOAD CENTER แบบมีเมนเบรกเกอร์	ชุด	1	14,250	14,250	1,500	1,500	15,750
	(3 P 4 W 240 / 415 VAC IC 25 KA BAR 100 A.)							
	จำนวน 24 ช่อง							
8	ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า จากภายนอกเข้าสู่ภายใน	L/S	1	8,000	8,000	0	0	8,000
	(สามารถใช้งานได้ดีสมบูรณ์)							
	รวม (1.4)				95,099		23,650	118,749
หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป								
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด								
- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานบริการบำบัดรักษายาเสพติดแบบผู้ป่วยใน (Mini Thanyarak) โรงพยาบาลยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาท)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างอาคารสถานบริการบำบัดรักษายาเสพติดแบบผู้ป่วยใน (Mini Thanyarak) โรงพยาบาลยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔,๕๓๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบ ปร.๔		
๖.๒ แบบ ปร.๕		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายอุทัย น้อยพรหม	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางรัตมี คำชาลี	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายสุรศักดิ์ เทนสุนา	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ