

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

☐	โครงการก่อสร้าง อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด						
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ						
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
☐	แบบเลขที่	11007	เอกสารเลขที่	10-10943-966786-68	พื้นที่อาคาร	1,000	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	25	แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ				ประจำเดือน	ธันวาคม	2567
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				มีนาคม	2566	
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน		เมษายน	2568	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน	เมษายน 2568
FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เดือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %							
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด			หมายเหตุ		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอ.	เสาเข็มเจาะ			
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				20,989,362		
	ราคารวมค่า Factor F 1.2481				26,196,822		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				1,555,103		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				1,663,960		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)						
รวมเงิน (1)+(2)+(3)					27,860,783		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ					27,860,700		

(นายบัญชา จันสิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์

ประธานกรรมการ

(นายนิรันด จงเจริญ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

(นายอุดมวิทย์ วิเศษสังข์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

(นายอิทธิพงศ์ ตาเลิศ)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

(นายพนพร โสฬณ์)

นายช่างโยธา

กรรมการ

(นายศุภกฤต พูลประสงค์)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เทนสุนา)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด	แบบเลขที่	11007	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเพิ่มเติม	10-10943-966786-68	
ลำดับ	รายการ		จำนวนเงินฐานราคาคอนดิ		
			ไม่ตกแต่ง	ตกแต่ง คอร.	เสาเข็มเจาะ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ตกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้าง คสล. ชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ				7,371,182
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา				647,500
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน				480,478
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง				811,629
	1.2.4 งานผิวพื้น				754,531
	1.2.5 งานบันได				101,446
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง				1,010,320
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์				450,696
	1.2.8 งานทาสี				208,676
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด				346,590
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง				1,206,888
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า				2,423,875
	1.4.2 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				237,956
	1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้				220,411
	1.4.4 งานระบบป้องกันฟ้าผ่า				260,219
	1.4.5 งานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล				103,630
	1.4.6 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)				425,117
	1.4.7 ระบบเสียงประกาศ				119,272
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ				758,346
	1.6 งานระบบลิฟท์				2,050,000
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1				19,988,762














บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด		แบบเลขที่	11007
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ		เอกสารเพิ่มเติม	10-10943-966786-68
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด			
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)			1,000,600	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			1,000,600	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				
	รวมค่างานส่วนที่ 1			20,989,362	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ			39,900	
	2.2 งานระบบเสียงประกาศ			146,270	
	2.3 งานระบบปรับอากาศ			1,368,933	
	รวมค่างานส่วนที่ 2			1,555,103	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมา ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3				










โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
16	WATER STOP PVC. 6"	ม.	12	180	2,160	30	360	2,520
17	น้ำยากันซึม	ลิตร	592	30	17,760	0	0	17,760
	รวม (1:1.1)				6,050,952		1,320,230	7,371,182
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	เหล็กโครงสร้าง							
	- C 200 x 75 x 25 x 4.5 mm.	กก.	428	25	10,700	10	4,280	14,980
	- C 150 x 75 x 25 x 3.2 mm.	กก.	4,975	25	124,375	10	49,750	174,125
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	กก.	656	25	16,400	10	6,560	22,960
	- เหล็กแผ่น หนา 10 มม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	แผ่น	4	190	760	80	320	1,080
	- เหล็กแผ่น หนา 6 มม. ขนาด 150 x 150 มม.	แผ่น	136	30	4,080	10	1,360	5,440
	- เหล็กแผ่น หนา 6 มม. ขนาด 400 x 60 มม.	แผ่น	4	30	120	10	40	160
	- BOLTS Dia 19 mm. x 0.30 m.	ชุด	16	40	640	20	320	960
	- ทาสีโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	720	46	33,120	38	27,360	60,480
2	แปเหล็กสำเร็จรูปสำหรับกระเบื้องคอนกรีต ยาว 4.00 ม.	ท่อน	628	140	87,920	0	0	87,920
3	ค่าแรงติดตั้งแปเหล็กสำเร็จรูป	ตร.ม.	766	0	0	25	19,150	19,150
4	หลังคากระเบื้องคอนกรีต	ตร.ม.	766	176	134,816	74	56,684	191,500
5	ครอบสันหลังคา	ม.	18	129	2,322	74	1,332	3,654
6	ครอบสันตะเข้	ม.	48	129	6,192	74	3,552	9,744
7	ครอบข้างหลังคา	ม.	13	195	2,535	74	962	3,497
8	เชิงชาย-ทับเชิงชาย	ม.	154	152	23,408	73	11,242	34,650
9	ปีกนก คสล.	ม.	40	320	12,800	110	4,400	17,200
	รวม (1:2.1)				460,188		187,312	647,500


๗. ๐๘๗ ๕๕


๐๘๗ ๕๕

โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	352	307	108,064	75	26,400	134,464
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้นหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	508	338	171,704	75	38,100	209,804
3	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม.							
	โครงเคร่าอลูมิเนียม ที-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.	ตร.ม.	89	301	26,789	52	4,628	31,417
4	ฝ้าอลูมิเนียมบอร์ดหนา 12 มม.							
	โครงเคร่าอลูมิเนียม ที-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.	ตร.ม.	21	235	4,935	52	1,092	6,027
5	ฝ้าห้องพื้น คสล. ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	538	78	41,964	94	50,572	92,536
6	ช่อง SERVICE สำเร็จรูป	ชุด	2	475	950	0	0	950
7	หลุมฝ้ายิปซัมบอร์ดสูง 0.10 ม.	ม.	16	240	3,840	90	1,440	5,280
	รวม (1.2.2)				358,246		122,232	480,478
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	328	181	59,368	56	18,368	77,736
2	ก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	406	282	114,492	89	36,134	150,626
3	ก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่นพร้อมติดตั้งแผ่นกันเสียง							
	ตามมาตรฐาน วสท.	ตร.ม.	31	850	26,350	200	6,200	32,550
4	ก่อ DA BLOCK ชนิดกันฝน ขนาด 9x19x19 ซม.	ตร.ม.	10	362	3,620	117	1,170	4,790
5	ก่อ DA BLOCK ชนิดโปร่ง ขนาด 9x19x19 ซม.							
	ด้านในติดตาข่ายกันนก	ตร.ม.	5	676	3,380	117	585	3,965
6	ก่อบล็อกแก้ว ขนาด 9x19x19 ซม.	ตร.ม.	5	1,418	7,090	212	1,060	8,150
7	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	1,050	82	86,100	80	84,000	170,100
8	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	383	80	30,640	100	38,300	68,940
9	ฉาบปูนทรายรองเตรียมผิวปูกระเบื้อง	ตร.ม.	301	82	24,682	74	22,274	46,956
10	ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x10"	ตร.ม.	292	324	94,608	166	48,472	143,080
11	ผิวปูนหินแกรนิตในประเทศ ขนาด 0.40x0.80 ม.	ตร.ม.	9	2,710	24,390	302	2,718	27,108
12	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กร 2 ด้าน							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	9	473	4,257	130	1,170	5,427
13	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	ม.	587	79	46,373	44	25,828	72,201
	รวม (1.2.3)				525,350		286,279	811,629







โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานฉาบพื้น							
1	ทำผิวกรวดล่าง	ตร.ม.	225.00	335	75,375	99	22,275	97,650
2	ผิวกรวดล่าง ทำร่องกว้าง 2 ซม. ลึก 1 ซม. @ 20 ซม.	ตร.ม.	38.00	335	12,730	149	5,662	18,392
3	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (HOMOGENEOUS TILE)							
	ขนาด 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	204	545	111,180	222	45,288	156,468
4	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวด้านชนิดไม่ลื่นขนาด 24"x24"	ตร.ม.	202	545	110,090	222	44,844	154,934
5	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12" ผิวด้านชนิดไม่ลื่น	ตร.ม.	73	257	18,761	158	11,534	30,295
6	ผิวขัดมัน	ตร.ม.	49	105	5,145	87	4,263	9,408
7	พื้นผิวขัดมัน ทำระบบกันซึมและกันความร้อนชนิดทา							
	ความหนาไม่ต่ำกว่า 1,000 ไมครอน	ตร.ม.	127	400	50,800	0	0	50,800
8	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้องฟิวซี	ตร.ม.	123	105	12,915	82	10,086	23,001
9	ผิวปูกระเบื้องฟิวซีชนิดแผ่น ลายไม้ ขนาด 1.00x0.15 ม.							
	หนา 2.5 มม.	ตร.ม.	123	435	53,505	80	9,840	63,345
10	ผิวทำหินขัดใน (หินเบอร์ 3-4)	ตร.ม.	131	285	37,335	161	21,091	58,426
11	พื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับผู้พิการทางสายตา							
	ขนาด 300 x 300 x 2.5 mm. ลายจุด	ชุด	9	650	5,850	158	1,422	7,272
12	บัวเชิงผนัง							
	- PVC. ชนิดตัน สูง 0.10 ม. หนา 9 มม.	ชุด	370	140	51,800	40	14,800	66,600
	- หินขัดในที่สูง 0.10 ม.	ชุด	92	120	11,040	75	6,900	17,940
	รวม (1.2.4)				556,526		198,005	754,531
	1.2.5 งานบันได							
1	บันได ST-1							
	- ขึ้นบันไดผิวทำหินขัดใน	ม.	32	285	9,120	179	5,728	14,848
	- ขานพักบันไดผิวทำหินขัดใน	ตร.ม.	6	285	1,710	161	966	2,676
	- จมูกบันได	ม.	34	250	8,500	42	1,428	9,928
	- บัวเชิงผนังหินขัดใน	ม.	30	120	3,600	75	2,250	5,850
	- ฉาบปูนท้องข้าง บันได คสล.	ตร.ม.	18	82	1,476	87	1,566	3,042
	- ราวจับบันไดก่ออิฐครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ	ม.	11	400	4,400	270	2,970	7,370
	- ราวจับบันไดสแตนเลส 1-Dia 1 1/2" ยึดบนผนัง	ม.	11	1,200	13,200	0	0	13,200
	- ราวจับบันไดสแตนเลส 1-Dia 1 1/2" ยึดติดผนัง	ม.	11	1,200	13,200	0	0	13,200






โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	บันได ST-2							
	- ขึ้นบันไดผิวกรวดล้าง	ม.	23	320	7,360	104	2,392	9,752
	- จมูกบันไดเขาระรอง	ม.	26	0	0	30	780	780
	- ราบบันไดสแตนเลส + ลูกกรงสแตนเลส	ชุด	1	3,500	3,500	0	0	3,500
3	บันได ST-3							
	- ขึ้นบันไดผิวกรวดล้าง	ม.	5	320	1,600	104	520	2,120
	- จมูกบันไดเขาระรอง	ม.	6	0	0	30	180	180
4	บันไดลิ้งสแตนเลสขึ้นชั้นหลังคาคลุมห้องเครื่องลิฟท์	ชุด	1	15,000	15,000	0	0	15,000
	รวม (1.2.5)				82,666		18,780	101,446
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง							
1	ประตู							
	- ป1	ชุด	1	31,380	31,380	3,350	3,350	34,730
	- ป1'	ชุด	2	31,380	62,760	3,350	6,700	69,460
	- ป2	ชุด	1	18,060	18,060	1,820	1,820	19,880
	- ป2'	ชุด	1	18,060	18,060	1,820	1,820	19,880
	- ป3	ชุด	1	19,730	19,730	2,060	2,060	21,790
	- ป4	ชุด	1	20,900	20,900	2,230	2,230	23,130
	- ป5'	ชุด	1	12,440	12,440	1,230	1,230	13,670
	- ป6	ชุด	2	13,440	26,880	1,360	2,720	29,600
	- ป6'	ชุด	2	13,440	26,880	1,360	2,720	29,600
	- ป7	ชุด	1	14,350	14,350	1,100	1,100	15,450
	- ป8	ชุด	1	11,870	11,870	880	880	12,750
	- ป9	ชุด	3	6,920	20,760	420	1,260	22,020
	- ป10	ชุด	7	3,860	27,020	420	2,940	29,960
	- ป11	ชุด	3	8,430	25,290	620	1,860	27,150
	- ป12	ชุด	6	11,040	66,240	740	4,440	70,680
	- ป13	ชุด	1	17,810	17,810	800	800	18,610
	- ป14	ชุด	5	9,000	45,000	0	0	45,000
	- ป14'	ชุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
	- ประตูช่องท่อบานเปิดคู่	ชุด	3	3,480	10,440	500	1,500	11,940

โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	หน้าต่าง							
	- น1	ชุด	1	9,560	9,560	1,240	1,240	10,800
	- น1'	ชุด	1	8,960	8,960	1,150	1,150	10,110
	- น2	ชุด	4	14,920	59,680	1,880	7,520	67,200
	- น3	ชุด	2	16,680	33,360	2,140	4,280	37,640
	- น4	ชุด	2	17,280	34,560	2,220	4,440	39,000
	- น5	ชุด	1	12,080	12,080	1,490	1,490	13,570
	- น5'	ชุด	1	8,960	8,960	1,100	1,100	10,060
	- น6	ชุด	2	5,650	11,300	690	1,380	12,680
	- น7	ชุด	5	3,400	17,000	380	1,900	18,900
	- 2น7	ชุด	3	6,660	19,980	740	2,220	22,200
	- 3น7	ชุด	1	9,920	9,920	1,120	1,120	11,040
	- 4น7	ชุด	1	13,180	13,180	1,490	1,490	14,670
	- น7"	ชุด	2	2,940	5,880	330	660	6,540
	- น8	ชุด	6	4,560	27,360	540	3,240	30,600
	- น9	ชุด	1	1,660	1,660	220	220	1,880
	- น10	ชุด	1	2,820	2,820	310	310	3,130
	- 2น11	ชุด	1	13,610	13,610	1,720	1,720	15,330
	- 3น11	ชุด	2	20,280	40,560	2,570	5,140	45,700
	- น12	ชุด	1	6,180	6,180	740	740	6,920
	- 3น12	ชุด	3	17,820	53,460	2,160	6,480	59,940
	- 3น13	ชุด	1	21,420	21,420	2,690	2,690	24,110
	รวม (1.2.6)				920,360		89,960	1,010,320
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์							
1	โถส้วมนั่งราบเซรามิก หม้อน้ำ รุ่น C13330	ชุด	13	4,285	55,705	450	5,850	61,555
2	โถส้วมนั่งราบเซรามิก หม้อน้ำ (ผู้สูงอายุ) รุ่น SC6652	ชุด	2	7,800	15,600	450	900	16,500
3	โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง ฟลัชวาล์ว รุ่น C313	ชุด	5	7,900	39,500	450	2,250	41,750
4	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง รุ่น C0237	ชุด	4	3,800	15,200	450	1,800	17,000
5	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น C008	ชุด	9	3,040	27,360	450	4,050	31,410
6	แผงบังตาปัสสาวะชาย รุ่น C306	ชุด	2	1,000	2,000	170	340	2,340
7	ฝักบัวฉีดชำระ สีขาว รุ่น CT993#WH(HM)	ชุด	15	420	6,300	70	1,050	7,350






โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	ท่อน้ำล้างพื้นติดผนัง	ชุด	2	400	800	25	50	850
9	กระเบื้อง หนา 5 มม. กรอบอลูมิเนียมไนโคซ์							
	สีธรรมชาติ ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	ชุด	4	1,200	4,800	120	480	5,280
10	กระเบื้อง หนา 5 มม. กรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ							
	ติดตั้งเหนือเคาน์เตอร์คสล.	ม.	7.6	1,850	14,060	185	1,406	15,466
11	กระเบื้อง หนา 5 มม. กรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ							
	- ขนาดประมาณ 0.80x1.80 ม.	ชุด	2	2,665	5,330	220	440	5,770
	- ขนาดประมาณ 1.30x1.80 ม.	ชุด	2	4,330	8,660	350	700	9,360
12	เคาน์เตอร์ คสล. สำหรับอ่างล้างหน้าผิวพูนแกรนิต							
	ลายสีดำแอฟริกา							
	- กว้าง 0.60 ม.	ม.	6.4	4,200	26,880	0	0	26,880
	- กว้าง 0.30 ม.	ม.	1.2	3,500	4,200	0	0	4,200
13	TOP คสล. บริเวณโถงส้วชาย ผิวบุกระเบื้องเซรามิก	ม.	3.2	350	1,120	0	0	1,120
14	ราวพุงตัว สเตนเลสกลม Dia. 30-40 มม.							
	- HR-1 ติดตั้งผนังบริเวณโถงส้ว รูปตัวแอล	ชุด	15	3,320	49,800	105	1,575	51,375
	- HR-2 แบบพับเก็บได้แนวราบ	ชุด	6	2,980	17,880	70	420	18,300
	- HR-3 แบบพับเก็บได้แนวตั้ง	ชุด	2	4,510	9,020	105	210	9,230
	- HR-4 สำหรับโถงส้วชาย	ชุด	1	2,890	2,890	70	70	2,960
15	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป HPL 13	ห้อง	8	13,950	111,600	800	6,400	118,000
16	อ่าง JANITOR คสล. พร้อมชั้นวางของ คสล.	ชุด	2	2,000	4,000	0	0	4,000
	รวม (1.2.7)				422,705		27,991	450,696
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายใน	ตร.ม.	1,864	35	65,240	30	55,920	121,160
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	1,122	44	49,368	34	38,148	87,516
	รวม (1.2.8)				114,608		94,068	208,676
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวกันตก 1 ตามแบบขยายแผ่นที่ AR 21/21	ม.	85.1	1,300	110,630	0	0	110,630
2	ราวกันตก 2 ตามแบบขยายแผ่นที่ AR 21/21	ม.	7.2	1,400	10,080	0	0	10,080
3	ราวกันตกทางลาดสเตนเลส + ลูกกรงสเตนเลส	ม.	30	2,000	60,000	0	0	60,000



✓ 255 05K 4/4

Power. 4/4/25



โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	ยกขอบพื้น คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม. ทำผิวทรายล้าง	ม.	115	400	46,000	0	0	46,000
5	ม้านั่ง คสล. ทำผิวหินขัดในที่	ม.	22	2,540	55,880	0	0	55,880
6	ผนังระแนงเหล็ก LG. 2"x6" @ 0.15 ม. ทาสี	ตร.ม.	32	2,000	64,000	0	0	64,000
	รวม (1:2.9)				346,590		0	346,590
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	เดินท่อประปาเมนสูบ-ส่งจ่ายน้ำ ใช้ท่อ GSP. CLASS B							
	- Dia. 6"	ม.	6	690	4,140	400	2,400	6,540
	- ข้อต่อท่อ,เหล็กแขวนท่อ,ทาสีท่อ,ทดสอบท่อ	เหมา	1	3,312	3,312	994	994	4,306
1.2	เดินท่อจ่ายน้ำประปาย่อย ใช้ท่อ PB. 13.5							
	- Dia. 2"	ม.	126	206	25,956	75	9,450	35,406
	- Dia. 1 1/2"	ม.	10	143	1,430	50	500	1,930
	- Dia. 1"	ม.	30	70	2,100	30	900	3,000
	- Dia. 3/4"	ม.	68	43	2,924	30	2,040	4,964
	- Dia. 1/2"	ม.	44	28	1,232	30	1,320	2,552
	- ข้อต่อท่อ,เหล็กแขวนท่อ,ทาสีท่อ,ทดสอบท่อ	เหมา	1	26,913	26,913	8,074	8,074	34,987
1.3	มาตรวัดน้ำ (WATER METER) Dia 2"	ชุด	1	7,800	7,800	400	400	8,200
1.4	FLOAT BALL VALVE Dia 1"	ชุด	2	550	1,100	200	400	1,500
1.5	ถังเก็บน้ำบนดินสำเร็จรูปสแตนเลส ขนาดจุ 4,000 ลบ.ม.	ชุด	5	30,671	153,355	600	3,000	156,355
1.6	FOOT VALVE Dia. 2"	ชุด	2	1,050	2,100	400	800	2,900
1.7	STRAINER "Y" Dia. 2"	ชุด	2	2,800	5,600	400	800	6,400
1.8	FLEXIBLE CONNECTION Dia. 2"	ชุด	2	1,170	2,340	400	800	3,140
1.9	PRESSURE GUAGE Dia. 4"	ชุด	2	2,200	4,400	150	300	4,700
1.10	ELECTROD LEVEL SWITCH	ชุด	1	4,500	4,500	150	150	4,650
1.11	SILENT CHECK VALVE Dia. 2"	ชุด	2	1,830	3,660	400	800	4,460
1.12	GATE VALVE Dia. 2"	ชุด	2	750	1,500	400	800	2,300
1.13	BALL VALVE							
	- Dia. 1"	ชุด	4	455	1,820	200	800	2,620
	- Dia. 3/4"	ชุด	10	340	3,400	150	1,500	4,900
1.14	STOP VALVE Dia 1/2"	ชุด	30	360	10,800	50	1,500	12,300
1.15	FAUCET BALL VALVE (FC.) Dia. 1/2"	ชุด	4	250	1,000	50	200	1,200





โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.16	HOSE BIBB (HB.) Dia. 1/2"	ชุด	2	125	250	50	100	350
1.17	เครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน (BOOSTER PUMP SET)							
	VERTICAL MULTI STAGE CENTIFUGAL PUMP							
	W/PRESSURE DIAPHRAGM TANK (SS.) 300 LITER							
	AT 100 Psi. , CAPACITY = 250 LPM. , TDH=25 M.							
	POWER = 4 HP.(3 KW), SPEED = 2900 RPM	ชุด	1	230,000	230,000	5,000	5,000	235,000
2	ระบบท่อส้วม							
2.1	เดินท่อส้วม ท่อ PVC. 8.5							
	- Dia 6"	ม.	21	321	6,741	200	4,200	10,941
	- Dia 4"	ม.	55	151	8,305	100	5,500	13,805
	- Dia 2 1/2"	ม.	9	68	612	50	450	1,062
	- Dia 2"	ม.	9	43	387	40	360	747
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	12,836	12,836	3,851	3,851	16,687
2.2	CLEAN OUT (CO.)							
	- Dia 2 1/2"	ชุด	1	135	135	125	125	260
2.3	FLOOR CLEAN OUT (FCO.)							
	- Dia 6"	ชุด	3	1,200	3,600	600	1,800	5,400
	- Dia 4"	ชุด	4	700	2,800	400	1,600	4,400
	- Dia 3"	ชุด	2	700	1,400	300	600	2,000
2.4	FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia 6"	ชุด	3	950	2,850	300	900	3,750
	- Dia 4"	ชุด	8	800	6,400	200	1,600	8,000
3	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง							
3.1	เดินท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. 8.5							
	- Dia 3"	ม.	36	94	3,384	75	2,700	6,084
	- Dia 2 1/2"	ม.	28	68	1,904	50	1,400	3,304
	- Dia 2"	ม.	66	43	2,838	40	2,640	5,478
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	6,501	6,501	1,950	1,950	8,451
3.2	FLOOR DRAIN W/P-TRAP							
	- Dia 2"	ม.	12	455	5,460	200	2,400	7,860







โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	ระบบท่อระบายอากาศ							
4.1	เดินท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. 8.5							
	- Dia 2 1/2"	ม.	16	68	1,088	50	800	1,888
	- Dia 2"	ม.	45	43	1,935	40	1,800	3,735
	- Dia 1 1/2"	ม.	68	27	1,836	30	2,040	3,876
	- Dia 1 1/4"	ม.	50	21	1,050	30	1,500	2,550
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	4,727	4,727	1,418	1,418	6,145
4.2	VENT THROUGH ROOF							
	- Dia 2 1/2"	ชุด	1	637	637	250	250	887
	- Dia 2"	ชุด	2	525	1,050	200	400	1,450
5	ระบบท่อระบายน้ำฝน							
5.1	เดินท่อระบายน้ำฝน ท่อ PVC. 8.5							
	- Dia 3"	ม.	36	94	3,384	75	2,700	6,084
	- Dia 2"	ม.	102	43	4,386	40	4,080	8,466
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	6,216	6,216	1,865	1,865	8,081
5.2	ROOF DRAIN							
	- Dia 3"	ชุด	5	765	3,825	300	1,500	5,325
	- Dia 2"	ชุด	5	765	3,825	200	1,000	4,825
5.3	AREA DRAIN							
	- Dia 2"	ชุด	13	720	9,360	200	2,600	11,960
5.4	FLOOR DRAIN							
	- Dia 2"	ชุด	12	455	5,460	200	2,400	7,860
5.5	FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia 2"	ชุด	16	450	7,200	100	1,600	8,800
5.6	วางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	ม.	110	1,950	214,500	700	77,000	291,500
5.7	วางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.	ม.	24	1,040	24,960	400	9,600	34,560
5.8	บ่อพักน้ำฝน คสล. พร้อมฝาปิด คสล.	บ่อ	1	3,840	3,840	1,300	1,300	5,140
5.9	ท่อ คสล. Dia. 0.40 ม.	ม.	12	306	3,672	200	2,400	6,072







โครงการก่อสร้าง :		อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด			แบบเลขที่		11007	
สถานที่ก่อสร้าง :		โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ			เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	ระบบบำบัดและระบายน้ำเสีย							
6.1	บ่อบำบัดน้ำเสีย คสล. พร้อมฝาปิด คสล.	บ่อ	1	3,840	3,840	1,200	1,200	5,040
6.2	ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ							
	สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 1.6 ลบ.ม./วัน	ชุด	1	26,650	26,650	2,665	2,665	29,315
6.3	ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ							
	สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 6 ลบ.ม./วัน	ชุด	1	81,000	81,000	8,100	8,100	89,100
7	ระบบดับเพลิง	ชุด						
7.1	ถังดับเพลิง ABC ขนาดความจุ 15 ปอนด์	ชุด	7	1,520	10,640	200	1,400	12,040
7.2	ถังดับเพลิง CO2 ขนาดความจุ 15 ปอนด์	ชุด	1	9,100	9,100	200	200	9,300
	รวม (1.3)				1,001,966		204,922	1,206,888
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	- โคมหน้าตะแกรงฝังฝ้าชนิดมีรังผึ้ง LED T8 2x9W.							
	ขนาดโคม 60x60 cm. เหล็กหนา 0.8 mm.							
	แสงสีขาวมวล 2x1050 LUMEN	ชุด	60	1,935	116,100	135	8,100	124,200
	- โคมหน้าตะแกรงฝังฝ้าชนิดมีรังผึ้ง LED T8 2x18W.							
	ขนาดโคม 30x120 cm. เหล็กหนา 0.8 mm.							
	แสงสีขาวมวล 2x2100 LUMEN	ชุด	1	2,190	2,190	150	150	2,340
	- โคมกรองแสงครอบอะคริลิก LED T8 2x18W.							
	ขนาดโคม 30x60 cm. เหล็กหนา 0.8 mm.							
	แสงสีขาวมวล 2x2100 LUMEN	ชุด	15	2,390	35,850	150	2,250	38,100
	- โคมกรองแสงครอบอะคริลิก LED T8 2x9W.							
	ขนาดโคม 30x60 cm. เหล็กหนา 0.8 mm.							
	แสงสีขาวมวล 2x1050 LUMEN	ชุด	28	1,710	47,880	135	3,780	51,660
	- โคมกรองแสงครอบอะคริลิก LED T8 3x18W.							
	ขนาดโคม 60x120 cm. เหล็กหนา 0.8 mm.							
	แสงสีขาวมวล 3x2100 LUMEN	ชุด	6	3,635	21,810	200	1,200	23,010
	- โคม U SHAPE (แน็ดใส,สีนม) ฝังฝ้า LED 1x18W							
	แสงสีขาวมวล 2100 LUMEN	ชุด	2	880	1,760	115	230	1,990

โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- โคม L SHAPE (เม็ดใส,สีนม) ฝังฝ้า LED 1x18W							
	แสงสีขาวนวนล 2100 LUMEN	ชุด	4	975	3,900	115	460	4,360
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น LED 1x18W							
	แสงสีขาวนวนล 2100 LUMEN	ชุด	44	805	35,420	115	5,060	40,480
	- โคมกล่องเหล็กทรงปริมิต 1x18W เหล็กหนา 0.6 mm.							
	แสงสีขาวนวนล 2100 LUMEN	ชุด	2	725	1,450	115	230	1,680
	- โคมกล่องเหล็กทรงปริมิต 1x9W เหล็กหนา 0.6 mm.							
	แสงสีขาวนวนล 1050 LUMEN	ชุด	1	565	565	115	115	680
	- โคม L SHAPE (เม็ดใส,สีนม) ฝังฝ้า LED 1x9W							
	แสงสีขาวนวนล 1050 LUMEN	ชุด	4	705	2,820	115	460	3,280
	- โคม DOWNLIGHT ฝังฝ้า LED 1x9W หน้ากลม							
	Ø 145 mm. ขอบสีขาว ขั้ว E27 หลอด LED BULB							
	แสงสีขาว 4000K 806 LUMEN/LAMP	ชุด	33	450	14,850	115	3,795	18,645
	- โคม DOWNLIGHT ฝังฝ้า LED 1x14 W หน้ากลม							
	Ø 175 mm. ขอบสีขาว ขั้ว E27 หลอด LED BULB							
	แสงสีขาว 4000K 1400 LUMEN/LAMP	ชุด	73	550	40,150	115	8,395	48,545
	- โคม DOWNLIGHT LED BLUB 1x18W.หน้ากลม							
	Ø 220xH117 mm. ขอบสีขาว ขั้ว E27							
	แสงสีขาว 2000 LUMEN/LAMP	ชุด	14	950	13,300	115	1,610	14,910
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W							
	พร้อม SEALED LEAD ACID BATTERY 12V 7.5 Ah							
	BACKUP TIME 3 HOUR	ชุด	29	1,800	52,200	200	5,800	58,000
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ(FIRE EXIT SIGN)							
	หลอดLED พร้อมBATTERYและCHARGER							
	สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า2ชั่วโมง	ชุด	19	1,650	31,350	150	2,850	34,200
2	สวิทซ์ไฟฟ้า							
	- สวิทซ์ทางเดียว 1S	ชุด	19	70	1,330	80	1,520	2,850
	- สวิทซ์ทางเดียว 2S	ชุด	20	100	2,000	90	1,800	3,800
	- สวิทซ์ทางเดียว 3S	ชุด	3	130	390	100	300	690
	- สวิทซ์ทางเดียว 4S	ชุด	1	160	160	115	115	275
	- สวิทซ์Xสองทาง S2	ชุด	2	95	190	85	170	360
	- สวิทซ์Xสองทาง 2S2	ชุด	7	140	980	95	665	1,645






โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ได้รับไฟฟ้า							
	- ได้รับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V UNIVERSAL TYPE	ชุด	92	180	16,560	90	8,280	24,840
	- ได้รับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V UNIVERSAL TYPE	ชุด	2	1,600	3,200	265	530	3,730
	ชนิด POP UP							
4	สายไฟฟ้า							
	- NYY 150 Sq.mm	เมตร	192	634	121,728	100	19,200	140,928
	- IEC01 70 Sq.mm	เมตร	124	246	30,504	45	5,580	36,084
	- IEC01 35 Sq.mm	เมตร	184	119	21,896	30	5,520	27,416
	- IEC01 25 Sq.mm	เมตร	152	90	13,680	25	3,800	17,480
	- IEC01 16 Sq.mm	เมตร	376	55	20,680	20	7,520	28,200
	- IEC01 10 Sq.mm	เมตร	46	37	1,702	16	736	2,438
	- IEC01 6 Sq.mm	เมตร	124	21	2,604	12	1,488	4,092
	- IEC01 4 Sq.mm	เมตร	4,183	13	54,379	10	41,830	96,209
	- IEC01 2.5 Sq.mm	เมตร	7,252	8	58,016	7	50,764	108,780
	- FRC 2-2.5 Sq.mm	เมตร	287	76	21,812	12	3,444	25,256
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	31,000	31,000	0	0	31,000
5	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย							
	- DIA. 2 " EMT	เมตร	31	160	4,960	42	1,302	6,262
	- DIA. 1 1/2 " EMT	เมตร	46	129	5,934	38	1,748	7,682
	- DIA. 1 1/4 " EMT	เมตร	124	111	13,764	32	3,968	17,732
	- DIA. 3/4 " EMT	เมตร	505	45	22,725	24	12,120	34,845
	- DIA. 1/2 " EMT	เมตร	3,356	31	104,036	22	73,832	177,868
	- CABLE TRAY HOT DRIP 300 mm.	เมตร	44	2,440	107,360	40	1,760	109,120
	- อุปกรณ์ประกอบ	เมตร	1	46,000	46,000	0	0	46,000
6	PANEL BOARD							
	- LP1 MAIN : 50AT100AF 3P 4W IC 30KA							
	ชนิดตู้ แบบ 42ช่อง CB ชนิด RCD : 20AT จำนวน 21 ลูก							
	CB : 16AT จำนวน 2 ลูก	ชุด	1	39,474	39,474	800	800	40,274
	- LP2 MAIN : 50AT100AF 3P 4W IC 30KA							
	ชนิดตู้ แบบ 42ช่อง CB ชนิด RCD : 20AT จำนวน 18 ลูก							
	CB : 16AT จำนวน 21 ลูก	ชุด	1	41,634	41,634	800	800	42,434






โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- PB-A1 MAIN : 20AT/100AF 3P 4W IC30KA							
	ชนิดตู้ แบบ 30ช่อง CB : 16AT จำนวน 18 ลูก							
	CB : 10AT จำนวน 12ลูก	ชุด	1	12,870	12,870	800	800	13,670
	- PB-A2 MAIN : 20AT/100AF 3P 4W IC30KA							
	ชนิดตู้ แบบ 24ช่อง CB : 16AT จำนวน 18 ลูก							
	CB : 10AT จำนวน 6ลูก	ชุด	1	11,735	11,735	800	800	12,535
7	ตู้ MDB							
	- MCCB 550AT/630 AF 3P 35KA 415VAC	ชุด	1	23,000	23,000	300	300	23,300
	- MCCB 125 AT/100 AF 3P 25KA	ชุด	1	7,000	7,000	150	150	7,150
	- MCCB 100 AT/100 AF 3P 25KA	ชุด	1	3,800	3,800	150	150	3,950
	- MCCB 80 AT/100 AF 3P 25KA	ชุด	2	3,800	7,600	150	300	7,900
	- MCCB 63 AT/100 AF 3P 25KA	ชุด	1	3,800	3,800	150	150	3,950
	- MCCB 60 AT/100 AF 3P 25KA	ชุด	2	3,800	7,600	150	300	7,900
	- MCCB 50 AT/100 AF 3P 25KA	ชุด	3	3,800	11,400	150	450	11,850
	- MCCB 20 AT/100 AF 3P 25KA	ชุด	2	3,800	7,600	150	300	7,900
	- DIGITAL METER	ชุด	1	25,000	25,000	500	500	25,500
	- เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	15,000	15,000	3,000	3,000	18,000
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์	L/S	1	120,000	120,000	10,000	10,000	130,000
8	งานหม้อแปลง							
	-TRANSFORMER 315 KVA ON PLATE FORM WITH	ชุด	1	383,200	383,200	19,200	19,200	402,400
	CABLE BOX OIL IMMERSSED NATURAL SEFL COOLED							
	(OUTDOOR TYPE) 400/230 V 3 4W 50Hz							
	- นั้งร้านหม้อแปลง + สาย SAC 50 ตร.มม.	L/S	1	145,000	145,000	20,000	20,000	165,000
9	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง							
	- ค่าประสานงาน,ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	L/S	1	78,500	78,500	0	0	78,500
	รวม (1.41)				2,073,398		350,477	2,423,875
	1.4.2 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์							
1	SWITCH HUB LAYER 2 10/100/1000 24 PORT POE	ชุด	1	6,500	6,500	1,000	1,000	7,500
2	CAT 6 PATCH PANAL 24 PORT	ชุด	1	2,700	2,700	200	200	2,900
3	CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER	ชุด	1	900	900	100	100	1,000
4	WIRELESS CONTROLLE	ชุด	1	29,272	29,272	1,000	1,000	30,272








โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	ACCESS POINT	ชุด	4	25,000	100,000	300	1,200	101,200
6	UPS	ชุด	1	4,500	4,500	0	0	4,500
7	CLOSE RACK ใส่ UPS ได้ พร้อมพัดลมระบายอากาศ	ตู้	1	8,100	8,100	500	500	8,600
8	LAN OUTLET WALL TYPE	ชุด	19	250	4,750	110	2,090	6,840
9	CABLE CAT 6	เมตร	862	15	12,930	8	6,896	19,826
10	DIA. 3/4" EMT	เมตร	227	45	10,215	24	5,448	15,663
11	DIA. 1/2" EMT	เมตร	635	31	19,685	22	13,970	33,655
12	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	6,000	6,000	0	0	6,000
รวม (1.4.2)					205,552		32,404	237,956
1.4.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้								
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 6 ZONE	ชุด	1	47,200	47,200	5,000	5,000	52,200
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR 10 ZONE	ชุด	1	11,840	11,840	1,500	1,500	13,340
3	FIREALARM TERMINAL BOX	ชุด	2	1,000	2,000	500	1,000	3,000
4	MANUAL STATION ALARM BOX	ชุด	4	1,450	5,800	90	360	6,160
5	STROBE HORN	ชุด	4	3,500	14,000	150	600	14,600
6	HEAT DETECTOR (fixed)	ชุด	2	620	1,240	90	180	1,420
7	HEAT DETECTOR (RATE OF RISE TEMPERATURE)	ชุด	4	720	2,880	90	360	3,240
8	SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC)	ชุด	31	2,000	62,000	90	2,790	64,790
9	FRC 2.5 Sq.mm	เมตร	223	31	6,913	12	2,676	9,589
10	IEC01 1.5 Sq.mm	เมตร	593	6	3,558	5	2,965	6,523
11	4C-0.65mm. TIEV	เมตร	223	9	2,007	6	1,338	3,345
12	DAI. 1/2" EMT	เมตร	296	31	9,176	22	6,512	15,688
13	DAI. 1/2" IMC	เมตร	223	66	14,718	26	5,798	20,516
14	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	6,000	6,000	0	0	6,000
รวม (1.4.3)					189,332		31,079	220,411
1.4.4 งานระบบป้องกันฟ้าผ่า								
1	COPPER AIR TERMINAL , Ø DIA.5/8" 60 cm	ชุด	17	1,250	21,250	300	5,100	26,350
2	GROUND ROD 3X5/8"X10' (3 แท่ง/ชุด)	ชุด	4	4,500	18,000	500	2,000	20,000
3	TEST BOX	ชุด	4	1,500	6,000	500	2,000	8,000
4	BARE COPPER CABLE 95 sq.mm.	เมตร	124	359	44,516	52	6,448	50,964
5	BARE COPPER CABLE 50 sq.mm.	เมตร	72	190	13,680	45	3,240	16,920








โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	COPPER TAPE 25X3 mm.	เมตร	267	350	93,450	45	12,015	105,465
7	ท่อ PVC 1"	เมตร	72	15	1,080	20	1,440	2,520
8	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	30,000	30,000	0	0	30,000
	รวม (1.4.4)				227,976		32,243	260,219
1.4.5 งานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล								
1	สายอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอล	ชุด	2	5,805	11,610	500	1,000	12,610
2	สายอากาศรับสัญญาณแบบ FM	ชุด	1	1,350	1,350	500	500	1,850
3	เสาสำหรับติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณ	ชุด	1	1,620	1,620	500	500	2,120
4	ชุดขยายสัญญาณแบบ MULTIBAND AMPLIFIER	ชุด	1	12,150	12,150	0	0	12,150
5	ชุดขยายสัญญาณรวม	ชุด	1	10,800	10,800	0	0	10,800
6	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายอากาศรับสัญญาณ	ชุด	3	5,400	16,200	0	0	16,200
7	ตู้แร็คสำหรับเก็บอุปกรณ์	ตู้	1	16,200	16,200	0	0	16,200
8	2-WAY SPLITTER	ชุด	1	270	270	90	90	360
9	4- WAY TAP-OFF	ชุด	6	650	3,900	90	540	4,440
10	TV. OUTLET	ชุด	15	210	3,150	90	1,350	4,500
11	COAXIAL CABLE RG-11	เมตร	107	37	3,959	10	1,070	5,029
12	COAXIAL CABLE RG-6	เมตร	132	16	2,112	6	792	2,904
13	DIA. 1/2" EMT	เมตร	239	31	7,409	22	5,258	12,667
14	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	L/S	1	1,800	1,800	0	0	1,800
	รวม (1.4.5)				92,530		11,100	103,630
1.4.6 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)								
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโคม IP (POE)	ชุด	10	14,220	142,200	500	5,000	147,200
2	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม (WORKSTATION)	ชุด	1	44,280	44,280	0	0	44,280
3	ชุดเก็บบันทึกภาพระบบเครือข่าย	ชุด	1	69,300	69,300	0	0	69,300
4	ชุดเครือข่าย (NETWORK SWITCH 24 PORT PoE)	ชุด	1	35,100	35,100	0	0	35,100
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า 6 KVA	ชุด	1	72,000	72,000	0	0	72,000
6	ตู้แร็คใส่อุปกรณ์แบบติดผนัง	ตู้	1	11,520	11,520	1,000	1,000	12,520
7	ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ห้องควบคุม	ตู้	1	27,000	27,000	1,000	1,000	28,000
8	UTP CAT-6	เมตร	227	15	3,405	8	1,816	5,221







โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด		แบบเลขที่		11007				
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ		เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	DIA 3/4" EMT	เมตร	19	44	836	24	456	1,292
10	DIA 1/2" EMT	เมตร	168	31	5,208	22	3,696	8,904
11	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	L/S	1	1,300	1,300	0	0	1,300
	รวม (1.4.6)				412,149		12,968	425,117
	1.4.7 ระบบเสียงประกาศ							
1	CEILING LOUDSPEAKER TAP 3 W	ชุด	35	720	25,200	115	4,025	29,225
2	SOUND PROJECTOR 15 W	ชุด	3	5,490	16,470	115	345	16,815
3	LOUDSPEAKER VOLUME CONTROL 36 W	ชุด	13	1,620	21,060	100	1,300	22,360
4	SOUND TERMINAL BOX	ชุด	1	1,000	1,000	200	200	1,200
5	VTF 2x4 sq.mm	เมตร	18	56	1,008	13	234	1,242
6	VTF 2x2.5 sq.mm	เมตร	404	32	12,928	12	4,848	17,776
7	VTF 2x1.5 sq.mm	เมตร	132	23	3,036	11	1,452	4,488
8	DIA. 1/2" EMT	เมตร	422	31	13,082	22	9,284	22,366
9	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	L/S	1	3,800	3,800	0	0	3,800
	รวม (1.4.7)				97,584		21,688	119,272
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1	VRF คอนเดนซิ่งยูนิต							
	Condensing Unit (191,100 BTU/hr)	SET	1	0	0	5,000	5,000	5,000
	Condensing Unit (401,300 BTU/hr)	SET	1	0	0	10,000	10,000	10,000
2	แฟนคอยล์ยูนิต							
	1Way Cassette (9,600 BTU/hr)	SET	1	0	0	1,500	1,500	1,500
	1Way Cassette (12,300 BTU/hr)	SET	2	0	0	1,500	3,000	3,000
	1Way Cassette (19,100 BTU/hr)	SET	1	0	0	1,500	1,500	1,500
	1Way Cassette (43,700 BTU/hr)	SET	1	0	0	1,500	1,500	1,500
	4Way Cassette (19,100 BTU/hr)	SET	1	0	0	1,500	1,500	1,500
	4Way Cassette (24,200 BTU/hr)	SET	1	0	0	1,500	1,500	1,500
	4Way Cassette (30,700 BTU/hr)	SET	4	0	0	1,500	6,000	6,000
	4Way Cassette (38,200 BTU/hr)	SET	1	0	0	2,000	2,000	2,000
	4Way Cassette (43,700 BTU/hr)	SET	6	0	0	2,000	12,000	12,000
	อุปกรณ์ควบคุมส่วนกลาง	LOT	1	0	0	2,000	2,000	2,000








โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	พัฒนาระบายอากาศ							
	ชนิดติดตั้ง							
	ขนาด 50 CFM.	SET	9	700	6,300	350	3,150	9,450
	ขนาด 60 CFM.	SET	2	700	1,400	350	700	2,100
	ขนาด 100 CFM.	SET	2	700	1,400	350	700	2,100
	ขนาด 150 CFM.	SET	2	700	1,400	350	700	2,100
	ขนาด 300 CFM.	SET	2	1,100	2,200	450	900	3,100
	ขนาด 320 CFM.	SET	1	1,100	1,100	450	450	1,550
	ขนาด 350 CFM.	SET	1	1,100	1,100	450	450	1,550
	ขนาด 400 CFM.	SET	2	1,100	2,200	450	900	3,100
	ขนาด 600 CFM.	SET	1	1,300	1,300	450	450	1,750
	ชนิดแขวนฝ้า							
	ปริมาณลม 50 CFM	SET	8	3,280	26,240	650	5,200	31,440
	ปริมาณลม 100 CFM	SET	2	3,770	7,540	650	1,300	8,840
	ปริมาณลม 200 CFM	SET	1	6,310	6,310	650	650	6,960
	ชนิดติดเพดาน							
	ขนาด 16 นิ้ว	SET	12	1,950	23,400	400	4,800	28,200
4	งานระบบท่อสารทำความเย็น							
	Copper Tube Soft Drawn (#22)							
	DIA. 1/4"(6.4mm.)	M.	23	41	943	20	460	1,403
	Copper Tube Hard Drawn (Type L)							
	DIA. 3/8"(9.1mm.)	M.	74	75	5,550	30	2,220	7,770
	DIA. 1/2"(12.7mm.)	M.	40	117	4,680	50	2,000	6,680
	DIA. 5/8"(15.9mm.)	M.	88	167	14,696	65	5,720	20,416
	DIA. 3/4"(19.5mm.)	M.	39	205	7,995	80	3,120	11,115
	DIA. 7/8"(22.2mm.)	M.	4	269	1,076	110	440	1,516
	DIA. 1 1/8"(28.6mm.)	M.	48	384	18,432	150	7,200	25,632
	DIA. 1 3/8"(34.9mm.)	M.	12	527	6,324	200	2,400	8,724
	DIA. 1 5/8"	M.	14	672	9,408	255	3,570	12,978
	Fitting & Accessories	LOT	1	60,000	60,000	18,000	18,000	78,000
	Hanger & Support	LOT	1	6,910	6,910	2,073	2,073	8,983



โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Insulation (Closed Cell Elastomeric)							
	DIA. 1/4" X 3/4" THK.	M.	23	36	828	15	345	1,173
	DIA. 3/8" X 3/4" THK.	M.	74	39	2,886	15	1,110	3,996
	DIA. 1/2" X 3/4" THK.	M.	40	43	1,720	15	600	2,320
	DIA. 5/8" X 3/4" THK.	M.	88	46	4,048	16	1,408	5,456
	DIA. 3/4" X 3/4" THK.	M.	39	49	1,911	18	702	2,613
	DIA. 7/8" X 3/4" THK.	M.	4	52	208	20	80	288
	DIA. 1 1/8" X 1" THK.	M.	48	62	2,976	25	1,200	4,176
	DIA. 1 3/8" X 1" THK.	M.	12	69	828	25	300	1,128
	DIA. 1 5/8" X 1" THK.	M.	14	92	1,288	35	490	1,778
	Glue,PVC,Tape & Accessories	LOT	1	3,339	3,339	1,002	1,002	4,341
5	งานระบบท่อน้ำทิ้ง							
	PVC.Class 8.5 (Branch Only)							
	DIA. 3/4"	M.	13	12	156	25	325	481
	DIA. 1"	M.	58	15	870	25	1,450	2,320
	DIA. 1 1/4"	M.	21	19	399	25	525	924
	DIA. 1 1/2"	M.	41	25	1,025	25	1,025	2,050
	Fitting & Support	LOT	1	490	490	147	147	637
	Hanger & Support	LOT	1	245	245	74	74	319
	Insulation (closed Cell Elastomeric)							
	DIA. 3/4" X 1/2" THK.	M.	13	34	442	16	208	650
	DIA. 1" X 1/2" THK.	M.	58	39	2,262	16	928	3,190
	DIA. 1 1/4" X 1/2" THK.	M.	21	46	966	18	378	1,344
	DIA. 1 1/2" X 1/2" THK.	M.	41	49	2,009	20	820	2,829
	Glue & Accessories	LOT	1	568	568	170	170	738
6	Duct Work							
	Ventilation Supply & Return Air Grille							
	EAG/ISC 6"x6"	SET	10	276	2,760	125	1,250	4,010
	EAG/ISC 8"x6"	SET	1	316	316	125	125	441
	Ventilation Ducted	SQ,FT	270	20	5,400	24	6,480	11,880
	Hanger and Support	LOT	1	1,620	1,620	486	486	2,106






โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	งานระบบไฟฟ้าและควบคุม							
7.1	สายไฟพาวเวอร์Xและควบคุม							
	THW 1.5 SQ.mm.	M.	1,730	6	10,380	5	8,650	19,030
	THW 2.5 SQ.mm.	M.	3,470	9	31,230	7	24,290	55,520
	THW 10 SQ.mm.	M.	75	37	2,775	16	1,200	3,975
	THW 35 SQ.mm.	M.	75	119	8,925	30	2,250	11,175
	Control cable, Shield 2C , 1.5 sqmm.	M.	249	54	13,446	6	1,494	14,940
	Remote cable, Shield 3C , 0.25 sqmm	M.	144	28	4,032	10	1,440	5,472
	ท่อร้อยสายไฟ							
	Dia. 1/2" EMT	M.	1,444	31	44,764	22	31,768	76,532
	Dia. 1 1/2"IMC	M.	30	187	5,610	42	1,260	6,870
	Hanger & Accessories	LOT	1	10,075	10,075	3,022	3,022	13,097
	Standard Wired Remote Controller	SET	18	2,925	52,650	200	3,600	56,250
	Fan Switch W/Lamp On-Off	SET	33	250	8,250	70	2,310	10,560
	ACP. 01	SET	1	29,600	29,600	3,500	3,500	33,100
	ACP. 02	SET	1	10,600	10,600	800	800	11,400
	SAFETY SWITCHES 3P 60 A. ชนิดกันน้ำ	SET	2	8,600	17,200	110	220	17,420
8	สารทำความเย็น							
	Refrigerant R-410A	kgs	74	300	22,200	90	6,660	28,860
	รวม (1.5)				529,201		229,145	758,346
	1.6 งานระบบลิฟท์							
1	ลิฟท์เตียงคนไข้แบบไม่มีห้องเครื่อง SIMPLEX							
	น้ำหนักบรรทุก 800 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/นาที							
	จุดวิ่งรับ-ส่ง 2 ชั้น 2 ประตู	ชุด	1	2,050,000	2,050,000	0	0	2,050,000
	รวม (1.6)				2,050,000		0	2,050,000










โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)							
	ชั้นที่ 1							
1	จ่ายยา,เก็บเงิน							
	B1.1 เคาน์เตอร์ติดต่อ ขนาด 1.45x0.80x1.05 ม.	ชุด	1	19,000	19,000	0	0	19,000
	เคาน์เตอร์ติดต่อสำหรับคนพิการ	ชุด	1	19,500	19,500	0	0	19,500
	B1.2 เคาน์เตอร์ติดต่อ ขนาด 1.70x0.80x1.05 ม.	ชุด	1	21,000	21,000	0	0	21,000
	B5.1 ตู้เก็บบัตร ขนาด 1.55x0.40x2.13 ม.	ชุด	4	18,500	74,000	0	0	74,000
	B6.1 ตู้เก็บยา ขนาด 3.00x0.40x2.13 ม.	ชุด	3	31,200	93,600	0	0	93,600
2	ห้องดีงหลังนวดประคบ							
	B3.1 ตู้พื้น ขนาด 1.50x0.60x0.80 ม.	ชุด	1	14,320	14,320	0	0	14,320
	ตู้ลอย ขนาด 1.50x0.35x0.60 ม.	ชุด	1	9,620	9,620	0	0	9,620
	B7.1 เก้าอี้ผ้าสะอาด ขนาด 2.40x0.60x2.00 ม.	ชุด	1	40,800	40,800	0	0	40,800
3	ห้องพักแพทย์,เจ้าหน้าที่							
	B4.3 ตู้พื้น ขนาด 1.40x0.60x0.80 ม.	ชุด	1	17,580	17,580	0	0	17,580
	ตู้ลอย ขนาด 1.40x0.35x0.60 ม.	ชุด	1	9,190	9,190	0	0	9,190
4	ห้องตรวจโรค 1							
	B3.2 ตู้พื้น ขนาด 1.70x0.60x0.80 ม.	ชุด	1	14,320	14,320	0	0	14,320
	ตู้ลอย ขนาด 1.70x0.35x0.60 ม.	ชุด	1	11,400	11,400	0	0	11,400
	B4.1 ตู้พื้น ขนาด 1.20x0.60x0.80 ม.	ชุด	1	21,660	21,660	0	0	21,660
	ตู้ลอย ขนาด 1.20x0.35x0.60 ม.	ชุด	1	8,960	8,960	0	0	8,960
5	ห้องตรวจโรค 2							
	B4.2 ตู้พื้น ขนาด 1.40x0.60x0.80 ม.	ชุด	1	21,660	21,660	0	0	21,660
	ตู้ลอย ขนาด 1.40x0.35x0.60 ม.	ชุด	1	8,960	8,960	0	0	8,960
6	เก็บอุปกรณ์ผ้าสะอาด							
	B7.2 เก้าอี้อุปกรณ์ ขนาด 2.00x2.00x2.00 ม.	ชุด	2	30,400	60,800	0	0	60,800
7	CT1 ราวกันเตียงคนไข้ พร้อมผ้าฆ่า	ชุด	26	850	22,100	0	0	22,100
	ชั้นที่ 2							
8	จ่ายยา,เก็บเงิน							
	B1.3 เคาน์เตอร์ติดต่อ ขนาด 2.50x0.80x1.05 ม.	ชุด	1	33,000	33,000	0	0	33,000
	เคาน์เตอร์ติดต่อสำหรับคนพิการ	ชุด	1	16,900	16,900	0	0	16,900
	B5.2 ตู้เก็บบัตร ขนาด 3.00x0.40x2.13 ม.	ชุด	3	34,750	104,250	0	0	104,250
	B6.2 ตู้เก็บยา ขนาด 3.00x0.60x2.00 ม.	ชุด	3	46,800	140,400	0	0	140,400

โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	ทำงานพยาบาล							
	B2 เคาน์เตอร์พยาบาล ขนาด 1.50x0.80x1.05 ม.	ชุด	1	21,850	21,850	0	0	21,850
	B4.4 ตู้พื้น ขนาด 1.40x0.60x0.80 ม.	ชุด	1	17,580	17,580	0	0	17,580
	ตู้ลอย ขนาด 1.40x0.35x0.60 ม.	ชุด	1	9,190	9,190	0	0	9,190
	B4.5 ตู้พื้น ขนาด 1.60x0.60x0.80 ม.	ชุด	1	25,170	25,170	0	0	25,170
	ตู้ลอย ขนาด 1.60x0.35x0.60 ม.	ชุด	1	11,960	11,960	0	0	11,960
10	ห้องนวดแผนโบราณชาย							
	B3.3 ตู้พื้น ขนาด 1.10x0.60x0.80 ม.	ชุด	1	11,360	11,360	0	0	11,360
	ตู้ลอย ขนาด 1.10x0.35x0.60 ม.	ชุด	1	8,260	8,260	0	0	8,260
	B7.4 เก้าอี้อุปกรณ์ ขนาด 1.10x0.60x2.00 ม.	ชุด	1	16,720	16,720	0	0	16,720
11	ห้องนวดแผนโบราณหญิง							
	B3.4 ตู้พื้น ขนาด 2.10x0.60x0.80 ม.	ชุด	1	16,250	16,250	0	0	16,250
	ตู้ลอย ขนาด 2.10x0.35x0.60 ม.	ชุด	1	14,840	14,840	0	0	14,840
	B7.3 เก้าอี้อุปกรณ์ ขนาด 2.00x0.60x2.00 ม.	ชุด	1	30,400	30,400	0	0	30,400
12	CT1 รวากันเตียงคนไข้ พร้อมผ้าปูม่าน	ชุด	40	850	34,000	0	0	34,000
	รวม (2.1)				1,000,600		0	1,000,600
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ							
	ชั้นที่ 1							
1	จ่ายยา,เก็บเงิน							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.62x0.57x0.88 ม.	ชุด	3	5,700	17,100	0	0	17,100
	ชั้นที่ 2							
1	จ่ายยา,เก็บเงิน							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.62x0.57x0.88 ม.	ชุด	3	5,700	17,100	0	0	17,100
2	ทำงานพยาบาล							
	S1 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.62x0.57x0.88 ม.	ชุด	1	5,700	5,700	0	0	5,700
	รวม (2.1)				39,900		0	39,900

โครงการก่อสร้าง : อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด				แบบเลขที่		11007		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ				เอกสารเพิ่มเติม		10-10943-966786-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.2 งานระบบเสียงประกาศ							
1	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	ชุด	1	26,100	26,100	0	0	26,100
2	ไมโครโฟนประกาศ แบบตั้งโต๊ะ มีปุ่มเลือกโซนประกาศ	ชุด	1	12,600	12,600	0	0	12,600
3	POWER AMPLIFIER 2 x 270 W	ชุด	1	43,200	43,200	0	0	43,200
4	เครื่องตรวจสอบระบบเสียง	ชุด	1	12,600	12,600	0	0	12,600
5	เครื่องเล่น DVD	เครื่อง	1	5,220	5,220	0	0	5,220
6	เครื่องรับสัญญาณวิทยุ เอเอ็มและเอฟเอ็ม	เครื่อง	1	8,550	8,550	0	0	8,550
7	ตู้แร็คสำหรับติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1	27,000	27,000	0	0	27,000
8	ค่าติดตั้ง/ทดสอบระบบ	L/S	1	11,000	11,000	0	0	11,000
	รวม (2.2)				146,270		0	146,270
	2.3 งานระบบปรับอากาศ							
1	VRF คอนเดนซิงยูนิต							
	Condensing Unit (191,100 BTU/hr)	SET	1	248,430	248,430	0	0	248,430
	Condensing Unit (401,300 BTU/hr)	SET	1	521,820	521,820	0	0	521,820
2	แฟนคอยล์ยูนิต							
	1Way Cassette (9,600 BTU/hr)	SET	1	16,770	16,770	0	0	16,770
	1Way Cassette (12,300 BTU/hr)	SET	2	17,407	34,814	0	0	34,814
	1Way Cassette (19,100 BTU/hr)	SET	1	23,686	23,686	0	0	23,686
	1Way Cassette (43,700 BTU/hr)	SET	1	31,827	31,827	0	0	31,827
	4Way Cassette (19,100 BTU/hr)	SET	1	24,193	24,193	0	0	24,193
	4Way Cassette (24,200 BTU/hr)	SET	1	26,241	26,241	0	0	26,241
	4Way Cassette (30,700 BTU/hr)	SET	4	29,055	116,220	0	0	116,220
	4Way Cassette (38,200 BTU/hr)	SET	1	31,428	31,428	0	0	31,428
	4Way Cassette (43,700 BTU/hr)	SET	6	33,859	203,154	0	0	203,154
	อุปกรณ์ควบคุมส่วนกลาง	LOT	1	90,350	90,350	0	0	90,350
	รวม (2.3)				1,368,933		0	1,368,933
หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป								
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด								
- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙,๐๗๐,๘๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๘๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **5 มิ.ย. 2568**
เป็นเงิน ๒๗,๘๖๐,๗๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ประ.๔
 - ๖.๒ แบบ ประ.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบัญชา จันสิน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิรันด จงเจริญ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอิทธิพงศ์ ดาเลิศ	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๔ นายศุภกฤษ พูลประสงค์	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๕ นายอุดมวิทย์ วิเศษสังข์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๖ นายนพพร โสพัฒน์	นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๗ นายสุรศักดิ์ เทนสุนา	นายช่างโยธา	กรรมการ