

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

☐	โครงการก่อสร้าง อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)				
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
☐	แบบเลขที่ 11062 เอกสารเลขที่ 10-28015-936868-69 + เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569	พื้นที่อาคาร	819	ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	14	แผ่น	จำนวนชั้น 3 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ประจำเดือน	พฤศจิกายน	2568	
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน	พฤศจิกายน	2568		
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2569	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน มกราคม	2569	

FACTOR . F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด			หมายเหตุ
		เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอ.	ไม่ตอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	11,601,205			
	ราคารวมค่า Factor F 1.2848	14,905,228			
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		14,905,228			
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		14,905,228			

(นายอรรถวุฒิ ธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

ประธานกรรมการ

(นายรณฤทธิ์ จุ้ยเสียงเพระ)

วิศวกรโยธา

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

(นายสุรวิทย์ แสงอรุณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

(นายอติพงศ์ ตาเลิศ)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

(นายพนพร โสฬณ)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

(นายศุภกฤต พูลประสงค์)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ เทนสุนา)

นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กรรมการ

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน


W Shi Ostr 9121. ~~_____~~ Below. 91212


แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)	แบบเลขที่	11062	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-28015-936868-69	
				+ เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569	
ลำดับ		รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด		
			เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	ไม่ตอกเข็ม
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			
	2.2	งานตกแต่งภายในอาคาร			
		รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1	งานภูมิทัศน์			
	3.2	งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
		รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
		รวมค่างานส่วนที่ 1	11,601,205		
	ส่วนที่ 2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	2	ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์			
		รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
		รวมค่างานส่วนที่ 3			









บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)	แบบเลขที่	11062
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	เอกสารเลขที่	10-28015-936868-69
			+เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างฐานราก							
	1) งานโครงสร้างฐานราก (ชนิดเสาเข็มเจาะ)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2	16,500	33,000	0	0	33,000
2	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) Dia. 0.35 ม ความลึกปลายเสาเข็มที่ระดับ -10.00 ม. จากระดับดิน รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 35 ตัน/ต้น	ต้น	68	10,795	734,060	0	0	734,060
3	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	147	0	0	60	8,820	8,820
4	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนทิ้ง	ต้น	68	0	0	350	23,800	23,800
5	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี SEISMIC TEST	ต้น	68	0	0	300	20,400	20,400
6	ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี STATIC PILE LOAD TEST (รวมค่าเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)	จุด	1	65,000	65,000	0	0	65,000
7	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	98	0	0	153	14,994	14,994
8	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	6	366	2,196	112	672	2,868
9	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5	1,800	9,000	427	2,135	11,135
10	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	28	2,105	58,940	522	14,616	73,556
11	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 60% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	63	260	16,380	0	0	16,380
	- คร่าวียึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	19	280	5,320	0	0	5,320
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	105	0	0	163	17,115	17,115
12	ตะปู	กก.	26	37.72	981	0	0	981
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	152	23.729	3,607	3.90	593	4,200
	- DB 16 มม.	กก.	3,326	23.007	76,521	3.90	12,971	89,493
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	104	34.30	3,567	0	0	3,567
15	เสาเข็ม คอ.ร. I 0.15 x 0.15 x 6.00 ม. (รองรับถังเก็บน้ำ)	ต้น	9	533	4,797	210	1,890	6,687
16	รื้อถอนถางป่า + ปรับพื้นที่ก่อนก่อสร้าง	L/S	1	0	0	15,000	15,000	15,000
	รวม (1.1.1) (1)				1,013,369		133,006	1,146,375









[illegible]

42

gl.

03/11

Myr.

4

Pawar.

જીવન

โครงการก่อสร้าง : อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)

แบบเลขที่ 11062

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-936868-69

+เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็กประกอบโครงหลังคา							
	- เหล็ก [] 50 x 100 x 3.2 มม.	กก.	3,592	20.48	73,564	12	43,104	116,668
	- เหล็ก [] 50 x 150 x 2.5 มม.	กก.	636	21.75	13,833	12	7,632	21,465
	- เหล็ก [] 100 x 100 x 3.2 มม.	กก.	438	21.80	9,548	12	5,256	14,804
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก.	682	22.33	15,229	12	8,184	23,413
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	กก.	1,665	21.55	35,881	12	19,980	55,861
2	แผ่นเหล็ก	กก.	350	20.68	7,238	12	4,200	11,438
3	สีน้ำมัน + สีกันสนิม	ตร.ม.	640	78	49,920	39	24,960	74,880
	รวม (1.1.3)				205,213		113,316	318,529
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. ทน 5 มม.	แผ่น	973	58	56,434	0	0	56,434
2	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	134	44	5,896	0	0	5,896
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	1,260	2.95	3,717	0	0	3,717
4	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	438	0	0	51	22,338	22,338
5	แผ่นอลูมิเนียมพอยล์	ตร.ม.	438	70	30,660	20	8,760	39,420
6	เชิงชาย + ปิดลอน ไม้เทียม	ม.	87	220	19,140	74	6,438	25,578
	รวม (1.2.1)				115,847		37,536	153,383
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	125	82	10,250	96	12,000	22,250
2	ยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ชนิดขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ระยะ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	496	258	127,968	77	38,192	166,160
3	ยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ชนิดขอบลาดแบบกันชื้น							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี							
	ระยะ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	48	359	17,232	77	3,696	20,928
4	ไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนํ้าอากาศ ทน 4 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	พร้อมตาข่ายไฟเบอร์กลาสกันแมลง	ตร.ม.	142	260	36,920	77	10,934	47,854
	รวม (1.2.2)				192,370		64,822	257,192

ceh

Shi

Dew

นาย  นายน. จิตกมล

โครงการก่อสร้าง : อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)

แบบเลขที่ 11062

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-936868-69

+เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	601	211	126,811	73	43,873	170,684
2	ผนังก่ออิฐมวลครึ่งแผ่น	ตร.ม.	722	305	220,210	104	75,088	295,298
3	ผิวฉาบปูนผิวเรียบผนังทั่วไป	ตร.ม.	1,459	80	116,720	96	140,064	256,784
4	ผิวฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	ตร.ม.	421	80	33,680	109	45,889	79,569
5	ผิวฉาบปูนเรียบเจาะร่อง	ตร.ม.	90	80	7,200	127	11,430	18,630
6	ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลบบุม ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 ซม.							
	ตีเว้นร่อง 1 ซม. ทาสี พร้อมโครง ตามแบบขยาย	ตร.ม.	24	500	12,000	0	0	12,000
7	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวมัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	219	258	56,502	169	37,011	93,513
8	ผิวฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อปูกระเบื้อง)	ตร.ม.	219	80	17,520	77	16,863	34,383
9	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	1,121	55	61,655	51	57,171	118,826
	รวม (1.2.3)				652,298		427,389	1,079,687
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ HOMOGENEOUS TILE							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน	ตร.ม.	426	668	284,568	228	97,128	381,696
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้านชนิดไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	48	320	15,360	161	7,728	23,088
3	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ HOMOGENEOUS TILE							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวด้าน	ตร.ม.	160	668	106,880	228	36,480	143,360
4	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ HOMOGENEOUS TILE							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม. ชนิดผิวด้าน	ตร.ม.	39	668	26,052	161	6,279	32,331
5	ผิวขัดเรียบ	ตร.ม.	9	112	1,008	75	675	1,683
6	บัวเชิงผนัง PVC. สูง 0.10 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดดำ	ม.	435	140	60,900	41	17,835	78,735
	รวม (1.2.4)				494,768		166,125	660,893

โครงการก่อสร้าง : อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)

แบบเลขที่ 11062

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-936868-69

+เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานตกแต่งบันได							
1	บันได ทางเข้า							
	- ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ HOMOGENEOUS TILE							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวด้าน	ม.	14	300	4,200	161	2,254	6,454
	- จมูกบันได PVC.	ม.	17	120	2,040	44	748	2,788
2	บันได หลัก							
	- ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ HOMOGENEOUS TILE							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวด้าน	ม.	51	300	15,300	161	8,211	23,511
	- ขานพักผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ HOMOGENEOUS TILE							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวด้าน	ม.	8	300	2,400	228	1,824	4,224
	- จมูกบันได PVC.	ม.	57	120	6,840	44	2,508	9,348
	- ราวจับบันไดเหล็กกล่อง 2- 25 x 50 ทน 3.2 มม.							
	เสาเหล็กกล่อง 25 x 50 ทน 3.2 มม. สูง 0.80 ม.	ม.	30	400	12,000	150	4,500	16,500
	- ห้องบันไดฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	47	80	3,760	87	4,089	7,849
	รวม (1.2.5)				46,540		24,134	70,674
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	12	11,260	135,120	675	8,100	143,220
	- D2	ชุด	24	9,885	237,240	655	15,720	252,960
	- D3	ชุด	24	12,000	288,000	1,200	28,800	316,800
	- D4	ชุด	12	7,645	91,740	480	5,760	97,500
	- D5	ชุด	7	8,590	60,130	470	3,290	63,420
	- D6	ชุด	6	5,600	33,600	385	2,310	35,910
	- D7	ชุด	1	3,565	3,565	420	420	3,985
	- D8 (ประตูอัตโนมัติเปิด-ปิด สแกนนิ้วมือ)	ชุด	1	41,000	41,000	0	0	41,000
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	6	10,840	65,040	1,090	6,540	71,580
	- W2	ชุด	12	6,100	73,200	580	6,960	80,160
	- W3	ชุด	12	5,770	69,240	495	5,940	75,180
	- W4	ชุด	6	6,020	36,120	520	3,120	39,240
	- W5	ชุด	6	11,660	69,960	1,005	6,030	75,990
	- W6	ชุด	1	2,105	2,105	315	315	2,420
	รวม (1.2.6)				1,206,060		93,305	1,299,365









โครงการก่อสร้าง : อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)

แบบเลขที่ 11062

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-936868-69


+เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง และขาอ่าง (ก๊อกรูปแบบก้านโยก)	ชุด	12	4,240	50,880	461	5,532	56,412
2	โถส้วมนั่งราบสองชั้น ชนิดท่อลงพื้น	ชุด	12	3,750	45,000	461	5,532	50,532
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน	ชุด	12	366	4,392	72	864	5,256
4	ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมวาล์วเปิดปิดน้ำแบบก้านโยก	ชุด	12	720	8,640	72	864	9,504
5	ที่ใส่กระดาษชำระ พร้อมฝาปิด	ชุด	12	360	4,320	123	1,476	5,796
6	ราวแขวนผ้า	ชุด	12	500	6,000	72	864	6,864
7	กระบอกน้ำแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.60 x 0.80 ม.	ชุด	12	1,330	15,960	72	864	16,824
8	ก๊อกล้างพื้นชนิดโลหะชุบโครเมียม	ชุด	12	350	4,200	25	300	4,500
9	ที่วางสบู่	ชุด	12	540	6,480	123	1,476	7,956
10	ราวฆ่าเชื้อแบบสเตนเลสพร้อมห่วง	ชุด	12	1,540	18,480	72	864	19,344
	รวม (1.2.7)				164,352		18,636	182,988
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	2,828	55	155,540	31	87,668	243,208
	รวม (1.2.8)				155,540		87,668	243,208
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวระเบียง เหล็ก □ 25 x 50 x 3.2 มม. + เหล็กแบน 25 มม. พร้อมเหล็กกันขโมย สูง 2.60 ม. ตามแบบขยาย (ด้านหน้า)	ม.	19	900	17,100	300	5,700	22,800
2	ราวระเบียง เหล็ก □ 25 x 50 x 3.2 มม. + เหล็กแบน 25 มม. พร้อมเหล็กกันขโมย สูง 2.60 ม. ตามแบบขยาย (ด้านหลัง)	ม.	19	900	17,100	300	5,700	22,800
3	ราวระเบียง เหล็ก □ 25 x 50 x 3.2 มม. + เหล็กแบน 25 มม. สูง 0.80 ม. ตามแบบขยาย	ม.	69	450	31,050	150	10,350	41,400
4	ระแนงเหล็กกล่อง 6" x 2" หนา 2.0 มม. พร้อมโครงเหล็ก	ตร.ม.	44	1,133	49,852	300	13,200	63,052
5	คิ้วบัว ค.ส.ล. กว้าง 0.10 ม.	ม.	12	120	1,440	0	0	1,440
6	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุกระเบื้องเคลือบ (ห้องทานอาหาร)	ชุด	12	3,000	36,000	0	0	36,000
7	อ่างซิงค์สเตนเลส 1 หลุม ไม่มีที่หักงาน (ห้องทานอาหาร)	ชุด	12	2,500	30,000	300	3,600	33,600
8	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้าง	ชุด	1	3,000	3,000	100	100	3,100
	รวม (1.2.9)				185,542		38,650	224,192









โครงการก่อสร้าง : อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)

แบบเลขที่ 11062

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-936868-69

+เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.10 งานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก คัดที่ 60 ตร.ม. กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม.หนา 0.15 ม.							
	- คอนกรีต 240 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	9	2,105	18,945	329	2,961	21,906
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Dia 3 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม.	60	14.90	894	5	300	1,194
	- ทราดยาสูบ	ลบ.ม.	3	366	1,098	112	336	1,434
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	3.2	260	832	163	522	1,354
	รวม							25,888
	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก คัดที่	1	ตร.ม.					431
	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก คัดที่	1,545	ตร.ม.					665,895
	รวม (1.2.10)							665,895
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 2 1/2"	ม.	12	121	1,452	62	744	2,196
	- Dia. 1"	ม.	20	29	580	31	620	1,200
	- Dia. 3/4"	ม.	300	18	5,400	31	9,300	14,700
	- ค่าอุปกรณ์ท่อ,เหล็กยึดท่อ,ทดสอบท่อ,ทาสีท่อ	เหมา	1	5,169	5,169	1,550	1,550	6,719
1.2	FLOAT VALVE Dia. 3/4"	ชุด	2	363	726	154	308	1,034
1.3	GATE VALVE Dia. 3/4"	ชุด	26	570	14,820	154	4,004	18,824
1.4	METER Dia. 3/4"	ชุด	13	1,150	14,950	154	2,002	16,952
1.5	STOP VALVE	ชุด	32	290	9,280	51	1,632	10,912
1.6	FAUCET	ชุด	24	370	8,880	51	1,224	10,104
1.7	BOOSTER BUMP แบบ ENSUTION CLOSE COUPLE FLOW 150 LPM./TDH 25 M./2 HP.							
	60 % /TANK 200 L. CONTROL PUMP	ชุด	1	120,000	120,000	4,000	4,000	124,000
1.8	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ขนาด 1,500 ลิตร	ชุด	4	10,233	40,932	600	2,400	43,332
1.9	ฐาน ค.ส.ล.รองรับถังน้ำ (ไม่รวมเสาเข็ม)	เหมา	1	5,000	5,000	1,000	1,000	6,000

๔๓

Shi

อ.พ.

ค.พ.

+ 

Power.

จ.ร.ก.ส.

โครงการก่อสร้าง : อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)

แบบเลขที่ 11062

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-936868-69

+เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	ระบบท่อส่วน, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	88	180	15,840	103	9,064	24,904
	- Dia. 2 1/2"	ม.	20	80	1,600	51	1,020	2,620
	- Dia. 2"	ม.	280	51	14,280	41	11,480	25,760
	- Dia. 1"	ม.	80	15	1,200	30	2,400	3,600
	- ค่าอุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1	20,473	20,473	6,142	6,142	26,615
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	24	710	17,040	200	4,800	21,840
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	6	1,360	8,160	400	2,400	10,560
	- Dia. 2"	ชุด	6	1,180	7,080	200	1,200	8,280
2.4	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	40	1,090	43,600	200	8,000	51,600
2.5	VENT TROUGH ROOF Dia. 2"	ชุด	2	127	254	200	400	654
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX) Dia. 4"	ชุด	4	800	3,200	200	800	4,000
3	ระบบน้ำเสียนอกอาคาร							
3.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง							
	บำบัดน้ำเสียระบบเติมอากาศ สามารถรองรับน้ำเสียได้							
	5,000 ลิตร / วัน (รวมฐานรองรับ)	ชุด	2	59,800	119,600	16,800	33,600	153,200
3.2	บ่อซึม ท่อบ่อซีเมนต์ Dia 1.00 ม. จำนวน 4 ปลอก (มีฝาปิด)	ชุด	4	3,500	14,000	1,000	4,000	18,000
	+ พร้อม ข้อต่ออุปกรณ์ประกอบ ท่อ PVC.							
	+ ภายในท่อใส่อิฐหักและถ่าน							
3.3	วางระบายน้ำ ค.ส.ถ. พร้อมฝาปิด	ม.	74	1,140	84,360	385	28,490	112,850
3.4	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ABC 10A:40B 15 LB.	ถัง	6	4,600	27,600	200	1,200	28,800
	รวม (1.3)				605,476		143,780	749,256
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และระบบต่างๆ							
	1.4.1 ระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	- โคมตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงอลูมิเนียม							
	หลอด LED 2 x 18W. ขนาดโคม 30 x 120 cm.							
	แสงแบบ COOLWHITE ความฟลักซ์การส่องสว่าง							
	ไม่น้อยกว่า 2 x 2100 Lumen ติดเพดาน	ชุด	2	2,475	4,950	154	308	5,258

cen

Shi

Osh

Mys

A

Paww.

gufnd

โครงการก่อสร้าง : อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)

แบบเลขที่ 11062

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-936868-69

+เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- โคมกล่องเหล็กแบบบอโก (V-SHAPE)							
	หลอด LED (T8) 1 x 18W. ความฟลักซ์การส่องสว่าง							
	ไม่น้อยกว่า 2,100 Lumen ติดเพดาน	ชุด	6	400	2,400	154	924	3,324
	- โคมครอบพลาสติกอะคริลิก (เม็คใส, สีนม)							
	หลอด LED (T8) 1 x 9W. ความฟลักซ์การส่องสว่าง							
	ไม่น้อยกว่า 1,050 Lumen แบบติดผนัง	ชุด	13	520	6,760	118	1,534	8,294
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 7W. หน้ากลมประมาณ							
	Dia. 135-140 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์การส่องสว่าง							
	ไม่น้อยกว่า 700 Lumen (D1)	ชุด	192	400	76,800	118	22,656	99,456
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 14W. หน้ากลมประมาณ							
	Dia. 160-170 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์การส่องสว่าง							
	ไม่น้อยกว่า 1,000 Lumen (D2)	ชุด	54	425	22,950	118	6,372	29,322
	- โคม DOWNLIGHT LED ขนาดไม่เกิน 24W. หน้ากลม							
	ประมาณ Dia. 300 มม. ความฟลักซ์การส่องสว่าง							
	ไม่น้อยกว่า 1,350 Lumen (D3)	ชุด	24	680	16,320	118	2,832	19,152
	- EMERGENCY LIGHT LED 2 x 9W.							
	พร้อม BATTERY และ CHARGER สามารถสำรองไฟได้							
	ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบให้เป็นไปตาม							
	มาตรฐานแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ							
	ของ วสท. ฉบับล่าสุด	ชุด	9	2,400	21,600	200	1,800	23,400
	- EXIT SIGN 5.5 W. ติดฝั่งฝ้า 1 หน้า BACK UPTIME							
	พร้อม BATTERY และ CHARGER สามารถสำรองไฟได้							
	ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบให้เป็นไปตาม							
	มาตรฐานแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ							
	ของ วสท. ฉบับล่าสุด	ชุด	3	2,100	6,300	150	450	6,750
	- EXIT SIGN 5.5 W. ติดฝั่งฝ้า 1 หน้า BACK UPTIME							
	พร้อม BATTERY และ CHARGER สามารถสำรองไฟได้							
	ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบให้เป็นไปตาม							
	มาตรฐานแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ							
	ของ วสท. ฉบับล่าสุด	ชุด	1	2,100	2,100	154	154	2,254
2	สวิทช์ไฟฟ้า							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	31	75	2,325	80	2,480	4,805
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	51	140	7,140	100	5,100	12,240
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	4	95	380	85	340	720









โครงการก่อสร้าง : อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)

แบบเลขที่ 11062

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-936868-69

+เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	เดินรับไฟฟ้า							
	- เดินรับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว	ชุด	9	140	1,260	90	810	2,070
	- เดินรับไฟฟ้าชนิดค	ชุด	111	220	24,420	90	9,990	34,410
	- JUNCTION BOX สำหรับเครื่องปรับอากาศ	ชุด	24	50	1,200	90	2,160	3,360
	- UNCTION BOX สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	ชุด	12	50	600	90	1,080	1,680
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 185 Sq.mm.	ม.	106	708	75,048	85	9,010	84,058
	- IEC02 ขนาด 50 Sq.mm.	ม.	158	190	30,020	40	6,320	36,340
	- IEC03 ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	533	63	33,579	20	10,660	44,239
	- IEC01 ขนาด 10 Sq.mm.	ม.	179	41	7,339	16	2,864	10,203
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	589	23	13,547	12	7,068	20,615
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	2,700	14	37,800	10	27,000	64,800
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	6,012	10	60,120	7	42,084	102,204
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	25,745	25,745	0	0	25,745
5	ท่อร้อยสาย, วางเดินสาย							
	- IMC Dia. 3"	ม.	24	530	12,720	65	1,560	14,280
	- EMT Dia. 2"	ม.	33	161	5,313	42	1,386	6,699
	- EMT Dia. 1 1/2"	ม.	252	130	32,760	38	9,576	42,336
	- EMT Dia. 1"	ม.	33	64	2,112	28	924	3,036
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	204	45	9,180	24	4,896	14,076
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	1,992	31	61,752	22	43,824	105,576
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	24,767	24,767	0	0	24,767
6	CONSUMER UNIT							
	- ตู้ CONSUMER UNIT 6 ช่อง Main CB : 40AT 2P 10kA							
	CB 1P 10A 1 ลูก , ELCB 16A 1P 1 ลูก ,							
	CB20A 1P 2 ลูก , ELCB32A 1P 1ลูก	ชุด	12	4,630	55,560	800	9,600	65,160
7	KWH. METER PANEL							
	- ตู้มิเตอร์แบบ 4 ช่อง	ตู้	3	3,600	10,800	1,000	3,000	13,800
8	KWH. METER							
	- SINGLE PHASE 2 WIRE 220V ขนาด 15A(45A)	เครื่อง	12	1,200	14,400	500	6,000	20,400

CPA

Shi

03/11/2569

Amur

Power

Power

Power

โครงการก่อสร้าง : อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)

แบบเลขที่ 11062

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-936868-69


+เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	PANEL BOARD							
	- LP-1 MAIN CB : 100AT 3P 4W 240/415 VAC.							
	ชนิดตู้ แบบ 12 ช่อง CB : 16AT 1P จำนวน 2 ลูก							
	CB :20AT 1P จำนวน 4 ลูก CB :50AT 1P จำนวน 4 ลูก	ชุด	1	9,280	9,280	1,000	1,000	10,280
	- LP-2 MAIN CB : 100AT 3P 4W 240/415 VAC.							
	ชนิดตู้ แบบ 12 ช่อง CB : 16AT 1P จำนวน 4 ลูก							
	CB :20AT 1P จำนวน 2 ลูก CB :50AT 1P จำนวน 4 ลูก	ชุด	1	9,280	9,280	1,000	1,000	10,280
	- LP-3 MAIN CB : 100AT 3P 4W 240/415 VAC.							
	ชนิดตู้ แบบ 12 ช่อง CB : 16AT 1P จำนวน 4 ลูก							
	CB: 20AT 1P จำนวน 2 ลูก CB: 50AT 1P จำนวน 4 ลูก	ชุด	1	9,280	9,280	1,000	1,000	10,280
10	MCB W/ ENCLOSUR							
	- MCB WATER PUMP	ชุด	1	5,800	5,800	300	300	6,100
11	ตู้ MDB							
	- MCCB 250AT/250AF 3P 25KA	ชุด	1	7,500	7,500	200	200	7,700
	- MCCB 100AT/100AF 3P 25KA	ชุด	3	3,200	9,600	150	450	10,050
	- MCCB 40AT/100AF 3P 25KA	ชุด	1	3,200	3,200	150	150	3,350
	- MCCB 20AT/100AF 3P 25KA	ชุด	1	3,200	3,200	150	150	3,350
	- DIGITAL METER	ชุด	3	8,300	24,900	500	1,500	26,400
	- เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	5,000	5,000	1,000	1,000	6,000
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์	เหมา	1	24,500	24,500	3,000	3,000	27,500
12	หม้อแปลงไฟฟ้า							
	- TRANSFORMER 160 KVA OIL IMMersed							
	22KV/400/230 V 3 PHASE 4 w 50Hz	ชุด	1	216,000	216,000	30,000	30,000	246,000
	- นักร้านหม้อแปลง และอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1	120,000	120,000	20,000	20,000	140,000
	รวม (1.4.1)				1,157,608		304,512	1,462,120
	1.4.2 ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 10ZONE	ชุด	1	47,200	47,200	3,000	3,000	50,200
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR AL	ชุด	1	11,840	11,840	1,000	1,000	12,840
3	FIREALARM TERMINAL BOX	ชุด	3	1,000	3,000	100	300	3,300
4	MANUAL STATION ALARM BOX	ชุด	3	1,200	3,600	90	270	3,870
5	HORN STROBE	ชุด	3	3,500	10,500	150	450	10,950
6	SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC)	ชุด	58	2,000	116,000	90	5,220	121,220
7	สาย FRC 2.5 Sq.mm.	ม.	158	30	4,740	12	1,896	6,636









โครงการก่อสร้าง : อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)

แบบเลขที่ 11062

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่ 10-28015-936868-69

+เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ รพ.พศ.01/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	สาย IEC01 1.5 Sq.mm.	ม.	907	6	5,442	5	4,535	9,977
9	ท่อ EMT Dia. 3/4"	ม.	76	45	3,420	24	1,824	5,244
10	ท่อ EMT Dia. 1/2"	ม.	357	31	11,067	22	7,854	18,921
11	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	3,916	3,916	0	0	3,916
	รวม (1.4.2)				220,725		26,349	247,074
	1.4.3 ระบบป้องกันฟ้าผ่า							
1	COPPER AIR TERMINAL Dia. 5/8" x 60 cm.	ชุด	18	1,250	22,500	300	5,400	27,900
2	GROUND ROD 3 - 5/8" x 10' (3 แท่ง/ชุด)	ชุด	4	4,500	18,000	500	2,000	20,000
3	TEST BOX	ชุด	4	1,500	6,000	500	2,000	8,000
4	EARTH PIT	ชุด	4	1,300	5,200	500	2,000	7,200
5	BARE COPPER CABLE 50 sq.mm.	ม.	386	229	88,394	40	15,440	103,834
6	ท่อ PVC. Dia. 1"	ม.	58	21	1,218	25	1,450	2,668
7	ACCESSORIES	เหมา	1	15,000	15,000	5,000	5,000	20,000
	รวม (1.4.3)				156,312		33,290	189,602
	1.4.4 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)							
1	กล้องวงจรปิด IP Camera 2MP (1920 x 1080) บันทึกเสียงได้	ชุด	8	5,500	44,000	500	4,000	48,000
2	เครื่องบันทึก NVR 8CH. POE + HDD SATA 2TB	ชุด	1	6,000	6,000	0	0	6,000
3	UPS 1000 VA	ชุด	1	2,000	2,000	0	0	2,000
4	Access Point 5 GHz	ชุด	1	3,000	3,000	0	0	3,000
	- EMT Dia. 1/2"	เมตร	120	31	3,720	22	2,640	6,360
5	ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ห้องควบคุม	ชุด	1	15,000	15,000	1,000	1,000	16,000
6	UTP CAT-6	เมตร	120	20	2,400	0	0	2,400
7	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	10,000	10,000	0	0	10,000
	รวม (1.4.4)				86,120		7,640	93,760
หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป								
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด								
- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								

LON

Shi

03/11

Pir.

Pir.

Pir.

Pir.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๙๐๕,๒๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างอาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มี.ค. 2569
เป็นเงิน ๑๔,๙๐๕,๒๒๘ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรรถวุฒิ ธรรมชาติ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายรณฤทธิ์ จุ้ยเสียงเพราะ	วิศวกรโยธา	กรรมการ	
๗.๓ นายอติพงศ์ ดาเลิศ	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	
๗.๔ นายศุภกฤษ พูลประสงค์	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	กรรมการ	
๗.๕ นายสุรวิทย์ แสงอรุณ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ	
๗.๖ นายนพพร โสพัฒน์	นายช่างโยธา	กรรมการ	
๗.๗ นายสุรศักดิ์ เทนสุนา	นายช่างโยธา	กรรมการ	